Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB

| | |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PB | MUNICÍPIO : VÁRZEA - PB |
| OBRA : CONSTRUÇÃO DE 1(UM) MATADOURO PÚBLICO, PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB | DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 E ORSE ABRIL/2021 |
| ENDEREÇO: FAZENDA NOVA FLORESTA ÀS MARGENS DA PB - 233, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB | ENCARGOS SOCIAIS: 115,81% (HORA) E 72,23%(MÊS) |
| CONTRATO DE REPASSE: 884108/2020 | BDI - SERVIÇOS: |
| | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: |

| Item | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADES |
|---|---|---|---|
| 5.7 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" E 30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 3,00 |
| 5.8 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). AF_06/2015 | Unid | 3,00 |
| 5.9 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 2,00 |
| 5.10 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 3,00 |
| 5.11 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 1,00 |
| 5.12 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 6,00 |
| 5.13 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 6,00 |
| 5.14 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 2,00 |
| 5.15 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 5.16 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 2,00 |
| 5.17 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 1,00 |
| 5.18 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 1,00 |
| 5.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 4,00 |
| 5.20 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | Unid | 1,00 |
| 5.21 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | Unid | 1,00 |
| 5.22 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014D | Unid | 1,00 |
| 5.23 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | m | 17,55 |
| 5.24 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014D | m | 7,07 |
| 5.25 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | m | 4,41 |
| 5.26 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | Unid | 6,00 |
| 5.27 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 2,00 |
| 5.28 | JOELHO DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | Unid | 2,00 |
| 5.29 | CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 5.000 LITROS- FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR)! | Unid | 2,00 |
| 6.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ADM) | | |
| 6.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | m | |
| 6.2 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | Unid | |

Joseval Gomes Marques
ENGº CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-PB 060645-6 - CNPJ 04.187.112/0001

Prot nº 382/2023
Fls nº 1940

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 183909/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 183909/2023
19/12/2025, 09:50
Chave de Impressão: 6e44A
O documento inicia ato registrado só emitido em 09/02/2023 e contém 20 folhas

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PB | | MUNICÍPIO : VÁRZEA - PB | |
| OBRA : CONSTRUÇÃO DE 1(UM) MATADOURO PÚBLICO, PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB | | DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 E ORSE ABRIL/2021 | |
| ENDEREÇO: FAZENDA NOVA FLORESTA ÀS MARGENS DA PB - 233, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB | | ENCARGOS SOCIAIS: 115,91% (HORA) E 72,33%(MÊS) | |
| CONTRATO DE REPASSE: 906195/2020 | | BDI - SERVIÇOS: | |
| | | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADES |
| 6.6 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | Unid | |
| 6.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | Unid | |
| 6.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | Unid | |
| 6.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | Unid | |
| 6.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | m | |
| 6.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | m | |
| 6.9 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | |
| 6.10 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)B | Unid | |
| 6.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | Unid | |
| 6.12 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | Unid | |
| 6.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | Unid | |
| 6.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | Unid | |
| 6.15 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)B | Unid | |
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADM) | | |
| | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | | |
| 7.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unid | 1,00 |
| 7.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020P | Unid | 5,00 |
| 7.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020P | Unid | 1,00 |
| | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | |
| 7.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015D | m | 41,50 |
| 7.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015B | m | 3,50 |
| 7.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015B | m | 10,50 |
| 7.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015B | Unid | 18,00 |
| 7.8 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015B | Unid | 7,00 |
| 7.9 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Unid | 1,00 |
| 7.10 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO | Unid | 1,00 |
| | CABOS | | |
| 7.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015B | m | 43,00 |

Josivan Gomes Marques
ENGº CIVIL E ENGº DE SEG. DO TRABALHO
CREA/PB 060483/D - CPF 048.878.644-61

Prot. Nº 338/2024
Fls. nº 1402
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183909/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 183909/2023
19/12/2025, 09:50
Chave de Impressão: 6x44A
O documento acima foi registrado no sistema em 09/02/2023 e contém 20 folhas

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PB | | MUNICÍPIO : VÁRZEA - PB | |
| OBRA : CONSTRUÇÃO DE 1(UM) MATADOURO PÚBLICO, PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB | | DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 E ORSE ABRIL/2021 | |
| ENDEREÇO: FAZENDA NOVA FLORESTA ÀS MARGENS DA PB - 233, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB | | ENCARGOS SOCIAIS: 115,01% (HORA) E 72,23%(MÊS) | |
| CONTRATO DE REPASSE: 906108/2020 | | BDI - SERVIÇOS: | |
| | | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANTIDADES |
| 7.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 49,83 |
| 7.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 11,60 |
| 7.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 11,60 |
| | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | | |
| 7.15 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Unid | 5,00 |
| 7.16 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Unid | 4,00 |
| 7.17 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Unid | 3,00 |
| 7.18 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 3,00 |
| 7.19 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 3,00 |
| 7.20 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 3,00 |
| 7.21 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 1,00 |
| 7.22 | LUMINÁRIA PLAFONIER 4 X 40 W (TECNOLUX REF 8410 OU SIMILAR), COMPLETA | Unid | 7,00 |
| 7.23 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Unid | 11,00 |
| 7.24 | ARANDELA COM FOCO ÚNICO, REF. 1120 DA ILUMINAR OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA | Unid | 6,00 |
| 8.0 | COBERTA (ADM) | | |
| 8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO ACAMENTO. AF_07/2019 | Unid | 4,00 |
| 8.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 67,42 |
| 8.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 67,82 |
| 8.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO,PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 69,09 |
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO (ADM) | | |
| 9.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | |
| 9.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | |
| 9.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | |
| 10.0 | REVESTIMENTO (ADM) | | |
| 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | |
| 10.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014B | m² | |
| 10.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014B | m² | |
| 10.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | |
| 10.5 | APLICAÇÃO E LIMPEZA DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | |
| 11.0 | PINTURA (ADM) | | |
| 11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | |

Joslvan Gomes Marques
ENGº CIVIL E ENGº DE SEG. DO TRABALHO
CREA-[illegible] - CPF [illegible]

Prot. nº 539/2023
Fls. nº 1403
Rub.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163909/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 163909/2023
13/12/2025, 09:50
- Chave de Impressão: 6444A
O documento acima foi registrado na emissão em 09/02/2023 e contém 20 folhas

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PB | | MUNICÍPIO : VÁRZEA - PB | |
| OBRA : CONSTRUÇÃO DE 1(UM) MATADOURO PÚBLICO, PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB | | DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 E ORSE ABRIL/2021 | |
| ENDEREÇO: FAZENDA NOVA FLORESTA ÀS MARGENS DA PB - 233, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB | | ENCARGOS SOCIAIS: 116,81% (HORA) E 72,23%(MÊS) | |
| CONTRATO DE REPASSE: 888109/2020 | | BDI - SERVIÇOS: | |
| | | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
| 11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - AF_06/2014B | m² | |
| 11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | |
| 12.0 | ESQUADRIAS (ADM) | | |
| 12.1 | PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR NATURAL, COMUM, DE ABRIR OU CORRER | m² | |
| 12.2 | PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR NATURAL, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAVILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | m² | |
| 13.0 | LOUÇAS E METAIS (ADM) | | |
| 13.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020B | Unid | |
| 13.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020B | Unid | |
| 13.3 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | |
| 13.4 | BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | |
| 13.5 | PORTA TOALHA DE COSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020B | Unid | |
| 13.6 | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | m² | |
| 13.7 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | |
| 13.8 | CHUVEIRO EM ACO ANTI-VANDALISMO | Unid | |
| | | | |
| V | SALA DE NECROPSIA + CREMATÓRIO: | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (NECROPSIA) | | |
| 1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 32,00 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA (NECROPSIA) | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 | m³ | 4,45 |
| 2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 4,45 |
| 2.3 | ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. | m³ | 30,75 |
| 2.4 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP)/LÂMINA: 2,15M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 11,99 |
| 3.0 | INFRA E SUPERESTRUTURA (NECROPSIA) | | |
| | FUNDAÇÃO | | |
| 3.1 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_06/2021 | m³ | 4,45 |
| 3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X9CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 34,52 |
| 3.3 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 3,15 |
| | PILARES/ VIGAS | | |
| 3.4 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÕES INSTITUCIONAL TERREA, FCK =25MPA | m³ | 4,75 |
| | VERGAS E IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 3.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 10,40 |
| 3.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 10,40 |

Joshvan Gomes Marques
ENG. CIVIL E ENGº DE SEG. DO TRABALHO
CREA-[illegible] - CPF [illegible]

Proc. nº 388/2024
Fls. nº 1404
Rub.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 183900/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 183900/2023
19/12/2025, 09:50
Chave de Impressão: 6a44A
O documento nesta ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 20 folhas

## Estado da Paraíba
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PB | | MUNICÍPIO : VÁRZEA - PB | |
| OBRA : CONSTRUÇÃO DE 1(UM) MATADOURO PÚBLICO, PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB | | DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 E ORSE ABRIL/2021 | |
| ENDEREÇO: FAZENDA NOVA FLORESTA ÀS MARGENS DA PB - 233, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB | | ENCARGOS SOCIAIS: 115,81% (HORA) E 72,23%(MÊS) | |
| CONTRATO DE REPASSE: 908106/2020 | | BDI - SERVIÇOS: | |
| | | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADES |
| 3.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 12,71 |
| 4.0 | ALVENARIA (NECROPSIA) | | |
| 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 76,80 |
| 5.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (NECROPSIA) | | |
| 5.1 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4BRA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 1,00 |
| 5.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | Unid | 1,00 |
| 5.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | m | 10,00 |
| 5.4 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4BINSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | Unid | 1,00 |
| 6.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (NECROPSIA) | | |
| 6.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | m | 35,00 |
| 6.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 6,00 |
| 6.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (NECROPSIA) | | |
| | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | | |
| 7.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020B | Unid | 1,00 |
| 7.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 13 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 5SJ OU SIMILAR | Unid | 1,00 |
| | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | |
| 7.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015B | m | 55,00 |
| 7.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015B | m | 55,40 |
| 7.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015B | Unid | 2,00 |
| 7.6 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015B | Unid | 4,00 |
| 7.7 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO | Unid | 1,00 |
| | CABOS | | |
| 7.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015B | m | 321,00 |
| | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | | |
| 7.9 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Unid | 2,00 |
| 7.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015B | Unid | 1,00 |
| 7.11 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015B | Unid | 2,00 |
| 7.12 | LUMINÁRIA PLAFONIER 4 X 40 W (TECNOLUX REF 8410 OU SIMILAR), COMPLETA | Unid | 4,00 |
| 8.0 | COBERTA (NECROPSIA) | | |
| 8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO CAIMENTO. AF_07/2019B | Unid | |

Joseval Gomes Marques
ENGº CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-[illegible] - CPF [illegible]

Protocolo nº 3881/2016
T.S. nº 1405

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 18390/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 18390/2023
19/12/2025, 09:50
Chave de Impressão: 6v44A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contem 20 folhas

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PB | | MUNICÍPIO : VÁRZEA - PB | |
| OBRA : CONSTRUÇÃO DE 1(UM) MATADOURO PÚBLICO, PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB | | DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 E ORSE ABRIL/2021 | |
| ENDEREÇO: FAZENDA NOVA FLORESTA ÀS MARGENS DA PB - 233, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB | | ENCARGOS SOCIAIS: 115,81% (HORA) E 72,23%(MÊS) | |
| CONTRATO DE REPASSE: 900180/2020 | | BDI - SERVIÇOS: | |
| | | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADES |
| 8.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019B | m² | |
| 8.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019B | m² | |
| 8.4 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | |
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO (NECROPSIA) | | |
| 9.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | |
| 9.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | |
| 10.0 | REVESTIMENTO (NECROPSIA) | | |
| 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | |
| 10.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014B | m² | |
| 10.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014B | m² | |
| 10.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | |
| 11.0 | PINTURA (NECROPSIA) | | |
| 11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | |
| 11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014B | m² | |
| 12.0 | ESQUADRIAS (NECROPSIA) | | |
| 12.1 | PORTA DO JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | m² | |
| | | | |
| VI | SALA DA CALDEIRA E DEPÓSITO DE CHIPRES E MOCOTÓS | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 24,40 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_01/2021 | m³ | 2,98 |
| 2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2,93 |
| 2.3 | ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. | m³ | 5,54 |
| 2.4 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (105HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 11,09 |
| 3.0 | INFRA E SUPERESTRUTURA (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| | FUNDAÇÃO | | |
| 3.1 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 2,99 |
| 3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 9,76 |
| 3.3 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1,36 |
| | PILARES/ VIGAS | | |

Joshua Gomes Marques
ENGº CIVIL E ENGº DE SEG. DO TRABALHO
CREA-PARAÍBA - CPF 065.875.244-02

Proc nº 388/2023
Fls nº 1906
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183909/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 183909/2023
19/12/2025, 09:50
Chave de impressão: 6a444...
O documento nesta ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 20 folhas

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PB | | MUNICÍPIO : VÁRZEA - PB | |
| OBRA : CONSTRUÇÃO DE 1(UM) MATADOURO PÚBLICO, PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB | | DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 E ORSE ABRIL/2021 | |
| ENDEREÇO: FAZENDA NOVA FLORESTA ÀS MARGENS DA PB – 233, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA - PB | | ENCARGOS SOCIAIS: 115,81% (HORA) E 72,22%(MÊS) | |
| CONTRATO DE REPASSE: 909100/2020 | | BDI – SERVIÇOS: | |
| | | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UMD. | QUANTIDADES |
| 3.4 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÕES INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =25MPA | m³ | 2,80 |
| | VERGAS E IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 3.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 1,05 |
| 3.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 1,10 |
| 3.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 8,54 |
| 4.0 | ALVENARIA (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 73,10 |
| 5.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 5.1 | TORNEIRA PLÁSTICA 1/4MARA TANQUE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 1,00 |
| 5.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 5.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 10,00 |
| 5.4 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | Unid | 1,00 |
| 6.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 6.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | |
| 6.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | |
| 6.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | |
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | |
| 7.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | |
| 7.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | |
| 7.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | |
| 7.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | |
| | CABOS | | |
| 7.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | |
| | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | | |
| 7.6 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Unid | |
| 7.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | |
| 7.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | |
| 7.9 | LUMINÁRIA PLAFONIER 4 X 40 W (TECNOLUX REF 8410 OU SIMILAR), COMPLETA | Unid | |
| 8.0 | COBERTA (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | |
| 8.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | |

Joseph Gomes Marques
ENG° CIVIL E ENG° DE SEG. DO TRABALHO
CREA-PB/D042276 - CPF 062.815.264-43

Proc. nº 383/2026
Fls. nº 1407
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183909/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 183909/2023
19/12/2025, 09:50
Chave de impressão: 6a44A
O documento reste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 20 folhas

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PB | | MUNICÍPIO : VÁRZEA - PB | |
| OBRA : CONSTRUÇÃO DE 1(UM) MATADOURO PÚBLICO, PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB | | DATA BASE: SINAP MAIO/2021 E ORSE ABRIL/2021 | |
| ENDEREÇO: FAZENDA NOVA FLORESTA ÀS MARGENS DA PB - 233, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB | | ENCARGOS SOCIAIS: 115,31% (HORA) E 72,33%(MÊS) | |
| CONTRATO DE REPASSE: 906190/2020 | | BDI - SERVIÇOS: | |
| | | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADES |
| 8.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019B | m² | |
| 8.4 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÕES INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =25MPA | m³ | |
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 9.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | |
| 9.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | |
| 10.0 | REVESTIMENTO (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | |
| 10.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014B | m² | |
| 10.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | |
| 11.0 | PINTURA (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | |
| 11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014B | m² | |
| 11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | |
| 12.0 | ESQUADRIAS (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 12.1 | PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COM 1/4 V/R, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CABEÇOTES, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | m² | |
| | | | |
| VI | CURRAL | | |
| 1.0 | PAVIMENTAÇÃO (CURRAL) | | |
| 1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | |
| 2.0 | ESCAVAÇÕES (CURRAL) | | |
| 2.1 | PORTEIRA PARA CURRAIS, ESTRUTURADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 3", COM FECHAMENTO EM MADEIRA | m² | |
| 3.0 | BEBEDOUROS (CURRAL)B | | |
| 3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | |
| 3.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | |
| 3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | |
| 3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | |
| 3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | |
| 4.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (CURRAL) | | |
| 4.1 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | |
| 4.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). AF_06/2016 | Unid | |
| 4.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4"COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). AF_06/2016 | Unid | |

Joanan Gomes Marques
ENGº CIVIL E ENGº DE SEG. DO TRABALHO
CREA-[illegible] - CPF [illegible]

Proc.Nº 388/2024
Fls. nº 1902
Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183909/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 16/09/2023
15/12/2025, 09:50
Chave de Impressão: 6a44A
O documento reste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 20 folhas

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PB | | MUNICÍPIO: VÁRZEA - PB | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1(UM) MATADOURO PÚBLICO, PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB | | DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 E ORSE ABRIL/2021 | |
| ENDEREÇO: FAZENDA NOVA FLORESTA ÀS MARGENS DA PB - 233, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB | | ENCARGOS SOCIAIS: 115,81% (HORA) E 72,23%(MÊS) | |
| CONTRATO DE REPASSE: 889100/2020 | | BDI - SERVIÇOS: | |
| | | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADES |
| 4.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | Unid | |
| 4.5 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020B | Unid | |
| 4.6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016B | Unid | |
| 4.7 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | |
| 4.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | |
| 4.9 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1"INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | |
| 4.10 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | |
| 4.11 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | Unid | |
| 4.12 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016B | Unid | |
| 4.13 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | |
| 4.14 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). AF_06/2015 | Unid | |
| 4.15 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | Unid | |
| 4.16 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | Unid | |
| 4.17 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | Unid | |
| 4.18 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | |
| 4.19 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | m | |
| 4.20 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | m | |
| 4.21 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | Unid | |
| 4.22 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | Unid | |
| 4.23 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | Unid | |
| 4.24 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | |
| 4.25 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014B | Unid | |
| 4.26 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | |
| 5.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (CURRAL) | | |
| 5.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | m | |

Josivan Gomes Marques
ENG° CIVIL E ENG° DE SEG. DO TRABALHO
CREA-[illegible] - CPF 045.[illegible]-42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183909/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 183909/2023
19/12/2025, 09:50
Chave de Impressão: 6a44A
O documento valido ao registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 20 folhas

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PB | | MUNICÍPIO : VÁRZEA - PB | |
| OBRA : CONSTRUÇÃO DE 1(UM) MATADOURO PÚBLICO, PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB | | DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 E ORSE ABRIL/2021 | |
| ENDEREÇO: FAZENDA NOVA FLORESTA ÀS MARGENS DA PB - 233, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB | | ENCARGOS SOCIAIS: 116,81% (HORA) E 73,23%(MÊS) | |
| CONTRATO DE REPASSE: 909100/2020 | | BDI - SERVIÇOS: | |
| | | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADES |
| 5.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | |
| 5.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | Unid | |
| 5.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014B | Unid | |
| 5.5 | CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES 15 MPA, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM SEÇÃO EXTERNA 50 X 50CM | m | |
| 6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CURRAL) | | |
| 6.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | |
| 6.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | |
| 6.3 | CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 40MM (1") | Unid | |
| 6.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015B | Unid | |
| 6.5 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | Unid | |
| 6.6 | LUMINÁRIA DECORATIVA SIMPLES EXTERNA, REF.CW-200/S, C/CHAPEU REFLETOR EM ALUMINIO, PINTADO EM EPOXI, C/DIFUSOR ACRILICO LEITOSO, INCLUSIVE POSTE GALV. RETO H=3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA MISTA 250W. (LUMINANCE/TECNOLUX OU SIMILAR) | Unid | |
| 6.7 | SOQUETE OU BOCAL DE LOUÇA G40 | Unid | |
| 6.8 | FORNECIMENTO DE ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA | Unid | |
| 7.0 | ALVENARIA (CURRAL) | | |
| | MOVIMENTO DE TERRA E INFRAESTRUTURA | | |
| 7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 | m³ | |
| 7.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | |
| 7.3 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | |
| 7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X15X29CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | |
| 7.5 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | m | |
| | VEDAÇÃO E REVESTIMENTO | | |
| 7.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 09X09X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | |
| 7.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | |
| 7.8 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014B | m² | |
| 7.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 20MM. AF_06/2018 | m² | |
| 8.0 | DIVERSOS (CURRAL) | | |
| 8.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES | m | |
| | PLATAFORMAS | | |
| 8.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 09X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | |

Joshvan Gomes Marques
ENGº CIVIL E ENGº DE SEG. DO TRABALHO
CREA-[illegible] - CIF [illegible]

Proc nº 388/2020
Fls nº 1410
Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 183909/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 183909/2023
19/12/2025, 09:50
Chave de Impressão: 6a14A
O documento nesta ata registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 20 folhas

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PB | | MUNICÍPIO : VÁRZEA - PB | |
| OBRA : CONSTRUÇÃO DE 1(UM) MATADOURO PÚBLICO, PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB | | DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 E ORSE ABRIL/2021 | |
| ENDEREÇO: FAZENDA NOVA FLORESTA ÀS MARGENS DA PB - 233, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB | | ENCARGOS SOCIAIS: 115,81% (HORA) E 72,23%(MÊS) | |
| CONTRATO DE REPASSE: 884100/2020 | | BDI - SERVIÇOS: | |
| | | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADES |
| 8.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | |
| 8.4 | ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. | m³ | |
| 8.5 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | |
| 8.6 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1", ALT=0,80M, COM ESPAÇAMENTO ENTRE AS COLUNAS DE 4,00M | m | |
| | | | |
| VII | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DO ESGOTO | | |
| 1.0 | TUBOS E CONEXÕES | | |
| 1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | |
| 1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | |
| 2.0 | ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO PARA LAGOA ANAERÓBIA E LAGOA FACULTATIVA | | |
| 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | |
| 2.4 | ESCAVAÇÃO EM 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO | m³ | |
| 2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | |
| 2.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018 | m³ | |
| 2.7 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) | m³ | |
| 2.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | m | |
| 3.0 | CAIXA DE AREIA | | |
| 3.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | |
| 3.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | |
| 3.3 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | |
| 3.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | |
| 3.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA NOVA) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | |

Joshwin Gomes Marques
ENGº CIVIL E CONTROLE TRABALHO
CREA-[illegible] - CPF [illegible]

Protº nº 382126
Fls nº 1411
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183909/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 183909/2023
19/12/2023, 09:50
Chave de impressão: 8a44A
O documento onde ão registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 20 folhas

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PB | | MUNICÍPIO : VÁRZEA - PB | |
| OBRA : CONSTRUÇÃO DE 1(UM) MATADOURO PÚBLICO, PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB | | DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 E ORSE ABRIL/2021 | |
| ENDEREÇO: FAZENDA NOVA FLORESTA ÀS MARGENS DA PB - 233, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB | | ENCARGOS SOCIAIS: 115,51% (HORA) E 72,23%(MÊS) | |
| CONTRATO DE REPASSE: 908180/2020 | | SOI - SERVIÇOS: | |
| | | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADES |
| 3.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | |
| 3.7 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014B | m² | |
| 3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | |
| 3.9 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | |
| 3.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | |
| 4.0 | SUMIDOUROS | | |
| 4.1 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 2,0 X 1,60 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 16,8 M² | Unid | |
| 4.2 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M . AF_12/2020 | Unid | |
| | | | |
| XX | SERVIÇOS FINAIS : | | |
| 5.0 | LIMPEZA FINAL E PLACA DE INAUGURAÇÃO | | |
| 5.1 | LIMPEZA GERAL | m² | |
| 5.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M | Unid | |

Josivan Gomes Marques
ENGº CIVIL ESPECIALISTA EM SEG. DO TRABALHO
CREA-059634674 - CPF 045.871.244-43

Prot. nº 388/2024
Fls. nº 1412
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183909/2023, emitida em 09/02/2023

Certidão nº 183909/2023
19/12/2025, 09:50
Chave de Impressão: 6a44A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 20 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

213442/2025

Atividade concluída

Proc nº 382/2025
Fls. nº 1413
Rub

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA**
Registro: **111494620 19PB** RNP: **1618842161**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

---

Número da ART: **PB20230539423** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2023 Baixada em: 07/02/2025
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA JANUNCIO NOBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 157/2023 Celebrado em: 25/05/2023
Valor do contrato: R$ 1.122.749,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 25/05/2023 Conclusão efetiva: 25/05/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 6.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 43.12 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 267.84 metro cúbico; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 626.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 392.88 metro cúbico;

**Observações**

EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS SENDO: PASSAGEM MOLHADA MAIPU,PASSAGEM MOLHADA MIMOSO,PASSAGEM MOLHADA MORCEGO,PASSAGEM MOLHADA TAPERA,PASSAGEM MOLHADA ARRAIAL,PASSAGEM MOLHADA ARRAIAL 02,PASSAGEM MOLHADA PAPAGAIO,PASSAGEM MOLHADA BEL MONT,PASSAGEM MOLHADA MUNDO NOVO NO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE PB.

---

Número da ART: **PB20240601689** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/02/2024 Baixada em: 28/02/2025
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA JANUNCIO NOBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 182/2023 Celebrado em: 02/08/2023
Valor do contrato: R$ 949.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 12 Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 02/08/2023 Conclusão efetiva: 02/08/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2525.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2525.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 2525.30 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2525.30 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.8 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 2525.30 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA ESPORTIVA E ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE PB.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

213442/2025

Atividade concluída

Número da ART: **PB20240601090** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/02/2024 Baixada em: 28/02/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA JANUNCIO NOBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 180/2023 Celebrado em: 02/08/2023
Valor do contrato: R$ 644.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA MISAEL DE OLIVEIRA NETO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 02/08/2023 Conclusão efetiva: 02/08/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1202.03 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1202.03 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1202.03 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1202.03 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1202.03 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1202.03 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE PB.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 46 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 213442/2025**
**16/04/2025, 18:57**
**c4zwc**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação de atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: c4zwc

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

# ATESTADO

O município de São Mamede PB, Inscrito No CNPJ Sob O Nº 08.922.718/0001-47, neste ato representado pelo Responsável Técnico pela Obra (Fiscal De Obra), Sr. Lucas Souza Dos Santos Leitão Nunes, Crea Nº 161559596-1, atesta a execução da **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA MISAEL DE OLIVEIRA NETO NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB**, ART de execução Nº PB20240601690, Contrato 180/2023, Período De 02/08/2023 A 25/10/2024 Executada Pela Empresa AG Construtora e Serviços Ltda, CNPJ Nº 32843159/0001-64, localizada na rua Dr. Pedro Firmino ,107, Edifício Milindra Empresarial Center 5º andar, sala-503, bairro centro de Patos PB, Sob A Responsabilidade Técnica de execução da Engenheira Civil Enedina Montenegro Da Silva, Crea: 161884216-1, foi concluída nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor em obediência aos projetos e especificações técnicas e conforme Planilha Orçamentária de quantitativos abaixo descritos.

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE - PB | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA MISAEL DE OLIVEIRA NETO NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB. (CONTRATO: 180/2023)** | | | |
| **ENDEREÇO: SÃO MAMEDE-PB** | | | |
| **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UND** | **QUANT.** |
| 1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | M² | 3,00 |
| 1.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M² | 1202,03 |
| 1.3 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA | M² | 1202,03 |
| 1.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE | M² | 173,44 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/03/2026, 17:57
Chave de impressão: c4aac
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2025 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 26/03/2026, às 17:57.

Proc nº 981/2026
Fls nº 1916
Rub



| | | | |
|---|---|---|---|
| | ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | | |
| 1.5 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 563,13 |
| 2 | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 2.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 327,28 |
| 2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 72,04 |
| 2.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 338,03 |
| 2.4 | COLCHÃO DE AREIA | M³ | 63,79 |
| 2.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 475,00 |
| 2.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 475,00 |
| 2.7 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M² | 475,00 |
| 3 | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 3.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: c4cec
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

Proc nº 348/2026
Fls. nº 1417
Ass

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 128,40 |
| 3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 333,90 |
| 3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 697,60 |
| 3.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 124,99 |
| 3.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 245,76 |
| 3.7 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | UN | 1,00 |
| 3.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA | UN | 1,00 |
| 3.9 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UN | 2,00 |
| 3.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9,00 |
| 3.11 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20,00 |
| 3.12 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 17,00 |
| 3.13 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 12,00 |
| 3.14 | POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W | UN | 5,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: c6cac
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

Proc nº 381/2026
Fls nº 1918
Rub



| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.15 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 24,00 |
| 3.16 | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 6,00 |
| 3.17 | LUMINÁRIA PLAFON 24W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |
| 3.18 | LUMINÁRIA PLAFON 48W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12,00 |
| 3.19 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33,00 |
| 3.20 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13,00 |
| 3.21 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 |
| 3.22 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15,00 |
| 3.23 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10,00 |
| **4** | **QUIOSQUES** | | |
| **4.1** | **INFRAESTRUTURA** | | |
| 4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 4,16 |
| 4.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 4,16 |
| 4.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M² | 4,16 |
| 4.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 19,80 |
| 4.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 64,49 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: d4zwo
O documento reste ao registrado foi emitido em 16/04/2025 e contem 20 folhas

Proc nº 339/2026
Fls nº 1419
Rub



| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 121,57 |
| 4.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31,74 |
| 4.1.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 3,15 |
| 4.1.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 3,15 |
| **4.2** | **SUPER ESTRUTURA** | | |
| 4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M³ | 52,38 |
| 4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 101,62 |
| 4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 118,50 |
| 4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 81,94 |
| 4.2.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 10,59 |
| 4.2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 10,59 |
| 4.2.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 130,59 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: i4zwo
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

Proc nº 3193/2026
Fls. nº 1420
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025



Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: o4zwo
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.2.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 67,00 |
| **4.3** | **ELEVAÇÃO E REVESTIMENTOS** | | |
| 4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 192,55 |
| 4.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 385,10 |
| 4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 162,35 |
| 4.3.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 222,75 |
| 4.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 162,35 |
| 4.3.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M² | 162,35 |
| 4.3.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 162,35 |
| 4.3.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 161,00 |
| 4.3.9 | REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA SÃO DOMINGOS, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 67,00 |
| **4.4** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |

Proc nº 393/2025
Fls. nº 1421
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M² | 64,80 |
| 4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 64,80 |
| 4.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 64,80 |
| **4.5** | **ESQUADRIAS** | | |
| 4.5.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 2,70 |
| 4.5.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 5,67 |
| 4.5.3 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | M² | 10,80 |
| **4.6** | **COBERTA** | | |
| 4.6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6,00 |
| 4.6.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 67,00 |
| 4.6.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° , COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 67,00 |
| 4.6.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M² | 64,80 |
| 4.6.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 64,80 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
28/02/2026, 17:57
Chave de impressão obtida:
O documento neste site registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

Proc nº 382/2026
Fls nº 1422
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.6.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 64,80 |
| 4.6.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 64,80 |
| 4.6.8 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24,75 |
| 4.6.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16,75 |
| **4.7** | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | |
| 4.7.1 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20,00 |
| 4.7.2 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 |
| 4.7.3 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 |
| 4.7.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 |
| 4.7.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25,00 |
| 4.7.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 |
| 4.7.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,00 |
| 4.7.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15,00 |
| 4.7.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
28/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: c4ae
O documento acima foi registrado foi emitida em 16/04/2026 e contém 20 folhas

Proc. nº 388/2026
Fls. nº 1123
Rub.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.7.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,00 |
| 4.7.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 |
| 4.7.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,00 |
| 4.7.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 |
| 4.7.14 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9,00 |
| 4.7.15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10,00 |
| 4.7.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33,35 |
| 4.7.17 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 38,76 |
| 4.7.18 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33,36 |
| 4.7.19 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11,41 |
| 4.7.20 | CAIXA D ´ ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3,00 |
| **4.8** | **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS** | | |
| 4.8.1 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
28/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: cdzac
O documento nesta ala registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

Proc. nº 327/2026
Fls. nº 1424
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.8.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21,00 |
| 4.8.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 63,00 |
| 4.8.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,00 |
| 4.8.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,00 |
| 4.8.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28,00 |
| 4.8.7 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,00 |
| 4.8.8 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6,00 |
| 4.8.9 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 |
| 4.8.10 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 106,00 |
| 4.8.11 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão c4zwc
O documento readle ado registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

Proc. nº 322/2026
Fls. nº 1425
Ass.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.8.12 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10,00 |
| 4.8.13 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14,00 |
| 4.8.14 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 |
| 4.8.15 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8,00 |
| 4.8.16 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8,16 |
| 4.8.17 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 73,27 |
| 4.8.18 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 43,82 |
| 4.8.19 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 |
| 4.8.20 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5,00 |
| **4.9** | **EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS** | | |
| 4.9.1 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: c6xec
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

Prot.nº 388/2026
Fls. nº 1426
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.9.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0,00 |
| 4.9.3 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 17,40 |
| **5** | **BANHEIROS** | | |
| **5.1** | **INFRAESTRUTURA** | | |
| 5.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 4,01 |
| 5.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020 | M² | 4,01 |
| 5.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_06/2017 | M² | 4,01 |
| 5.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 16,70 |
| 5.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 33,40 |
| 5.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 87,80 |
| 5.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 36,30 |
| 5.1.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 2,37 |
| 5.1.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 2,37 |
| **5.2** | **SUPER ESTRUTURA** | | |
| 5.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 65,46 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: (Chave)
O documento nesta não registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

Proc nº 393/20-26
Fls nº 1427
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 89,50 |
| 5.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 89,50 |
| 5.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 109,70 |
| 5.2.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 5,32 |
| 5.2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 5,32 |
| 5.2.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45,90 |
| 5.2.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 21,44 |
| **5.3** | **ELEVAÇÃO E REVESTIMENTOS** | | |
| 5.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 117,34 |
| 5.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 235,50 |
| 5.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 154,12 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
28/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: d0xxc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.3.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 81,38 |
| 5.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 123,12 |
| 5.3.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M² | 123,12 |
| 5.3.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 123,12 |
| 5.3.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 55,80 |
| 5.3.9 | REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA SÃO DOMINGOS, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 25,58 |
| **5.4** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 5.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M² | 21,30 |
| 5.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 21,30 |
| 5.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 21,30 |
| **5.5** | **ESQUADRIAS** | | |
| 5.5.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 2,25 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: c0rwc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

Proc nº 388/2020
Fls. nº 1429
Rub



| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.5.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 5,42 |
| **5.6** | **COBERTA** | | |
| 5.6.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M² | 21,30 |
| 5.6.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 21,30 |
| 5.6.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 21,30 |
| 5.6.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 21,30 |
| 5.6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M² | 45,98 |
| **5.7** | **EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS** | | |
| 5.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 |
| 5.7.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |
| 5.7.3 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 |
| 5.7.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |
| 5.7.5 | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.20X0.60, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN | 2,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: s4zwc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

Proc nº 328/2026
Fls nº 1430
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.7.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 |
| 5.7.7 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 16,26 |
| 5.7.8 | CAIXA D´ ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,00 |
| **6** | **ESTRUTURA COBERTA** | | |
| **6.1** | **INFRAESTRUTURA** | | |
| 6.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 14,65 |
| 6.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M³ | 14,65 |
| 6.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M² | 14,65 |
| 6.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21,10 |
| 6.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 43,60 |
| 6.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 121,20 |
| 6.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 65,20 |
| 6.1.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 6,24 |
| 6.1.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 6,24 |
| **6.2** | **SUPER ESTRUTURA** | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: c5acc
O documento nesta aba legalizado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

Proc nº 332/2016
Fls
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 0,00 |
| 6.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 329,70 |
| 6.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 230,10 |
| 6.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 261,60 |
| 6.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 52,70 |
| 6.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 367,30 |
| 6.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 470,60 |
| 6.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 304,30 |
| 6.2.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 237,60 |
| 6.2.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 635,00 |
| 6.2.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 313,60 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: c4zwc
O documento acima foi registrado no emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

Proc nº 3838/2026
Fls nº 1437
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.2.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 322,50 |
| 6.2.13 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 0,00 |
| 6.2.14 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 29,53 |
| 6.2.15 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 28,52 |
| 6.2.16 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 58,05 |
| 6.2.17 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 226,06 |
| 6.2.18 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 218,24 |
| **6.3** | **REVESTIMENTOS** | | |
| 6.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 416,20 |
| 6.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M² | 416,20 |
| 6.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 416,20 |
| **7** | **CARAMANCHÃO** | | |
| 7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 2,88 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: cfcasc
O documento nesta ata registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1983
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020 | M² | 3,84 |
| 7.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M² | 3,84 |
| 7.4 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M³ | 2,88 |
| 7.5 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M³ | 0,90 |
| 7.6 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 48,00 |
| 7.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 31,68 |
| **8** | **EQUIPAMENTOS** | | |
| 8.1 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - GALVANIZADO - REV 01 | UN | 2,00 |
| 8.2 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - CAVALGADA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01 | UN | 2,00 |
| 8.3 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO - GALVANIZADO - REV 01 | UN | 2,00 |
| 8.4 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - GALVANIZADO | UN | 2,00 |
| 8.5 | BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR | UN | 1,00 |
| 8.6 | ESCORREGADEIRA EM AÇO CARBONO C/2,00M DE PISTA (SERGIPARK OU SIMILAR) | UN | 1,00 |
| 8.7 | BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR | UN | 1,00 |
| 8.8 | BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR | UN | 1,00 |
| 8.9 | LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761, OU SIMILAR CAPCIDADE 5 L | UN | 5,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
28/02/2026, 17:57
Chave de impressão: 04246
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.10 | CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM | UN | 1,00 |
| 8.11 | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (PADRÃO EMURB) | UN | 12,00 |
| **9** | **ARBORIZAÇÃO** | | |
| 9.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | |
| 9.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | |
| 9.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | |
| 9.4 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | |
| 9.5 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | |
| **10** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |
| 10.1 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M | UN | 1,00 |
| 10.2 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 1202,03 |

SÃO MAMEDE – PB, 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

ENGENHEIRO FISCAL
LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES
CREA Nº 161559596-1

PREFEITO CONSTITUCIONAL
UMBERTO JEFFERSON MORAIS DE LIMA
CPF Nº 061.166.264-82



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
28/02/2026, 17:57
Chave de impressão: 04be)
O documento acima foi registrado ou emitido em 16/04/2025 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3033 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 28/02/2026, às 17:57.

Proc.nº 382/2026
Fls. nº 1496
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

# ATESTADO

O município de São Mamede PB, Inscrito No CNPJ Sob O Nº 08.922.718/0001-47, neste ato representado pelo Responsável Técnico pela Obra (Fiscal De Obra), Sr. Lucas Souza Dos Santos Leitão Nunes, Crea Nº 161559596-1, atesta a execução da **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA ESPORTIVA E ANFITEATRO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 12 NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB**, ART de execução Nº PB20240601689, Contrato 182/2023, Período De 02/08/2023 A 25/10/2024 Executada Pela Empresa AG Construtora e Serviços Ltda, CNPJ Nº 32843159/0001-64, localizada na rua Dr. Pedro Firmino ,107, Edifício Milindra Empresarial Center 5º andar, sala-503, bairro centro de Patos PB, Sob A Responsabilidade Técnica de execução da Engenheira Civil Enedina Montenegro Da Silva, Crea: 161884216-1, foi concluída nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor em obediência aos projetos e especificações técnicas e conforme Planilha Orçamentária de quantitativos abaixo descritos.

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE - PB | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA ESPORTIVA E ANFITEATRO** | | | |
| **ENDEREÇO: RUA PROJETADA 12 NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB.** | | | |
| **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. |
| 1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | M² | 3,00 |
| 1.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M² | 3788,90 |
| 1.3 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA | M² | 2525,30 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: o0zac
O documento nesse site registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 14 folhas

Proc nº 388/2016
F. n. nº 1437
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2** | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 1635,43 |
| **3** | **ELEVAÇÃO** | | |
| 3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 143,56 |
| 3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 495,54 |
| 3.3 | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | M³ | 17,62 |
| **4** | **REVESTIMENTO** | | |
| 4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 434,46 |
| 4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 434,46 |
| **5** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 5.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 132,12 |
| 5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 573,92 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: c4ovc
O documento nesta guia registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 14 folhas

Proc nº 383/2025
Fls nº 0438
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 1124,28 |
| 5.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 113,80 |
| 5.5 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 113,80 |
| 5.6 | COLCHÃO DE AREIA | M³ | 6,52 |
| 5.7 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES (NBR 9050/04), E=0,07CM | UND | 1,00 |
| **6** | **PINTURA** | | |
| 6.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 467,49 |
| **7** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 7.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| 7.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3418,40 |
| 7.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 33,40 |
| 7.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1056,80 |
| 7.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 141,80 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2025, 17:57
Chave de Impressão: c42ave
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 14 folhas

Proc.nº 338/2025
Fls. nº 1439
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2,00 |
| 7.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16,00 |
| 7.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2,50 |
| 7.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16,00 |
| 7.10 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO | UN | 75,00 |
| 7.11 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 23,00 |
| 7.12 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 23,00 |
| 7.13 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 46,00 |
| 7.14 | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 3,00 |
| 7.15 | POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W | UN | 35,00 |
| 7.16 | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 48,00 |
| 8 | **ARBORIZAÇÃO** | | |
| 8.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | $M^2$ | |
| 8.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: c4ewc
O documento nesta aba registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 14 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.3 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | |
| 8.4 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | |
| 8.5 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | |
| **9** | **EQUIPAMENTOS** | | |
| 9.1 | BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR | UN | 1,00 |
| 9.2 | BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR | UN | 1,00 |
| 9.3 | ESCORREGADEIRA EM AÇO CARBONO C/2,00M DE PISTA (SERGIPARK OU SIMILAR) | UN | 1,00 |
| 9.4 | BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR | UN | 1,00 |
| 9.5 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - GALVANIZADO - REV 01 | UN | 1,00 |
| 9.6 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO - GALVANIZADO - REV 01 | UN | 2,00 |
| 9.7 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - CAVALGADA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01 | UN | 2,00 |
| 9.8 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - GALVANIZADO | UN | 2,00 |
| **10** | **QUADRA POLIESPORTIVA** | | |
| **10.1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 10.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 92,98 |
| **10.2** | **ELEVAÇÃO** | | |



Proc nº 382/2025
F. nº 1440
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: e4xwc
O documento relata ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 26/02/2026, às 17:57

Proc nº 357/2026
Fls nº 1441
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.2.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 378,70 |
| **10.3** | **PISO** | | |
| 10.3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 492,28 |
| 10.3.2 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M² | 492,28 |
| 10.3.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M² | 492,28 |
| **10.4** | **ESQUADRIAS** | | |
| 10.4.1 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 2,52 |
| **10.5** | **PINTURA** | | |
| 10.5.1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M² | 492,28 |
| **10.6** | **EQUIPAMENTOS** | | |
| 10.6.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1,00 |
| 10.6.2 | ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA | PAR | 1,00 |
| **10.7** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |
| 10.7.1 | LIMPEZA GERAL | M² | 498,02 |
| **11** | **CAMPO SOCIETY** | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: c4cvic
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 26/02/2026, às 17:57.

Proc nº 389/2025
Fls. nº 1947
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11.1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 11.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 108,00 |
| **11.2** | **ELEVAÇÃO** | | |
| 11.2.1 | MURETA EM ALVENARIA, H=0,35M, REBOCADA E PINTADA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M² | 108,00 |
| 11.2.2 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 440,28 |
| **11.3** | **PISO** | | |
| 11.3.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019 | M² | 128,20 |
| 11.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | M² | 623,90 |
| **11.4** | **ESQUADRIAS** | | |
| 11.4.1 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 2,52 |
| **11.5** | **EQUIPAMENTOS** | | |
| 11.5.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1,00 |
| **12** | **EQUIPAMENTOS - SKATE** | | |
| 12.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 67,91 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
28/02/2026, 17:57
Chave de impressão: o4aeq
O documento nesta folha foi emitido em 16/04/2025 e contém 14 folhas

Proc nº 338/2026
F. n. nº 1443
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 2,38 |
| 12.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 3,96 |
| 12.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M² | 3,96 |
| 12.5 | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | M³ | 4,28 |
| 12.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 98,04 |
| 12.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 73,81 |
| 12.8 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 568,82 |
| 12.9 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 568,82 |
| 12.10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 98,04 |
| 12.11 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 98,04 |
| 12.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 98,04 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: 042e0
O documento nesta ata registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 14 folhas

Proc nº 383/2026
Fls. nº 1444
Rub



| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.13 | GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2", H=98CM, PARA FIXAÇÃO EM PISO (MODELO P/CADEIRANTES) | M | 4,37 |
| 12.14 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1 | M² | 8,57 |
| 12.15 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M² | 568,82 |
| **13** | **CONCHA ACÚSTICA** | | |
| **13.1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 13.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 12,58 |
| **13.2** | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 13.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 2,32 |
| 13.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 2,32 |
| 13.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 1,30 |
| 13.2.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 20,97 |
| **13.3** | **INFRAESTRUTURA** | | |
| 13.3.1 | SAPATAS ISOLADAS/ ARRANQUE DOS PILARES | | |
| 13.3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 5,97 |
| 13.3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M² | 2,32 |
| 13.3.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5,40 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: o4ovej
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 14 folhas.

Proc nº 393 / 2026
Fls nº 1495
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.3.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 10,00 |
| 13.3.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 27,90 |
| 13.3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 24,70 |
| 13.3.1.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1,02 |
| 13.3.1.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 1,02 |
| 13.3.2 | EMBASAMENTO | | |
| 13.3.2.1 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.08 | M³ | 3,54 |
| 13.3.3 | VIGAS BALDRAMES | | |
| 13.3.3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M³ | 15,43 |
| 13.3.3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14,90 |
| 13.3.3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11,90 |
| 13.3.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 30,70 |
| 13.3.3.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1,09 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: c4zae
O documento nesta ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 14 folhas

Proc nº 382/26
Fls nº 1446
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.3.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 1,09 |
| **13.4** | **SUPERESTRUTURA** | | |
| 13.4.1 | PILARES | | |
| 13.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 16,98 |
| 13.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29,50 |
| 13.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18,10 |
| 13.4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 73,10 |
| 13.4.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1,11 |
| 13.4.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 1,11 |
| 13.4.2 | VIGAS SUPERIORES | | |
| 13.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 7,77 |
| 13.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7,70 |
| 13.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30,30 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/03/2026, 17:57
Chave de impressão: c8zwc
O documento inserido ao registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 14 folhas

Proc.nº 383/2026
Fls nº 1447
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25,50 |
| 13.4.2.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0,62 |
| 13.4.2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0,62 |
| 13.4.3 | LAJE MACIÇA | | |
| 13.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 25,86 |
| 13.4.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 170,70 |
| 13.4.3.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 5,50 |
| 13.4.3.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 5,50 |
| **13.5** | **ELEVAÇÃO** | | |
| 13.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 12,35 |
| 13.5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 39,32 |
| **13.6** | **REVESTIMENTO** | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: c6zec
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 14 folhas

Proc.nº 338/2026
Fls. nº 1999
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 100,88 |
| 13.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 100,88 |
| **13.7** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 13.7.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 39,98 |
| 13.7.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 39,98 |
| **13.8** | **PINTURA** | | |
| 13.8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 43,64 |
| 13.8.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 21,82 |
| 13.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 43,64 |
| 13.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 100,88 |
| 13.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 100,88 |
| 13.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 100,88 |
| **13.9** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |
| 13.9.1 | LIMPEZA GERAL | M² | 42,12 |
| **14** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/03/2026, 17:57
Chave de impressão: c4cwc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 14 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 104,74 |
| 14.2 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR | UN | 5,00 |
| 14.3 | CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM | UN | 1,00 |
| 14.4 | MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M | UN | 4,00 |
| 14.5 | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (PADRÃO EMURB) | UN | 10,00 |
| 14.6 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M | UN | 1,00 |
| 14.7 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 2525,30 |

SÃO MAMEDE – PB, 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

ENGENHEIRO FISCAL
LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES
CREA Nº 161598596-1

PREFEITO CONSTITUCIONAL
UMBERTO JEFFERSON MORAIS DE LIMA
CPF Nº 061.168.264-82



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 26/02/2026, às 17:57.

Proc nº 318/2026
Fls nº 1450
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

## ATESTADO

O município de São Mamede PB, Inscrito No CNPJ Sob O Nº 08.922.718/0001-47, neste ato representado pelo Responsável Técnico pela Obra (Fiscal De Obra), Sr. Lucas Souza Dos Santos Leitão Nunes, Crea Nº 161559596-1, atesta a execução da **CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB**, ART de execução Nº PB20230539423, Contrato 157/2023, Período De 25/05/2023 A 25/05/2024 Executada Pela Empresa AG Construtora e Serviços Ltda, CNPJ Nº 32843159/0001-64, localizada na rua Dr. Pedro Firmino ,107, Edifício Milindra Empresarial Center 5º andar, sala-503, bairro centro de Patos PB, Sob A Responsabilidade Técnica de execução da Engenheira Civil Enedina Montenegro Da Silva, Crea: 161884216-1, foi concluída nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor em obediência aos projetos e especificações técnicas e conforme Planilha Orçamentária de quantitativos abaixo descritos.

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE - PB | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS (CONTRATO: 157/2023) | | | |
| ENDEREÇO: ZONA RURAL MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE | | | |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. |
| 1.0 | PASSAGENS MOLHADAS (9 UNIDADES) | | |
| 1.1 | PASSAGEM MOLHADA MAIPÚ | | |
| 1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 52,00 |
| 1.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 33,12 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: c4zm
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 12 folhas.

Proc nº 382/26
Fls nº 1951
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.3 | EMBASAMENTO COM PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA GRANITICA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 | M³ | 54,65 |
| 1.1.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 16,00 |
| 1.1.5 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M³ | 54,78 |
| 1.1.6 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 54,78 |
| 1.1.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 8,77 |
| 1.1.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 3,92 |
| 1.1.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 12,69 |
| 1.1.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 106,51 |
| 1.1.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | Kg | 241,86 |
| 1.1.12 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 20,52 |
| 1.1.13 | BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO | UNID | 22,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: c4cwc
O documento nesta ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 12 folhas

Proc nº 388/2026
Fls nº 1452
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.2** | **PASSAGEM MOLHADA MIMOSO** | | |
| 1.2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 48,00 |
| 1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 30,72 |
| 1.2.3 | EMBASAMENTO COM PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA GRANITICA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 | M³ | 50,97 |
| 1.2.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 16,00 |
| 1.2.5 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M³ | 49,66 |
| 1.2.6 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 49,66 |
| 1.2.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 8,77 |
| 1.2.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 3,92 |
| 1.2.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 12,69 |
| 1.2.10 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M³ | 100,11 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2026
26/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: 04zwc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 12 folhas

Proc nº 538/2026
Fls. nº 1453
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.2.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | Kg | 241,86 |
| 1.2.12 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 18,12 |
| 1.2.13 | BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO | UNID | 20,00 |
| **1.3** | **PASSAGEM MOLHADA MORCEGO** | | |
| 1.3.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 54,00 |
| 1.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 34,32 |
| 1.3.3 | EMBASAMENTO COM PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA GRANITICA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 | M³ | 56,49 |
| 1.3.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 16,00 |
| 1.3.5 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M³ | 57,34 |
| 1.3.6 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 57,34 |
| 1.3.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 8,77 |
| 1.3.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 3,92 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 21344/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 21344/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de Impressão c4ceej
O documento nesta ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 12 folhas

Proc nº 3881/2025
Fls nº 1454
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.3.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 12,69 |
| 1.3.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 109,71 |
| 1.3.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | Kg | 241,86 |
| 1.3.12 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 21,72 |
| 1.3.13 | BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO | UNID | 24,00 |
| 1.4 | **PASSAGEM MOLHADA TAPERA** | | |
| 1.4.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 68,00 |
| 1.4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 42,72 |
| 1.4.3 | EMBASAMENTO COM PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA GRANITICA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 | M² | 69,37 |
| 1.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 16,00 |
| 1.4.5 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP). FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M³ | 75,26 |
| 1.4.6 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 75,26 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
28/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: c42wc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 12 folhas

Proc nº 398/2026
Fls. nº 1455
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.4.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 8,77 |
| 1.4.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 3,92 |
| 1.4.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 12,69 |
| 1.4.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 132,11 |
| 1.4.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | Kg | 241,86 |
| 1.4.12 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 30,12 |
| 1.4.13 | BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO | UNID | 30,00 |
| **1.5** | **PASSAGEM MOLHADA ARRAIAL** | | |
| 1.5.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 114,00 |
| 1.5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 70,32 |
| 1.5.3 | EMBASAMENTO COM PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA GRANITICA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 | M³ | 111,69 |
| 1.5.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 32,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
20/02/2026, 17:07
Chave de impressão: c4zwu
O documento nesta ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 12 folhas

Proc. nº 381/2026
Fls. nº 1456
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.5.5 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M³ | 132,61 |
| 1.5.6 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 132,61 |
| 1.5.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 17,53 |
| 1.5.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 7,84 |
| 1.5.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 25,37 |
| 1.5.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 205,71 |
| 1.5.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | Kg | 483,73 |
| 1.5.12 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 51,84 |
| 1.5.13 | BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO | UNID | 52,00 |
| **1.6** | **PASSAGEM MOLHADA ARRAIAL 02** | | |
| 1.6.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 118,00 |
| 1.6.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 72,72 |
| 1.6.3 | EMBASAMENTO COM PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA | M³ | 115,37 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
28/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: o6vvc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 12 folhas

Proc nº 3881/2026
Fls. nº 1457
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| | GRANITICA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 | | |
| 1.6.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 32,00 |
| 1.6.5 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M³ | 137,98 |
| 1.6.6 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 137,98 |
| 1.6.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 17,53 |
| 1.6.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 7,84 |
| 1.6.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 25,37 |
| 1.6.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 205,71 |
| 1.6.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | Kg | 483,73 |
| 1.6.12 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 54,36 |
| 1.6.13 | BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO | UNID | 54,00 |
| **1.7** | **PASSAGEM MOLHADA PAPAGAIO** | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: d42ec
O documento reste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 12 folhas

Proc nº 398/2025
Fls. nº 1452
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 68,00 |
| 1.7.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 42,72 |
| 1.7.3 | EMBASAMENTO COM PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA GRANITICA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 | M³ | 69,37 |
| 1.7.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 16,00 |
| 1.7.5 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M³ | |
| 1.7.6 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 75,26 |
| 1.7.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 8,77 |
| 1.7.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 3,92 |
| 1.7.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 12,69 |
| 1.7.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 132,11 |
| 1.7.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | Kg | 241,86 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: c0aec
O documento nesta ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 12 folhas

Proc nº 388/2025
Fls. nº 1459
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7.12 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 30,12 |
| 1.7.13 | BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO | UNID | 30,00 |
| **1.8** | **PASSAGEM MOLHADA BEL MONT** | | |
| 1.8.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 56,00 |
| 1.8.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 35,52 |
| 1.8.3 | EMBASAMENTO COM PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA GRANITICA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 | M³ | 58,33 |
| 1.8.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 16,00 |
| 1.8.5 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M³ | |
| 1.8.6 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 59,90 |
| 1.8.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 8,77 |
| 1.8.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 3,92 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de Impressão: 04zwo
O documento nesta ela registrado foi emitido em: 16/04/2025 e contém 12 folhas

Proc nº 387/2026
Fls nº 1460
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.8.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 12,69 |
| 1.8.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 112,91 |
| 1.8.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | Kg | 241,86 |
| 1.8.12 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 22,92 |
| 1.8.13 | BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO | UNID | 24,00 |
| **1.9** | **PASSAGEM MOLHADA MUNDO NOVO** | | |
| 1.9.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 48,00 |
| 1.9.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 30,72 |
| 1.9.3 | EMBASAMENTO COM PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA GRANITICA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 | M³ | 50,97 |
| 1.9.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 16,00 |
| 1.9.5 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M³ | |
| 1.9.6 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 49,66 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/03/2026, 17:57
Chave de Impressão: c4anc
O documento inicial que registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 12 folhas

Proc nº 388/2024
Fls. nº 1467
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.9.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 8,77 |
| 1.9.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 3,92 |
| 1.9.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 12,69 |
| 1.9.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 100,11 |
| 1.9.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | Kg | 241,86 |
| 1.9.12 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 18,12 |
| 1.9.13 | BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO | UNID | 20,00 |

SÃO MAMEDE – PB, 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

ENGENHEIRO FISCAL
LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES
CREA Nº 161559596-1

Lucas S. dos S. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA 161559596-1

1º OFÍCIO

PREFEITO CONSTITUCIONAL
UMBERTO JEFFERSON MORAIS DE LIMA
CPF Nº 061.168.264-82

Página 12 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 213442/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 213442/2025
26/02/2026, 17:57
Chave de impressão: c4zeu
O documento nesse site registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 26/02/2026, às 17:57.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

# CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

164688/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Proc. nº 3403/2020
Fls. nº 1462
Rubrica

Profissional: **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA**
Registro: **1114945201 9PB** RNP: **1618842161**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

---

Número da ART: **PB20200307117** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/03/2020 Baixada em: 01/06/2021
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA JANUNCIO NOBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 117/2019 Celebrado em: 24/09/2019
Valor do contrato: R$ 666.607,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA MARLI DANTAS NERY Nº: S/N
Complemento: LOTEAMENTO MISAEL DE OLIVEIRA Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 24/09/2019 Conclusão efetiva: 24/09/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 426.67 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 426.67 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 426.67 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 426.67 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 426.67 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) PORTE I NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE PB. CONTRATO:117/2019.

---

Número da ART: **PB20200307479** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2020 Baixada em: 01/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA JANUNCIO NOBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 111/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 510.665,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA JUSTINIANO GUEDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 27/03/2020 Conclusão efetiva: 26/06/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 40 - MONTAGEM 1380.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE PB.CONTRATO Nº111/2019. OBS: CO-RESPONSABILIDADE COM INICIO EM 27/03/2020.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

# CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

164688/2021

Atividade concluída

Número da ART: **PB20200307719** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/04/2020 Baixada em: 11/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA** CPF/CNPJ: **01.612.689/0001-78**
Endereço do contratante: PRAçA JOSE ALVES DA COSTA Nº: -
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATURÉIA UF: PB CEP: 58737000
Contrato: 01.068/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 488.769,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: PRAçA JOSE ALVES DA COSTA Nº: -
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATURÉIA UF: PB CEP: 58737000
Data de início: 27/03/2020 Conclusão efetiva: 03/07/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA CPF/CNPJ: 01.612.689/0001-78

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 2041.87 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 2041.87 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 2041.87 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2041.87 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 21.04 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1276 - CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 50.21 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NO MUNICÍPIO DE MATUREIA PB.CONTRATO Nº 01.068/2019.Aditivo: 1º TERMO DE ADITIVO. OBS: CO-RESPONSABILIDADE COM INICIO EM 27/03/2020.

---

Número da ART: **PB20200317241** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/07/2020 Baixada em: 20/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA JANUNCIO NOBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58825000
Contrato: 65/2020 Celebrado em: 19/06/2020
Valor do contrato: R$ 442.963,19 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: -
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58825000
Data de início: 19/06/2020 Conclusão efetiva: 19/06/2021
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1222 - MOVIMENTO DE SOLOS E ROCHAS 15 - EXECUÇÃO 1349.08 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO 15 - EXECUÇÃO 259.20 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 705.52 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1618 - CANAL 15 - EXECUÇÃO 912.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 200.00 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB.CONTRATO Nº 65/2020.

---

Número da ART: **PB20210354684** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/02/2021 Baixada em: 20/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

# CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

164688/2021

Atividade concluída

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA JANUNCIO NOBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58825000
Contrato: 111/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 510.665,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA JUSTINIANO GUEDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58825000
Data de início: 27/03/2020 Conclusão efetiva: 25/08/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 40 - MONTAGEM 1380.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE PB.CONTRATO Nº111/2019. OBS: CO-RESPONSABILIDADE COM INICIO EM 27/03/2020.
Aditivo: Nº 02/2020

---

Número da ART: **PB20210354585** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/02/2021 Baixada em: 20/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA JANUNCIO NOBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58825000
Contrato: 117/2019 Celebrado em: 24/09/2019
Valor do contrato: R$ 668.807,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA MARLI DANTAS NERY Nº: S/N
Complemento: LOTEAMENTO MISAEL DE OLIVEIRA Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58825000
Data de início: 24/09/2019 Conclusão efetiva: 23/09/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE PB CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 426.67 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 426.67 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 426.67 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 426.67 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 426.67 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) PORTE I NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE PB. CONTRATO:117/2019.
Aditivo: Nº 01/2020

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

164688/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 34 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Proc. nº 383/2026
Fls. nº 1465
Rubr.

**Certidão de Acervo Técnico nº 164688/2021**
**12/06/2021, 09:20**
**w9c1w**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: w9c1w

Proc.nº 338/2020
Fls nº 1466
Rub

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O Município de São Mamede Paraíba, inscrito no CNPJ sob o nº08.922.718/0001-47, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr Rienzy de Medeiros Brito, atesta que a obra Execução De Serviços De Macrodrenagem Urbana, Art de execução nº **PB20200317241,** contrato nº **065/2020,** executada(s) pela empresa AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 32.843.159/0001-64, localizada na Rua Dr. Pedro Firmino, Nº 107, Edif. Milindra Empr Center, Andar 5, sala 503, Bairro Centro, Patos- PB, Sob a responsabilidade técnica de execução da engenheira civil **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA, CREA: 161884216-1, FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas e conforme planilha orçamentária de quantitativos abaixo descrito.

São Mamede, PB, 26/04/2021

Rienzy de Medeiros Brito
CREA: 161260275-4 PB
CPF: 080.055.094-30
Engenheiro Fiscal

Umberto Jefferson de Morais Lima
CPF: 004.168.264-82
PREFEITO CONSTITUCIONAL







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164698/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164698/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: w6cte
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 4 folhas.

Proc nº 328/2020
Fls nº 1967
Rub

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

**OBRA: EXECUÇÃO DS SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB.**
**CONTRATO Nº 65/2020.**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

| ITEM | DESCRITIVO | UNID | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| MACRODRENAGEM URBANA NA CIDADE DE SÃO MAMEDE - CONSTRUÇÃO DE CANAL | | | |
| | CANAL | SUB TOTAL 1.0 | |
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | UNID | 1,00 |
| 1.1 | MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CANAIS | UNID | 1,00 |
| 1.3 | DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CANAIS | Mº | 6,00 |
| 1.4 | PLACA DA OBRA ( 3,00 X 2,00 ) 1 PLACA | SUB TOTAL | |
| 2.0 | CANAL EM CONCRETO CICLOPICO | SUB TOTAL | |
| 2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CANAL | | |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEG. ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE | Mº | 987,88 |
| 2.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE | Mº | 282,25 |
| 2.1.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL 3ª CATEGORIA ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM USO DE COMPRESSOR E EXPLOSIVOS | Mº | 70,56 |
| 2.1.4 | CARGA MECANIZADA DE MAT. DE QUALQUER CAT | Mº | 1732,31 |
| 2.1.5 | TRANSPORTE PARA BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | Mº.KM | 1732,31 |
| 2.1.6 | ESPALHAMENTO DE MAT. DE BOTA FORA COM TRATOR DE ESTEIRA | Mº | 1732,31 |
| 2.1.7 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO ( LATERAIS DO CANAL) | Mº | 231,75 |
| 2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | SUB TOTAL | |
| 2.2.1 | SINALIZAÇÃO DA OBRA SEM ILUMINAÇÃO | M | 24,00 |
| 2.2.2 | SINALIZAÇÃO DA OBRA COM ILUMINAÇÃO | M | 24,00 |
| 2.2.3 | CAVALETE DE PLASTICO COM PINUTRA REFLETIVA PARA SILANIZAÇÃO | unid | 2,00 |
| 2.2.4 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO TOPOGRÁFICO DO CANAL | Mº | 912,00 |
| 2.3 | CANAL EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA E CONCRETO CIPLOPIDO | SUB TOTAL | |
| 2.3.1 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | Mº | 912,00 |
| 2.3.2 | LASTRO DE AREIA | Mº | 136,80 |
| 2.3.3 | ESGOTAMENTO DE VALAS | HP.H | 960,00 |
| 2.3.4 | PAREDES EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | Mº | 165,60 |
| 2.3.5 | FUNDO EM CONCRETO CICLOPIDO | Mº | 259,20 |
| 2.3.6 | DRENO DE PVC DN = 2" PARA ALIVIO DE PRESSÃO DO CANAL | UNID | 240,00 |
| 2.3.7 | LIMPEZA FINAL DO CANAL | Mº | 912,00 |
| 3.0 | URBANIZAÇÃO | SUB TOTAL | |
| 3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X35X13/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | Mº | 200,00 |
| 3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | Mº | 28,00 |
| 3.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circ ultos terminais - fornecimento e instalação. | M | 400,00 |
| 3.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circ ultos terminais - fornecimento e instalação. | M | 90,00 |
| 3.5 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. | M | 200,00 |
| 3.7 | Luminária fechada para iluminação publica - lâmpadas de 250/500w fornecimento e instalação (excluindo lâmpadas) incluso iluminação da quadra. De areia. | UNID | 30,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164683/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164683/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de Impressão: W9CTW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 802 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 04/02/2026, às 16:37.

Proc nº 388/2020
Fls nº 1468
Rub

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

**OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB.**
**CONTRATO Nº 65/2020.**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

| ITEM | DISCRITIVO | UNID | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| MACRODRENAGEM URBANA NA CIDADE DE SÃO MAMEDE - CONSTRUÇÃO DE CANAL | | | |
| 3.8 | Reator para lâmpada vapor de mercúrio uso externo 220v/250w | UNID | 10,00 |
| 3.9 | Poste aço cônico contínuo curvo simples sem base c/Janela 9m (inspeção ) - fornecimento e instalação | UNID | 5,00 |
| 4.0 | CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTOS | SUB TOTAL | |
| 4.1 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO | M | 900,05 |
| 4.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA | M³ | 10,96 |
| 4.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M³ | 10,96 |
| 4.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M | M³ | 10,96 |
| 4.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE PROFUNDIDADE | M³ | 0,00 |
| 4.6 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | M³ | 38,54 |
| 4.7 | ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO | M³ | 438,53 |
| 4.8 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2,0 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 197,34 |
| 4.9 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | M³ | 449,50 |
| 4.10 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO | M³ | 181,84 |
| 4.11 | LASTRO DE AREIA MEDIA | M³ | 63,00 |
| 4.12 | CARGA MECANIZADA COM REMOÇÃO DE ENTULHO - BOTA-FORA, D.M.T = 1,0 KM | M³ | 227,31 |
| 4.13 | TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM (NBR 7362) | M | 900,05 |
| 4.14 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 200 P/ESGOTO-INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 900,05 |
| 4.15 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = ATÉ 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UNID | 14,00 |
| 4.16 | TAMPAO FOFO 83KG CARGA MAX 12500KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE DE ESGOTO COM ABERTURA LIVRE DN 600, ARTICULADO, DOTADO DE ANEL ANTI-RUIDO E ANTI-VIBRAÇÃO E COM INSCRIÇÃO "CAGEPA ESGOTO" (NBR10158,NBR10159, NBR 10160, EM 124 EUROPEIA) | UNID | 0,00 |
| 4.16 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,07m³ | UNID | 14,00 |
| 5.0 | FOSSA E FILTRO ANAERÓBIO | SUB TOTAL | |
| 5.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEG. ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE | M³ | 190,30 |
| 5.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE | M³ | 54,72 |
| 5.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL 3ª CATEGORIA ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM USO DE COMPRESSOR E EXPLOSIVOS | M³ | 26,84 |
| 5.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO NO FUNDO DA FOSSA E DO FILTRO. | M³ | 4,29 |
| 5.5 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | M³ | 20,94 |
| 5.6 | CINTA DE AMARRAÇÃO NO FILTRO | M | 20,60 |
| 5.7 | TAMPAS DE CONCRETO PARA INSPEÇÃO (0,60M X 0,60CM) | UNID | 5,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de Impressão: W9c1w
O documento nesta aba registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 4 folhas.

Prot nº 382/2021
F. n. nº 1469
Rub

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

**OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB.**
**CONTRATO Nº 65/2020.**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

| ITEM | DESCRITIVO | UNID | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| MACRODRENAGEM URBANA NA CIDADE DE SÃO MAMEDE - CONSTRUÇÃO DE CANAL | | | |
| 5.8 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ EM TIJOLOS DE 8 FUROS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 | M² | 99,37 |
| 5.9 | CHAPISCO EM PAREDE TRACO 1:3 (CIMENTO AREIA, ESPE. 5MM, PREPARO MANUAL | M² | 113,04 |
| 5.10 | MASSA ÚNICA REBOCO PARA PAREDES, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL | M² | 113,04 |
| 5.11 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 6,00 |
| 5.12 | CURVA DE PVC DE 150MM DE 45º | UNID | 2,00 |
| 5.13 | CURVA DE PVC DE 150MM DE 90º | UNID | 1,00 |
| 5.14 | TÊ DE PVC DE DN 150 X 150MM | UNID | 3,00 |
| 5.15 | TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 150MM | M | 12,00 |
| 5.16 | BRITA 4 50 a 76MM | M³ | 21,88 |

Rienzy de Medeiros Brito
Engenheiro Civil
CREA 161260275-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de Impressão: k45c1W
O documento nesta ata registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 4 folhas

Proc nº 22/2020
Fls. nº 1470
Rub

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O Município de São Mamede Paraíba, inscrito no CNPJ sob o nº08.922.718/0001-47, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr. Rienzy de Medeiros Brito, Atesta que a obra de Construção De Um Ginásio, Art de execução nº **PB20210354684** contrato nº **111/2019,** executada(s) pela empresa AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 32.843.159/0001-64, localizada na Rua Dr. Pedro Firmino, Nº 107, Edif. Milindra Empr. Center, Andar 5, sala 503, Bairro Centro, Patos- PB,Sob a responsabilidade técnica de execução da engenheira civil **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA, CREA: 161884216-1, FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas e conforme planilha orçamentária de quantitativos abaixo descrito.

São Mamede, PB, 21/04/2021

Rienzy de Medeiros Brito
CREA: 161260275-4 PB
CPF: 080.055.094-30
Engenheiro Fiscal

Umberto Jefferson de Morais Lima
CPF: 061.168.264-82
PREFEITO CONSTITUCIONAL







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164686/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164686/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão válida

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 12 folhas

Proc nº 388/2024
Fls nº 1491
Rub

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | |
|---|---|
| Obra: | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE |
| Município: | SÃO MAMEDE - PB |
| Endereço: | RUA JUSTINIANO GUEDES, BAIRRO: BOA VISTA |

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| QUADRA | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 9,00 |
| 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | m | 152,06 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 2.1 | CONTENÇÃO (ALVENARIA EM BLOCOS CERAMICOS) | | |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 10,78 |
| 2.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 35,85 |
| 2.1.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 115,86 |
| 2.2 | QUADRA | | |
| 2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 15,32 |
| 2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | m² | 36,31 |
| 2.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m³ | 114,67 |
| 3.0 | INFRA-ESTRUTRA, FUNDAÇÕES (QUADRA) | | |
| 3.1 | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES | | |
| 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 23,55 |
| 3.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | m² | 22,05 |
| 3.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM | m² | 22,05 |
| 3.1.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 153,90 |
| 3.1.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM | kg | 85,50 |
| 3.1.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM | kg | 101,63 |
| 3.1.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM | kg | 50,60 |
| 3.1.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM | kg | 377,80 |
| 3.1.9 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 10,03 |
| 3.1.10 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 10,03 |
| 3.2 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | | |
| 3.2.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4 | m³ | 15,32 |
| 3.3 | VIGA BALDRAME | | |

Bianey de Medeiros Brito
Engenheiro Civil
CREA 181202276-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2025, 16:37
Chave de Impressão: w4o1w
O documento nessa ato registrado foi emitido em 11/06/2021 e contem 12 folhas

Proc nº 3891/2026
Fls. nº 1472
Rub

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | |
|---|---|
| Obra: | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE |
| Município: | SÃO MAMEDE - PB |
| Endereço: | RUA JUSTINIANO GUEDES, BAIRRO: BOA VISTA |

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 3.3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 81,70 |
| 3.3.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 167,40 |
| 3.3.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM | kg | 141,50 |
| 3.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | m³ | 4,90 |
| 3.3.5 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 4,39 |
| **4.0** | **SUPERESTRUTURA (PILARES/VIGAS SUPERIOR E LAJE)** | | |
| **4.1** | **PILARES** | | |
| 4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES | m² | 328,22 |
| 4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 361,80 |
| 4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM | kg | 184,50 |
| 4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM | kg | 539,40 |
| 4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM | kg | 1.207,50 |
| 4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 34,32 |
| 4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 34,32 |
| **4.2** | **VIGAS SUPERIOR** | | |
| 4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES | m² | 180,74 |
| 4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 300,34 |
| 4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM | kg | 160,40 |
| 4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM | kg | 314,32 |
| 4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM | kg | 156,80 |
| 4.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 6,30 |
| 4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 6,30 |
| **4.3** | **VERGAS E CONTRA-VERGAS** | | |
| 4.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | m | 1,80 |
| 4.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | m | 5,80 |

Henry de Medeiros Brito
Engenheiro Civil
CREA 161202215-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: w9xhw
O documento nesta ato registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 12 folhas

Proc nº 388/2026
F. nº 1473
Rub

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | |
|---|---|
| Obra: | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE |
| Município: | SÃO MAMEDE - PB |
| Endereço: | RUA JUSTINIANO CUEEDES, BAIRRO: BOA VISTA |

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 5.0 | ELEVAÇÃO | | |
| 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 230,78 |
| 5.2 | COBOGÓ CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | m² | 631,08 |
| 6.0 | ESQUADRIAS | | |
| 6.1 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 10,20 |
| 7.0 | COBERTA | | |
| 7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 6 A 24 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO | kg | 5.542,35 |
| 7.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 771,75 |
| 7.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 76,60 |
| | DRENAGEM PLUVIAL | | |
| 7.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | m | 25,69 |
| 7.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | und | 4,00 |
| 7.6 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | und | 1,00 |
| 8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 8.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | m² | 83,25 |
| 9.0 | REVESTIMENTO | | |
| 9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 461,56 |
| 9.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 461,56 |
| 10.0 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 10.1 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, ARMADO | m² | 633,85 |
| 10.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS | m² | 633,85 |
| 10.3 | PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO | m² | 0,00 |
| 10.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. | m² | 33,30 |
| 10.5 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM | m² | 33,30 |
| 11.0 | PINTURA | | |
| 11.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 1.656,88 |

Rienzy da Silva Pereira Brito
Engenheiro Civil
CREA 161293075F

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/05/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: e4z7w
O documento existe ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 12 folhas

Proc. nº 382/2026
Fls. nº 1444
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | |
|---|---|
| Obra: | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE |
| Município: | SÃO MAMEDE - PB |
| Endereço: | RUA JUSTINIANO GUEDES, BAIRRO: BOA VISTA |

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 1.659,80 |
| 11.3 | PINTURA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 617,71 |
| 11.4 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | m² | 25,20 |
| 12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL) | | |
| 12.1 | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA, INCLUSIVE ATERRAMENTO. BASEADO NO SINAPI JANEIRO/2010 - CÓDIGO 74002/0005 | und | 1,00 |
| 12.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 |
| 12.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 5,00 |
| 12.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 |
| 12.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6,00 |
| 12.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6,00 |
| 12.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 494,10 |
| 12.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 755,80 |
| 12.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 200,30 |
| 12.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 17,50 |
| 12.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1,00 |
| 12.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1,00 |
| 12.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 36,80 |
| 12.14 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 189,80 |
| 12.15 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 |
| 12.16 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | und | 2,00 |
| 12.17 | REFLETOR DE LED COM POTÊNCIA DE 200W | und | 10,00 |
| 12.18 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO H=9M, CARGA NOMINAL NO TOPO 200, KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, INCLUSO 2 LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS DE LED 200W | und | 1,00 |
| 12.19 | LUMINÁRIA EM LED DE EMBUTIR 24W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2,00 |
| 12.20 | LUMINÁRIA EM LED DE EMBUTIR 48W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 |
| 12.21 | FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO | m | 39,91 |

Rienzy de Medeiros Brito
Engenheiro Civil
CREA 161230275-4

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de Impressão: e9c1W
O documento nesta ata registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 12 folhas

Prot nº 3848/2026
Fls nº 1475
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | |
|---|---|
| Obra: | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE |
| Município: | SÃO MAMEDE - PB |
| Endereço: | RUA JUSTINIANO GUEDES, BAIRRO: BOA VISTA |

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 13.0 | RAMPAS | | |
| 13.1 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 0,15 |
| 13.2 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 0,15 |
| 13.3 | PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO | m² | 1,80 |
| 14.0 | INCÊNDIO E PÂNICO | | |
| 4.1 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | und | 3,00 |
| 14.2 | EXTINTOR INCENDIO TIPO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3,00 |
| 14.3 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20BW | und | 0,00 |
| 14.4 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA) - PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 20X40CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 13,00 |
| 14.5 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO EXTINTOR 30X30CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 3,00 |
| 14.6 | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO | und | 0,00 |
| 14.7 | CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VDC, P/INCENDIO, REF./REVI GAMMA OU SIMILAR | und | 0,00 |
| 15.0 | EQUIPAMENTOS | | |
| 15.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | und | 1,00 |
| 15.2 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =2,55 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | und | 1,00 |
| 15.3 | ESTRUTURA COMPLETA OFICIAL PARABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2", COM TABELA E CESTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 |
| 16.0 | SERVIÇOS FINAIS | | |
| 16.1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 738,65 |
| | **Total Geral Quadra:** | | |
| | BANHEIROS E VESTIARIOS | | |
| 1.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 3,78 |
| 1.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m³ | 7,83 |
| 2.0 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES) | | |
| 2.1 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | | |
| 2.1.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | m³ | 0,45 |
| 2.1.2 | EMBASAMENTO OU PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA 1:4 | m³ | 3,78 |
| 2.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA | | |

Bianca de Medeiros Brito
Engenheira Civil
CREA 191292/D-PB

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: w4o1ai
O documento hábil ao registro foi emitido em 11/06/2021 e contém 12 folhas

Proc.nº 332/2021
Fls nº 1976
Rub

# ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | |
|---|---|
| Obra: | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE |
| Município: | SÃO MAMEDE - PB |
| Endereço: | RUA JUSTINIANO GUEDES, BAIRRO: BOA VISTA |

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 2.2.1 | LAJE PRE-MOLDADA S/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, CINTAS E CAPEAMENTO FCK=20MPA, 3CM, INTEREIXO 38CM, ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 46,57 |
| 2.3 | VERGAS E CONTRA-VERGAS | | |
| 2.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | m | 5,20 |
| 3.0 | ELEVAÇÃO | | |
| 3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 165,85 |
| 3.2 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 50X50X08CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | m² | 5,44 |
| 4.0 | ESQUADRIAS | | |
| 4.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 18,20 |
| 5.0 | COBERTA | | |
| 5.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS | m² | 39,76 |
| 6.0 | REVESTIMENTO | | |
| 6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 315,37 |
| 6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 315,37 |
| 6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m² | 176,10 |
| 6.4 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM | m² | 46,57 |
| 7.0 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM | m² | 39,76 |
| 7.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | m² | 39,76 |
| 8.0 | PINTURA | | |
| 8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 137,27 |
| 9.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | |
| 9.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC | | |
| 9.1.1 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 2,00 |
| 9.1.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 11,00 |
| 9.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 |

Rhenny de Medeiros Brito
Engenheiro Civil
CREA 161253/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: w0c1w
O documento pode ser registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 12 folhas

Proc. nº 387/2026
Fls. nº 1477
Rub

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | |
|---|---|
| Obra: | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE |
| Município: | SÃO MAMEDE - PB |
| Endereço: | RUA JUSTINIANO GUEDES, BAIRRO: BOA VISTA |

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2,00 |
| 9.1.5 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 3,00 |
| 9.1.6 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 |
| 9.1.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 8,97 |
| 9.1.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 34,94 |
| 9.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 4,27 |
| 9.1.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 5,64 |
| 9.1.11 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 9,06 |
| 9.1.12 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6,00 |
| 9.1.13 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 |
| 9.1.14 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 12,00 |
| 9.1.15 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6,00 |
| 9.1.16 | JOELHO 90°PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 3,00 |
| 9.1.17 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 3,00 |
| 9.1.18 | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6,00 |
| 9.1.19 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 7,00 |
| 9.1.20 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2,00 |
| 9.1.21 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3,00 |
| 9.2 | ACESSORIOS E COMPLEMENTOS | | |
| 9.2.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | und | 4,00 |
| 9.2.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2,00 |
| 9.2.3 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | und | 6,00 |
| 9.2.4 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | und | 6,00 |

Henry de Medeiros Brito
Engenheiro Civil
CREA 161290276-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: e4b7fe
O documento nesta ata registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 12 folhas

Proc nº 383/2026
Fls. nº 1472
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | |
|---|---|
| Obra: | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE |
| Município: | SÃO MAMEDE - PB |
| Endereço: | RUA JUSTINIANO GUEDES, BAIRRO: BOA VISTA |

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 9.2.5 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | und | 6,00 |
| 9.2.6 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und | 1,00 |
| 10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | |
| 10.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC | | |
| 10.1.1 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 9,00 |
| 1.1.2 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | und | 2,00 |
| 10.1.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 7,00 |
| 10.1.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 5,00 |
| 10.1.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 2,00 |
| 10.1.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 7,00 |
| 10.1.7 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 2,00 |
| 10.1.8 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 1,00 |
| 10.1.9 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | und | 1,00 |
| 10.1.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 14,19 |
| 10.1.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 13,37 |
| 10.1.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 95,15 |
| 10.2 | ACESSORIOS E COMPLEMENTOS | | |
| 10.2.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 7,00 |
| 10.2.2 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL | und | 3,00 |
| 9.2.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5,00 |
| 10.3 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO | | |
| 10.3.1 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | und | 6,00 |
| 10.3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | und | 7,00 |
| 10.3.3 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | und | 7,00 |

Bleary de Medeiros Brito
Engenheiro Civil
CREA nº 192927/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: v6c1w
O documento reside ao registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 12 folhas

Prot nº 393/2026
Fls nº 1479
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | |
|---|---|
| Obra: | CONSTRUÇÃO DE GINASIO NO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE |
| Município: | SÃO MAMEDE - PB |
| Endereço: | RUA JUSTINIANO GUEDES, BAIRRO: BOA VISTA |

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 10.2.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO | m | 18,04 |
| **11.0** | **LOUÇAS E METAIS** | | |
| 11.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6,00 |
| 11.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6,00 |
| | **Total Geral Banheiros e Vestiarios:** | | |
| | **ARQUIBANCADA** | | |
| **1.0** | **INFRA-ESTRUTURA:EMBASAMENTO** | | |
| **1.1** | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 5,27 |
| 1.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | m² | 17,55 |
| 1.1.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m³ | 10,00 |
| **1.2** | **ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA** | | |
| 1.2.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 5,27 |
| **1.3** | **ELEVAÇÃO** | | |
| 1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 16,72 |
| **1.4** | **CONCRETO ARMADO PARA ARQUIBANCADA** | | |
| 1.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES | m² | 44,24 |
| 1.4.2 | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 41,69 |
| 1.4.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 3,33 |
| 1.4.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 3,33 |
| **2.0** | **REVESTIMENTO** | | |
| 2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 62,52 |
| 2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 62,52 |
| **3.0** | **PINTURA** | | |
| 3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 62,52 |
| | **Total Geral Arquibancada:** | | |

Rizary de Medeiros Brito
Engenheiro Civil
CREA 181360275A

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de Impressão: a4b1fa
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 12 folhas

Proc nº 328/2021
Fls. nº 1480
Rub

# ESTADO DA PARAÍBA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | |
|---|---|
| Obra: | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE |
| Município: | SÃO MAMEDE - PB |
| Endereço: | RUA JUSTINIANO GUEDES, BAIRRO: BOA VISTA |

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| | **PALCO** | | |
| 1.0 | **INFRA-ESTRUTURA:EMBASAMENTO** | | |
| 1.1 | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 4,10 |
| 1.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | m² | 13,67 |
| 1.1.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m³ | 14,97 |
| 1.2 | **ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA** | | |
| 1.2.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 4,10 |
| 1.3 | **ELEVAÇÃO** | | |
| 1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X29CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 15,07 |
| 1.4 | **CONCRETO PARA PALCO** | | |
| 1.4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | m² | 39,71 |
| 2.0 | **REVESTIMENTO** | | |
| 2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 10,12 |
| 2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 10,12 |
| 3.0 | **PINTURA** | | |
| 3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 10,12 |
| | **Total Geral Palco:** | | |
| | | | |
| | **URBANIZAÇÃO** | | |
| 1.0 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | LOCAÇÃO DE PRAÇA COM PIQUETES DE MADEIRA | m² | 264,79 |
| 2.0 | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 2.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | m² | 264,79 |
| 2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS | m | 0,00 |
| 2.3 | **CALÇADA DE CONTORNO** | | |
| 2.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 19,01 |
| 2.3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 47,53 |
| 2.3.3 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 19,01 |

Rieza de Medeiros Brito
Engenheira Civil
CREA 191232978K

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164698/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164698/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de Impressão: w9c1e
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 12 folhas

Proc nº 588/2020
C.S. nº 1481
Rub

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

| | |
|---|---|
| Obra: | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE |
| Município: | SÃO MAMEDE - PB |
| Endereço: | RUA JUSTINIANO GUEDES, BAIRRO: BOA VISTA |

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 2.3.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 95,08 |
| 2.3.5 | ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA | m³ | 356,36 |
| 2.3.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM | m² | 177,79 |
| 2.3.7 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM | m² | 218,89 |
| 2.3.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 95,08 |
| 2.3.9 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 95,08 |
| 2.4 | EQUIPAMENTOS DE GINASTICA | | |
| 2.4.1 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES | und | 2,00 |
| 2.4.2 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - VOLANTE DIAGONAL DUPLO | und | 1,00 |
| 2.4.3 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 05 UNIDADES, SERGIPEFIX OU SIMILAR | und | 1,00 |
| 2.4.4 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO | und | 1,00 |
| 3.0 | SERVIÇOS FINAIS | | |
| 3.1 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR | und | 0,00 |
| 3.2 | BANCO DE PRAÇA EM RIPAS DE MADEIRA MAÇIÇA | und | 0,00 |
| 3.3 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES | und | 1,00 |
| 3.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 264,70 |

Bianay de Medeiros Girão
Engenheiro Civil
CREA 181892756

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: k4k1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 12 folhas

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
Construindo uma nova história

Proc nº 383/2026
Fls nº 1482
Rub

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O Município de Matureia Paraíba, inscrito no CNPJ sob o nº **01.612.689/0001-78**, neste ato representada pelo Responsável Técnico Pela Obra (Fiscal De Obra), Sr **JOSIVAN GOMES MARQUES**, Atesta Que A Execução Da Reforma Da Praça Jose Alves Da Costa No Município De Matureia PB, Art de execução nº **PB20200307719**, contrato nº **01.066/2019,** executada(a) pela empresa AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 32.843.159/0001-64, localizada na Rua Dr. Pedro Firmino, Nº 107, Edif. Milindra Empr Center, Andar 5, sala 503, Bairro Centro, Patos- PB, Sob a responsabilidade técnica de execução da engenheira civil **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA, CREA: 161884216-1, FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas e conforme planilha orçamentária de quantitativos abaixo descrito.

MATUREIA, PB, 03/05/2021

JOSIVAN GOMES MARQUES
CREA: 160043457-6 PB
CPF: 042.875.244-62
Engenheiro Fiscal

JOSE PEREIRA FREITAS DA SILVA
CPF: 343.288.234-34
PREFEITO CONSTITUCIONAL




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão válida
O documento inicial do registro foi emitido em 11/06/2021 e contém 8 folhas

Proc.Nº 238/2020
C.A. Nº 1483
Rub

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA -PB
OBRA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA
ENDEREÇO: MATUREIA PB.

**PLANILHA**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 1.0 | PRAÇA | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 16,00 |
| 1.1.2 | Serviços topográficos para locação de pavimentação. | m² | 2.041,87 |
| 1.2 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 1.2.1 | Pavimentação de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | m² | 1.231,88 |
| 1.2.2 | Pavimentação de passeio em piso intertravado, com bloco retangular vermelho de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m² | 620,13 |
| 1.2.3 | Pavimentação de passeio em piso intertravado, com bloco retangular marron de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m² | 126,70 |
| 1.2.4 | Meio fio em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas. E travamento do piso em blocos intertravados. | m | 352,83 |
| 1.2.5 | Rampa de acessibilidade | unid. | 7,00 |
| | | | |
| 1.3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | |
| 1.3.1 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao norma (americano) 10A 240v, fornecimento e instalacao. | unid. | 3,00 |
| 1.3.2 | Disjuntor termomagnético bipolar padrão norma (americano) 10 a 50a 240V, fornecimento e instalação. | unid. | 1,00 |
| 1.3.3 | Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos mono polares sem barramento, de embutir, - fornecimento e instalação | unid. | 1,00 |
| 1.3.4 | Fita isolante anti-chama uso até 750v 20m | unid. | 2,00 |
| 1.3.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 1.772,00 |
| 1.3.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 880,00 |
| 1.3.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 8,00 |
| 1.3.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 520,00 |
| 1.3.9 | Padrão de Entrada de energia elétrica monofásica até 50A, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | unid. | 1,00 |
| 1.3.10 | Luminária fechada para iluminação pública - lâmpadas de 250/500w fornecimento e instalação (excluindo lâmpadas) Inclusa iluminação da quadra. De areia | unid | 30,00 |
| 1.3.11 | Reator para lâmpada vapor de mercúrio uso externo 220v/250w | unid | 30,00 |
| 1.3.12 | Poste aço cônico contínuo curvo simples sem base c/janela 9m (inspeção ) - fornecimento e instalação | unid | 15,00 |
| | | | |
| 2.0 | ESPAÇO PARA ATIVIDADES FISICA | | |
| | | | |
| 2.1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 227,67 |
| 2.1.2 | Aterro com solo predominantemente arenoso exclusive escavação, carga e transporte o solo , Esp.=20cm | m³ | 45,53 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de Impressão: w9o1w
O documento inicial ab registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 2 folhas

Proc nº 382/2026
Fls nº 1484
Rub

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA -PB**
**OBRA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA**
**ENDEREÇO: MATUREIA PB.**

**PLANILHA**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 2.1.3 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L. Area de aparelhos. Esp.05cm | m² | 11,38 |
| 2.1.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, a plicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. area de aparelhos. | m² | 227,67 |
| 2.1.5 | Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 1,5 cm com juntas plasticas de dilatação e preparo manual da argamassa. area de aparelhos | m² | 227,67 |
| | | | |
| 3.0 | CANTEIROS PARA JARDINAGENS E BANCOS | | |
| | | | |
| 3.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 3.1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 182,82 |
| 3.1.2 | Escavação manual de valas rasas, qualquer terreno exceto rocha com profundidade menor ou igual a 1,30 m. | m³ | 23,00 |
| 3.1.3 | Aterro interno dos canteiros com solo adequado para jardinagens. | m³ | 47,70 |
| | | | |
| 3.2 | FUNDAÇÕES | | |
| 3.2.1 | Alvenaria de Pedra Rachão assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m³ | 7,67 |
| 3.2.2 | Alvenaria de embasamento de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm 1 vez (espessura 19cm) de paredes com argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 80,59 |
| | | | |
| 3.3 | ELEVAÇÕES | | |
| 3.3.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm 1 vez (espessura 19cm) de paredes com argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 161,18 |
| | | | |
| 3.4 | REVESTIMENTO | | |
| 3.4.1 | Chapisco aplicado em alvenarias , com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 322,36 |
| 3.4.2 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces de paredes, para ambiente com, espessura de 20mm com execução de taliscas. (Bancos dos canteiros) | m² | 34,32 |
| 3.4.3 | (Reboco) Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico aplicada manualmente em faces de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 288,04 |
| 3.4.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área me nor que 5 m2 na altura inteira das paredes.(emcosto dos bancos) | m² | 34,32 |
| | | | |
| 3.5 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 3.5.1 | Concreto magro para lastro, traço 1:4:5: (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico esp= 4cm (acerto dos bancos) | m³ | 0,90 |
| 3.5.2 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, a plicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. | m² | 23,88 |
| 3.5.3 | Piso cerâmico, tipo A, PEI 5 35 X 35 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte. (acerto dos canteiros e emcosto). | m² | 23,88 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de Impressão: e9d1e
O documento nesta ata registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 8 folhas

Proc.nº 387/2026
Fls nº 1485
Rub

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA -PB
OBRA: REFORMA DA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA
ENDEREÇO: MATUREIA PB.

PLANILHA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 3.6 | PINTURA | | |
| 3.6.1 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 288,04 |
| 3.6.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | m² | 288,04 |
| | | | |
| 3.7 | DIVERSOS | | |
| 3.7.1 | Grama batatais para os canteiros. | m² | 159,01 |
| 3.7.2 | Torneira de Jardim completa. Com acessorios. | unid. | 3,00 |
| 3.7.3 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água- fornecimento e instalação | m | 105,00 |
| 3.7.4 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água- fornecimento e instalação | m | 12,00 |
| | | | |
| 4.0 | ANFI-TEATRO | | |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 4.1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 77,16 |
| | | | |
| 4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 4.2.1 | Escavação manual de valas rasa, qualquer terreno exceto rocha com profundidade menor ou igual a 1,30 m. | m³ | 10,08 |
| 4.2.2 | Aterro com solo predominantemente arenoso exclusive escavação, carga e transporte e solo | m³ | 10,04 |
| | | | |
| 4.3 | FUNDAÇÕES | | |
| 4.3.1 | Alvenaria de Pedra argamassada assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 | m³ | 0,68 |
| 4.3.2 | Alvenaria de embasamento de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm 1 vez (espessura 19cm) de paredes com argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 16,24 |
| 4.3.3 | Concreto armado fck=25,0 mpa, fabricado em obra, adensado e lançado, para uso geral,com formas planas em compensado resinado 14mm, corte e dobra do aço, armação. | m³ | 3,15 |
| | | | |
| 4.4 | ESTRUTURA | | |
| 4.1.1 | Concreto armado fck=25,0 mpa, fabricado em obra, adensado e lançado, para uso geral,com formas planas em compensado resinado 14mm, corte e dobra do aço, armação. (pilar vigas e laje de cobertà). | m³ | 9,94 |
| | | | |
| 4.5 | ELEVAÇÕES | | |
| 4.5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 66,00 |
| | | | |
| 4.6 | REVESTIMENTO | | |
| 4.6.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 132,00 |

Assinatura e carimbo do responsável pela empresa

Assinatura e carimbo do responsável técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: w2e7w
O acervo técnico deste ato registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 0 folhas

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA -PB
OBRA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA
ENDEREÇO: MATUREIA PB.

PLANILHA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 4.6.2 | (Reboco) Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico aplicada manualmente em faces de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 132,00 |
| | | | |
| 4.7 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 4.7.1 | Concreto magro para lastro, traço 1:4:8: (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual esp= 7cm | m³ | 5,40 |
| 4.7.2 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. | m² | 77,16 |
| 4.7.3 | Piso em granilite, ou granilina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 77,16 |
| | | | |
| 4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | |
| 4.8.1 | Tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica,eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. | unid. | 4,00 |
| 4.8.2 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10A 240v, fornecimento e instalacao. | und. | 2,00 |
| 4.8.3 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento fornecimento e instalação. - In barr. 100 A | unid. | 1,00 |
| 4.8.4 | Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. | unid. | 9,00 |
| 4.8.5 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | unid. | 1,00 |
| 4.8.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 150,00 |
| 4.8.7 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. | unid. | 1,00 |
| | | | |
| 4.9 | COBERTA | | |
| 4.9.1 | Laje impermeabilizada, com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante. | m² | 50,21 |
| | | | |
| 4.10 | PINTURA | | |
| 4.10.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. | m² | 132,00 |
| 4.10.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 132,00 |
| 4.10.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 50,21 |
| 4.10.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | m² | 132,00 |
| | | | |
| 4.11 | DIVERSOS | | |
| 4.11.1 | Limpeza de obra | m² | 50,21 |
| | | | |
| 5.0 | RECREAÇÃO INFANTIL | | |
| | | | |
| 5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 5.1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleteadas, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 174,93 |
| 5.1.2 | Escavação manual de valas rasas, qualquer terreno exceto rocha com profundidade menor ou igual a 1,30 m. | m³ | 4,70 |
| | | | |
| 5.2 | FUNDAÇÕES | | |

Josivan Gomes Marques
Fiscal Designado - Portaria 001/2021
CREA-PB

Visto nº 3883/2021-PB
Data: 04/02/2021
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164689/2021, emitida em 12/03/2021

Certidão nº 164689/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de Impressão: w6c1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 6 folhas

Proc nº 388/2026
f. nº 1497
Rub

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA -PB
OBRA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA
ENDEREÇO: MATUREIA PB.

**PLANILHA**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 5.2.1 | Alvenaria de embasamento de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm 1 vez (espessura 19cm) de paredes com argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 15,68 |
| | | | |
| 5.3 | ELEVAÇÕES | | |
| 5.3.1 | Alvenaria de embasamento de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm 1 vez (espessura 19cm) de paredes com argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 15,68 |
| | | | |
| 5.4 | REVESTIMENTO | | |
| 5.4.1 | Chapisco aplicado em alvenarias , com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. | m² | 31,76 |
| 5.4.2 | (Reboco) Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico aplicada manualmente em faces de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 31,76 |
| | | | |
| 5.5 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 5.5.1 | Colchão em areia fina para quadra com altura de h= 15 cm. | m² | 25,03 |
| | | | |
| 5.6 | PINTURA | | |
| 5.6.1 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 31,76 |
| 5.6.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | m² | 31,76 |
| | | | |
| 5.7 | DIVERSOS | | |
| 5.7.1 | Escada Horizontal | unid. | 1,00 |
| 5.7.2 | Escorregador Infantil | unid. | 2,00 |
| 5.7.3 | Gangorra | unid. | 2,00 |
| 5.7.4 | Balanço de ferro triplo infantil | unid. | 1,00 |
| 5.7.5 | Carrocel/Gira gira 6 lugares | unid. | 1,00 |
| | | | |
| 6.0 | PISTA PARA SKAT | | |
| | | | |
| 6.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 6.1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 85,06 |
| 6.1.2 | Escavação manual de valas rasas, qualquer terreno exceto rocha com profundidade menor ou igual a 1,30 m. | m³ | 7,20 |
| | | | |
| 6.2 | FUNDAÇÕES | | |
| 6.2.1 | Alvenaria de Pedra argamassada assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 | m² | 2,40 |
| 6.2.2 | Alvenaria de embasamento de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm 1 vez (espessura 19cm) de paredes com argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 18,00 |
| 6.2.3 | Aterro com solo predominantemente arenoso exclusive escavação, carga e transporte e solo | m³ | 34,75 |
| | | | |
| 6.3 | ESTRUTURA | | |

Josiyan Gomes Marques
[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: wfic1e
O documento acima foi registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 8 folhas

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA -PB
OBRA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA
ENDEREÇO: MATUREIA PB.

PLANILHA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 6.3.1 | Concreto armado fck=25,0 mpa, fabricado em obra, adensado e lançado, para uso geral,com formas planas em compensado resinado 14mm, corte e dobra do aço, armação. | | 7,82 |
| | | | |
| 6.4 | ELEVAÇÕES | | |
| 6.4.1 | Alvenaria de embasamento de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm 1 vez (espessura 19cm) de paredes com argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 31,80 |
| | | | |
| 6.5 | REVESTIMENTO | | |
| 6.5.1 | Chapisco aplicado em alvenarias , com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 63,20 |
| 6.5.2 | (Reboco) Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico aplicada manualmente em faces de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 63,20 |
| | | | |
| 6.6 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 6.6.1 | Concreto armado fck=20,0 mpa,(polido) fabricado em obra, adensado e lançado, para uso geral,com formas planas em compensado resinado 14mm, corte e dobra do aço, armação. (todo | m³ | 7,02 |
| 6.6.2 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, e alisado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. | m² | 87,80 |
| 6.6.3 | Piso em granilite, marmorite ou granfino espessura 8 mm, inclusa juntas de dilatacao plasticas | m² | 87,80 |
| | | | |
| 6.7 | PINTURA | | |
| 6.7.1 | Pintura com tinta latex acrilica incluindo selador, cor a definir. | m² | 63,20 |
| 6.7.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | m² | 63,20 |
| | | | |
| 6.8 | DIVERSOS | | |
| 6.8.1 | Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 3/4 | m | 13,50 |
| 7.0 | QUADRA DE AREIA | | |
| | | | |
| 7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 7.1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. | m² | 243,96 |
| | | | |
| 7.2 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 7.2.1 | Escavação manual de valas rasa, qualquer terreno exceto rocha com profundidade menor ou igual a 1,30 m. | m³ | 7,87 |
| 7.2.2 | Aterro com solo predominantemente arenoso exclusive escavação, carga e transporte e solo | m³ | 46,79 |
| | | | |
| 7.3 | FUNDAÇÕES | | |
| 7.3.1 | Alvenaria de Pedra argamassada assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 | m³ | 2,62 |

Joshua Gomes Moreira
Engenheiro Civil

Proc nº 38/2026
Fls. nº 1497
Rub
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021
Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: w4c1w
O documento neste site registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 8 folhas

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA -PB
OBRA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA
ENDEREÇO: MATUREIA PB.

PLANILHA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 7.3.2 | Alvenaria de embasamento de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm 1 vez (espessura 19cm) de paredes com argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 13,12 |
| 7.3.3 | Concreto armado fck=25,0 mpa, fabricado em obra, adensado e lançado, para uso geral,com formas planas em compensado resinado 14mm. | m³ | 2,62 |
| | | | |
| 7.4 | ESTRUTURA | | |
| 7.4.1 | Concreto armado fck=25,0 mpa, fabricado em obra, adensado e lançado, para uso geral,com formas planas em compensado resinado 14mm. | m³ | 8,46 |
| | | | |
| 7.5 | ELEVAÇÕES | | |
| 7.5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x19 x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 45,92 |
| | | | |
| 7.6 | REVESTIMENTOS | | |
| 7.6.1 | Chapisco aplicado em alvenarias , com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 91,84 |
| 7.6.2 | (Reboco) Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico aplicado manualmente em faces de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 91,84 |
| | | | |
| 7.7 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 7.7.1 | Colchão em areia fina para quadra com altura de h= 30cm | m³ | 73,19 |
| | | | |
| 7.8 | ESQUADRIAS | | |
| 7.8.1 | Portão em tela aramo galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens 1,00x 2,10 acesso a quadra | m² | 2,10 |
| 7.8.2 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de aramo galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | m² | 241,00 |
| | | | |
| 7.9 | Pintura | | |
| 7.9.1 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 91,84 |
| 7.9.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | m² | 91,84 |
| | | | |
| 7.10 | DIVERSOS | | |
| 7.10.1 | Limpeza da obra | m² | 243,96 |

Proc nº 322/2026
Fls. nº 1483
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 16468/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 16468/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: s9c1w
O documento nesta ato registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 0 folhas

Proc nº 828/2026
C.C.P. 1990
Rub

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O Município de São Mamede Paraíba, inscrito no CNPJ sob o nº08.922.718/0001-47, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr Rienzy de Medeiros Brito, atesta que a obra de Requalifica UBS, Art de execução nº **PB20210354685** contrato nº **117/2019,** executada(s) pela empresa AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 32.843.159/0001-64, localizada na Rua Dr. Pedro Firmino, Nº 107, Edif. Milindra Empr Center, Andar 5, sala 503, Bairro Centro, Patos- PB, Sob a responsabilidade técnica de execução da engenheira civil **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA, CREA: 161884216-1, FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas e conforme planilha orçamentária de quantitativos abaixo descrito.

São Mamede, PB, 31/03/2021

Rienzy de Medeiros Brito
CREA: 161260275-4 PB
CPF: 080.055.094-30
Engenheiro Fiscal

Umberto Jefferson de Morais Lima
CPF: 601.186.264-62
PREFEITO CONSTITUCIONAL

REC. DE FIRMA Nº 2021-025581
SELO DIGITAL: ALO44326-KERA
ALDO XAVIER - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
2º OFÍCIO DE NOTAS

1º Ofício de Notas

CARTÓRIO CARLOS TAVARES
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA.
Patos/PB 10/08/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: w9c1w
O documento nesta ata registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 10 folhas

Proc nº 348/2021
Fls. nº 1991
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE/PB
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE/PB.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | m | 108,55 |
| 1.2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW - REDE DE | und | 1,00 |
| 1.3 | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 5,40 |
| 2.0 – | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2016 | m³ | 21,77 |
| 3.0 | INFRA-ESTRUTRA- FUNDAÇÕES | | |
| 3.1 | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES | | |
| 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA | m³ | 42,99 |
| 3.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA | m² | 42,99 |
| 3.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. | m² | 42,99 |
| 3.1.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | m² | 80,55 |
| 3.1.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 85,80 |
| 3.1.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | kg | 387,00 |
| 3.1.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | kg | 4,00 |
| 3.1.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | kg | 347,00 |
| 3.1.9 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | kg | 24,40 |
| 3.1.10 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM | kg | 15,30 |
| 3.1.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 14,84 |
| 3.1.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 14,84 |
| 3.1.13 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m³ | 28,38 |
| 3.1.14 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM | m² | 160,59 |
| 3.1.15 | ATERRO COM AREIA FINA DE EMPRESTIMO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | m³ | 384,25 |
| 3.2 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | | |
| 3.2.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIM/AREIA 1:4 | m³ | 21,77 |
| 3.3 | VIGA BALDRAME | | |
| 3.3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 150,93 |
| 3.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 944,00 |

Rivaldo [illegible] Brito
Engenheiro Civil
CREA 181280/D

Jrbito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão válida até 11/06/2021 e contém 10 folhas

O documento perde seu registro ao emitido em 11/06/2021 e contém 10 folhas

Proc nº 388/2016
Fls. nº 1492
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE/PB
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE/PB.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 3.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | kg | 539,50 |
| 3.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 12,50 |
| 3.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 16,90 |
| 3.3.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 13,42 |
| 3.3.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 80,43 |
| 3.3.8 | REVESTIMENTO MANUAL APLICADO COM SOBRESTE. AF_06/2017 | m² | 67,14 |
| 4.0 | SUPERESTRUTURA | | |
| 4.1 | PILARES (TÉRREO/PLATIBANDA/CAIXA D'AGUA) | | |
| 4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | m² | 380,07 |
| 4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.0 MM - MONTAGEM. | kg | 940,40 |
| 4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | kg | 876,80 |
| 4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | kg | 85,70 |
| 4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 54,60 |
| 4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 65,00 |
| 4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 65,00 |
| 4.2 | VIGAS SUPERIORES (TÉRREO/PLATIBANDA/CAIXA D'AGUA) | | |
| 4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | m² | 378,02 |
| 4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.0 MM - MONTAGEM. | kg | 539,80 |
| 4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | kg | 802,70 |
| 4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | kg | 68,50 |
| 4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | kg | 8,70 |
| 4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. | kg | 46,70 |

Rivaz de Queiroz Brito
Engenheiro Civil
CREA 161292754

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164588/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164588/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: w9zrhe
O documento desta ob registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 10 folhas

Proc nº 358/2026
Fls nº 1493
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE/PB
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE/PB.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 4.2.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 31,20 |
| 4.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 31,20 |
| 4.3 | LAJES (TÉRREO/CAIXA D'AGUA) | | |
| 4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 627,20 |
| 4.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 618,50 |
| 4.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 244,80 |
| 4.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | kg | 242,50 |
| 4.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | kg | 51,80 |
| 4.3.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 42,80 |
| 4.3.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 42,80 |
| 4.4 | VERGAS E CONTRAVERGAS | | |
| 4.4.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | m | 84,00 |
| 4.4.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | m | 48,00 |
| 4.4.3 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. | m | 84,00 |
| 5.0 | ELEVAÇÃO | | |
| 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 6.053,62 |
| 5.2 | CORRIDÃO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 9X19X39CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 3,66 |
| 6.0 | COBERTURA | | |
| 6.1 | TELHA FIBROCIMENTO | | |
| 6.1.1 | COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO | m² | 61,80 |
| 6.1.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FONTALEIRA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA OU FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 428,00 |
| 6.1.3 | RIPAMENTO DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 428,00 |

Rivan de Medeiros Brito
Engenheiro Civil
CREA 181260275-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de Impressão: v5o1w
O documento nesta ata registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 10 folhas

Proc nº 232/2024
Fls nº 1194
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE/PB
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE/PB.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 8.1.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MENOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 429,59 |
| 8.2 | RUFO, CALHA E IMUNIZAÇÃO DA COBERTA | | |
| 8.2.1 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 69,60 |
| 8.2.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 80,00 |
| 7.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES | | |
| 7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS | m² | 150,65 |
| 10 | ESQUADRIAS | | |
| 10.1 | PORTAS | | |
| 10.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 55,44 |
| 10.1.2 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/MISTA | m² | 3,78 |
| 10.1.3 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO | m² | 10,29 |
| 10.1.4 | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X1/8", INCLUSIVE FERRAGEM E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO | m² | 11,94 |
| 10.2 | JANELAS | | |
| 10.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS FANTASIA | m² | 12,80 |
| 10.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, FANTASIA | m² | 35,28 |
| 9.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | | |
| 9.1 | ABASTECIMENTO | | |
| 9.1.1 | CAIXA D' ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und | 1,00 |
| 9.1.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 10,00 |
| 9.1.3 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1,00 |
| 9.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 21,00 |
| 9.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC | | |
| 9.2.1 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | und | 1,00 |
| 9.2.2 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | und | 2,00 |
| 9.2.3 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | und | 4,00 |
| 9.2.4 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | und | 4,00 |

Thiago [illegible] dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 181260275-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 10:37
Chave de impressão: w9cr1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 10 folhas

Proc nº 388/2021
Fls nº 1495
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE/PB
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE/PB.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 9.2.5 | CRUZETA PVC PBA, JE, 85MM, DN 50 / DE 60 MM (NBR 5647) | und | 1.00 |
| 9.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 30.00 |
| 9.2.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1.00 |
| 9.2.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1.00 |
| 9.2.9 | JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DN# = 32 X 25MM | und | 2.00 |
| 9.2.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 18.00 |
| 9.2.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1.00 |
| 9.2.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 8.00 |
| 9.2.13 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2.00 |
| 9.2.14 | TE DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DN# = 40 X 32MM | und | 2.00 |
| 9.2.15 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA DN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 172.05 |
| 9.2.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 80.25 |
| 9.2.17 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.05 |
| 9.3 | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS | | |
| 9.3.1 | CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA 1991.C085), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA CAD KER 4185) OU SIMILARES | und | 3.00 |
| 9.3.2 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " | und | 3.00 |
| 9.3.3 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | und | 8.00 |
| 9.3.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | und | 7.00 |
| 9.3.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2.00 |
| 9.3.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2.00 |
| 10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIA | | |
| 10.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC | | |
| 10.1.1 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 28.00 |
| 10.1.2 | JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DN# = 40MM | und | 27.00 |
| 10.1.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | und | 28.00 |
| 10.1.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 5.00 |
| 10.1.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 1.00 |
| 10.1.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 4.00 |

Bismar de Medeiros Brito
Engenheiro Civil
CREA 161281/D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de impressão: sdic1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 10 folhas

Proc nº 388/2020
Fls. nº 1496
Rub

# ESTADO DA PARAÍBA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE/PB
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE/PB.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 10.1.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | und | 8,00 |
| 10.1.8 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN100 X 50MM | und | 9,00 |
| 10.1.9 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN100 X 100MM | und | 3,00 |
| 10.1.10 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | und | 8,00 |
| 10.1.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 85,60 |
| 10.1.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 20,32 |
| 10.1.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 2,00 |
| 10.1.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 68,40 |
| 10.2 | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS | | |
| 10.2.1 | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50 MM, REF. NP25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA ACROS OU SIMILAR | und | 20,00 |
| 10.2.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 600MM COM TAMPA H= 600M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 8,00 |
| 10.2.3 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS (0,6 X 0,6 X 0,6 M) | und | 2,00 |
| 10.3 | LOUÇAS | | |
| 10.3.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 16,00 |
| 10.3.2 | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,60X0,60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO AJUSTAVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE FURADURA 01 CM, ASSENTADA | und | 2,00 |
| 10.3.3 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO | und | 1,00 |
| 10.3.4 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | m² | 0,60 |
| 10.3.5 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2,00 |
| 10.3.6 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2,00 |
| 10.3.7 | KIT SANITÁRIO SUSPENSO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 7,00 |
| 10.4 | UNIDADE DE TRATAMENTO | | |
| 10.4.1 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,30X0,2 DX0,20M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM EMPASTO E MASSA ÚNICA COM TAMPA EM LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO | und | 1,00 |
| 10.4.2 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO DIAMETRO 1,00M E ALTURA 3,40M, COM TAMPA EM LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO | und | 1,00 |
| 11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 11.1 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA | und | 1,00 |
| 11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2,00 |

Ricardo de Medeiros Brito
Engenheiro Civil
CREA 181092764

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de Impressão: w9c1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 04/02/2026, às 16:37.

Prot.Nº 383/2026
Fls. nº 1497
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE/PB
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE/PB.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 11.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) -LINHA FINA(A) 10 A 50A 240V, OU DIN (PADRÃO EUROPEO-LINHA BRANCA) | und | 22.00 |
| 11.4 | DISJUNTER TERMOMAGNETICO TRIPOLIAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2.00 |
| 11.5 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-6NR, SIEMENS OU SIMILAR. | und | 1.00 |
| 11.6 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 80 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA | und | 1.00 |
| 11.7 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,00M COM CONECTOR | und | 2.00 |
| 11.8 | LUMINÁRIA LED 24W - SOBREPOR QUADRADA | und | 77.00 |
| 11.9 | ARANDELA LED 15W | und | 37.00 |
| 11.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 37.00 |
| 11.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1.00 |
| 11.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1.00 |
| 11.13 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3.00 |
| 11.14 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3.00 |
| 11.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 46.00 |
| 11.16 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2.00 |
| 11.17 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 23.00 |
| 11.18 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1.00 |
| 11.19 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 5.00 |
| 11.20 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 6.00 |
| 11.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 2.074.00 |
| 11.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 1.076.00 |
| 11.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 72.10 |
| 11.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 167.00 |
| 11.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 87.50 |
| 11.26 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 559.80 |
| 11.27 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 55.00 |
| 11.28 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 5.00 |
| 11.29 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 5.20 |
| 11.30 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 8.70 |
| 11.31 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 15.50 |
| 11.32 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 48.00 |
| 12.0 | GASES MEDICINAIS | | |
| 12.1 | CONDUTO DE COBRE, 99,9% PURO, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 45.00 |
| 12.2 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 32.00 |
| 12.3 | TUBO EM COBRE , DN 22 CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 88.25 |

Ramon de Medeiros Brito
Engenheiro Civil
CREA 181200275H

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de Impressão: v6ic7w
O documento nesta ato registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 10 folhas

Proc nº 388/2021
Fls nº 1498
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE/PB
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE/PB.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 12.A | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 14.00 |
| 12.5 | VALVULA DE ESFERA DE BRONZE 22 MM | und | 18.00 |
| 13.0 | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | | |
| 13.1 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | und | 4.00 |
| 13.2 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4.00 |
| 13.3 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA) - PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 20X40CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 23.00 |
| 13.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO EXTINTOR 20X20CM - FERNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 4.00 |
| 14.0 | REVESTIMENTOS | | |
| 14.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 2.988.04 |
| 14.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 2.988.04 |
| 14.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM | m² | 1638.21 |
| 15.0 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 15.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU BALDRAMES, ESPESSURA DE 5CM | m² | 426.07 |
| 15.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | m² | 426.07 |
| 15.3 | PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS | m² | 426.07 |
| 15.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU BALDRAMES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 92.00 |
| 15.5 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | m | 484.25 |
| 15.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | m² | 80.74 |
| 15.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | m² | 172.73 |
| 15.8 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | m² | 62.83 |
| 15.9 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | m² | 31.05 |
| 15.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MISTURADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | m² | 7.35 |
| 15.11 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES NOMINAIS DE 100 X 15 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). | m | 28.89 |
| 16.0 | PINTURA | | |
| 16.1 | PAREDES | | |
| 16.1.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 1.888.20 |
| 16.1.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 1.888.20 |
| 16.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1.888.20 |
| 16.2 | TETO | | |
| 16.2.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 | m² | 484.55 |

Henry de Medeiros Brito
Engenheiro Civil
CREA 161260275-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1846882021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 1846882021
04/02/2026, 16:37
Chave de Impressão: x4c1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2021 e contém 10 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE/PB
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE/PB.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 16.2.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX. DUAS DEMÃOS. | m² | 464,55 |
| 16.2.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO | m² | 464,55 |
| 16.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA | m² | 464,55 |
| 16.3 | ESQUADRIAS | | |
| 16.3.1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | m² | 84,78 |
| 17.0 | SERVIÇOS FINAIS | | |
| 17.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² | 27,0 |
| 17.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | und | 14,00 |
| 17.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | und | 2,00 |
| 17.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKNOX OU SIMILAR | und | 8,00 |
| 5 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2018 | m² | 405,23 |

Rienzy de Medeiros Bezerra
Engenheiro Civil
CREA 181208/D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 164688/2021, emitida em 12/06/2021

Certidão nº 164688/2021
04/02/2026, 16:37
Chave de Impressão: k6o1w
O documento nesta ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

# CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

196101/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Proc nº 338/2026
Fls. nº 1500
Rubrica

Profissional: **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA**
Registro: **111494620 19PB** RNP: **1618842161**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PB20220454793** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2022 Baixada em: 17/11/2023
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**
Endereço do contratante: RUA JOSE MARCIEL DE SOUSA Nº: 154
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALGADINHO UF: PB CEP: 58650000
Contrato: 00088/2022-CPL Celebrado em: 07/06/2022
Valor do contrato: R$ 1.086.586,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO SÃO JOSE DA BATALHA
Cidade: SALGADINHO UF: PB CEP: 58650000
Data de início: 07/06/2022 Conclusão efetiva: 31/05/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB CPF/CNPJ: 08.881.666/0001-08

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 551.73 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 551.73 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 551.73 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 551.73 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 551.73 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO-A NO MUNICIPIO DE SALGADINHO PB.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 196101/2023**
**28/11/2023, 15:51**
**337Y1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 337Y1

Proc nº 383/2024
Fls. nº 1501
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

O Municipio De Salgadinho PB, Inscrito No Cnpj Sob O Nº 08.881.666/0001-08,Neste Ato Representado Pelo Responsável Técnico Pela Obra (Fiscal De Obra),SR. **MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA**, Crea Nº 1616569948 Atesta A Execução Dos Serviços De Construção De Uma Creche Padrão Tipo-A No Municipio De Salgadinho PB, Art De Execução Nº **PB20220454793**, Contrato 00068/2022-CPL, Periodo De 07/06/2022 A 30/07/2023 Executada Pela Empresa **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 32843159/0001-64,Localizada Na Rua DR. Pedro Firmino ,107, Edificio Milindra Empresarial Center 5º Andar ,Sala-503,Bairro Centro De Patos PB,Sob A Responsabilidade Técnica De Execução Da Engenheira Civil Enedina Montenegro Da Silva, Crea: 161884216-1, Foi Concluida Nesta Data E De Acordo Com As Condições Contratuais,Normas Técnicas Em Vigor Em Obediência Aos Projetos E Especificações Técnicas E Conforme Planilha Orçamentária De Quantitativos Abaixo Descrito.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO DO TIPO A, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO – PB.** | | | |
| | | | |
| | | | |
| **PLANILHA ORÇAMENTARIA** | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE |
| 1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 26 | M2 | 6,00 |
| 1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 18,00 |
| 1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 140,00 |
| 2 | **MOVIMENTO DE TERRAS** | | |
| 2.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 189,20 |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 100,49 |
| 2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 75,49 |
| 2.4 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 273,59 |
| 3 | **INFRA-ESTRUTURA** | | |
| 3.1 | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS** | | |



Mayk Douglas Vilar Gambarra
Engenheiro Civil
CREA 161656994 - B
CPF: 086.141.174 - 93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196101/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 196101/2023
28/02/2026, 17:54
Chave de Impressão: 33791
O documento nesta ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 28/02/2026, às 17:54.

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1502
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 3,60 |
| 3.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 15,60 |
| 3.1.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE | M2 | 140,46 |
| **3.2** | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES** | | |
| 3.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 56,18 |
| 3.2.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 12,43 |
| **4** | **SUPERESTRUTURA** | | |
| **4.1** | **CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURAS - PILARES** | | |
| 4.1.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 14,59 |
| **4.2** | **CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURAS - VIGAS** | | |
| 4.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 27,16 |
| **4.3** | **CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURAS - VERGAS** | | |
| 4.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 66,00 |
| 4.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 38,70 |
| 4.3.3 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 66,00 |
| **4.4** | **LAJE PRÉ-MOLDADA** | | |
| 4.4.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 0,00 |
| 4.4.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 0,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 19610/2023, emitida em 26/11/2023

Certidão nº 19610/2023
26/02/2026, 17:54
Chave de Impressão: 33771
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2023 e contém 17 folhas



Engenheiro Civil
CREA 181666894 - 6
CPF: 086.141.174 - 93

Proc nº 323/2016
Fls nº 1503
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4.3 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 55,60 |
| 4.4.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 568,35 |
| 4.4.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1121,10 |
| 4.4.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 613,70 |
| 4.4.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 793,30 |
| 4.4.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 55,60 |
| 4.4.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 55,60 |
| **5** | **PAREDES E PAINÉIS** | | |
| **5.1** | **ELEMENTOS VAZADOS** | | |
| 5.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 5,36 |
| **5.2** | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO** | | |
| 5.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 0,00 |
| 5.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 870,96 |
| 5.2.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 27,60 |
| 5.2.4 | MURO DE CONTORNO COM PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 2,5 M, CONTENDO ESC, ALVENARIA DE PEDRA, EMBASAMENTO, RADIER, CINTA, CHAPISCO, REBOCADO, H= 2,5 M | m² | 30,11 |



Mayk Douglas Vilar Cambaúva
Engenheiro Civil
CREA 161650894 - 5
CPF: 085.141.174 - 93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196101/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 196101/2023
28/02/2026, 17:54
Chave de Impressão: 33YY1
O documento nesta ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

Proc nº 3831/2026
Fls nº 1504
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | ESQUADRIAS | | |
| 6.1 | PORTAS DE MADEIRA | | |
| 6.1.1 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0,00 |
| 6.1.2 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6,00 |
| 6.1.3 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 21,00 |
| 6.1.4 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 8,00 |
| 6.2 | PORTAS DE FERRO | | |
| 6.2.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 2,00 |
| 6.3 | JANELAS DE FERRO | | |
| 6.3.1 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0,00 |
| 6.3.2 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0,00 |
| 6.3.3 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0,00 |
| 6.3.4 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0,00 |
| 6.3.5 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0,00 |



Engenheiro Civil
CREA 181558094 - S
CPF.: 086.141.174 - 93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196101/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 196101/2023
26/02/2026, 17:54
Chave de Impressão: 33XY1
O documento nesta ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.3.6 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9,91 |
| 6.3.7 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 14,04 |
| 6.3.8 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 31,57 |
| 7 | COBERTURA | | |
| 7.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 0,00 |
| 7.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 0,00 |
| 7.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 93,87 |
| 7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 576,44 |
| 7.6 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 576,44 |
| 7.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 545,27 |
| 7.8 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | m | 141,25 |
| 7.9 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015 | m² | 576,44 |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 0,00 |

Hayk Douglas Vier Gambarin
Engenheiro Civil
CREA 181666894 - S
CPF: 085.141.174-93



Proc nº 388/2024
Fls. nº 1505
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196101/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 196101/2023
28/02/2026, 17:54
Chave de impressão: 33701
O documento nesta etapa registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 28/02/2026, às 17:54.

Proc nº 398/2020
Fls nº 150
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 325,37 |
| 9 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | | |
| 9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1047,95 |
| 9.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 423,98 |
| 9.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 396,18 |
| 9.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 635,05 |
| 9.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1233,06 |
| 9.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 0,00 |
| 9.7 | CERÂMICA 10X10 CM, AZUL ROYAL CLARO OU SIMILAR | m² | 0,00 |
| 9.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 419,64 |
| 9.9 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m² | 294,57 |
| 10 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 151,98 |
| 10.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 151,98 |
| 10.3 | POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM MASSA GRANITICA | m² | 0,00 |



Engenheiro Civil
CREA 181655904-5
CPF: 088.141.174-95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196101/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 196101/2023
26/02/2026, 17:54
Chave de Impressão: 337Y1
O documento nesta ata registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 3525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 26/02/2026, às 17:54.

Proc nº 388/2020
Fls nº 1507
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.4 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | m | 410,10 |
| 10.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 526,30 |
| 10.6 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 0,00 |
| 10.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81,11 |
| 10.8 | CERÂMICA 43X43 CM, PEI-4, ARIELLE, REF 42145 LINHA RIVIERA, COR BRANCA OU SIMILAR | m² | 0,00 |
| 10.9 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 0,00 |
| 10.10 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 0,00 |
| 10.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) EEDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 381,03 |
| 10.12 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 145,70 |
| 10.13 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 381,03 |
| 11 | RODAPÉS E PEITORIS | | |
| 11.1 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 0,00 |
| 11.2 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 16,86 |
| 11.3 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 2,06 |
| 12 | PINTURA | | |
| 12.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 347,41 |
| 12.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 0,00 |
| 12.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 701,56 |
| 12.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 73,28 |

Mayk Douglas Wilar Gambarra
Engenheiro Civil
CREA 1616556904 - S
CPF: 005.141.174 - 93



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196101/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 196101/2023
25/02/2026, 17:54
Chave de Impressão: 33YY1
O documento nela citado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 25/02/2026, às 17:54.

Proc nº 384/2023
Fls nº 1508
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.5 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 0,00 |
| 12.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 148,62 |
| 12.7 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 701,56 |
| 12.8 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 354,15 |
| 12.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 526,93 |
| 12.10 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 526,93 |
| 12.11 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 35,28 |
| 13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | |
| 13.1 | LUMINARIA (CALHA) P/LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 20 W/ TUBULAR LED 9,9 W A 10 W | UN | 0,00 |
| 13.2 | LUMINARIA (CALHA) P/LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W/ TUBULAR LED 18 W A 20 W | UN | 58,00 |
| 13.3 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 0,00 |
| 13.4 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 116,00 |
| 13.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38,00 |
| 13.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24,00 |
| 13.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,00 |
| 13.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,00 |
| 13.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0,00 |
| 13.10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196101/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 196101/2023
26/02/2025, 17:54
Chave de Impressão: 33791
O documento nesta ata registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

Mario Cardoso Vilar Cordeiro
Engenheiro Civil
CREA 181656994 - S
CPF 088.141.174-93

Proc nº 388/2024
Fls. nº 1509
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0,00 |
| 13.12 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 0,00 |
| 13.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,00 |
| 13.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150,00 |
| 13.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15,20 |
| 13.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1,00 |
| 13.17 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 129,70 |
| 13.18 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 460,00 |
| 13.19 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 270,00 |
| 13.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 170,00 |
| 13.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 116,00 |
| 13.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 216,20 |
| 13.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 755,00 |
| 13.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 987,50 |



Major Douglas Vilar Gonçalves
Engenheiro Civil
CREA 161055994 - 5
CPF: 088.141.174-93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1961012023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 1961012023
28/12/2026, 17:54
Chave de Impressão: 33741
O documento nela registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

Proc nº 389/2023
Fls. nº 1510
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 921,80 |
| 13.26 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3,00 |
| 13.27 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3,00 |
| 13.28 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 9,00 |
| 13.29 | REFLETOR SLIM LED 100W DEPOTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 0,00 |
| 13.30 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0,00 |
| 13.31 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 67,00 |
| 13.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 82,00 |
| 13.33 | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 40 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM3-3450 OU SIMILAR | UN | 0,00 |
| 13.34 | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 80 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM3-3450 OU SIMILAR | UN | 0,00 |
| 13.35 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UN | 1,00 |
| 13.36 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |
| 13.37 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,00 |
| 13.38 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,00 |
| 13.39 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0,00 |
| 13.40 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0,00 |
| 13.41 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0,00 |
| 13.42 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0,00 |
| 13.43 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,00 |



Engenheiro Civil
CREA 181658964 - D
CPF.: 086.141.174 - 93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196101/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº: 196101/2023
28/02/2026, 17:54
Chave de impressão: 33771
O documento nesta via registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

Proc nº 3881/2024
Fls nº 1911
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.44 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | UN | 1,00 |
| 13.45 | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 | UN | 1,00 |
| 13.46 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |
| 13.47 | Disjuntor bipolar DR 40 A – Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | UN | 1,00 |
| **14** | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | |
| **14.1** | **BARRILETE** | | |
| 14.1.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 |
| 14.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 |
| 14.1.3 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3,00 |
| **14.2** | **REDE DE DISTRIBUIÇÃO** | | |
| 14.2.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 0,00 |
| 14.2.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 0,00 |
| 14.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0,97 |
| 14.2.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 129,62 |
| 14.2.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0,00 |
| 14.2.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0,00 |
| 14.2.7 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27,00 |
| 14.2.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0,00 |
| 14.2.9 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,00 |



Maria Dionisia Vilar Gambarra
Engenheira Civil
CREA 181656894 - S
CPF: 084.141.174 - 69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196101/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 196101/2023
26/02/2026, 17:54
Chave de Impressão: 33797
O documento nesta ata registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

Proc. nº 382/2024
Fls nº 1512
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.2.10 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 0,00 |
| 14.2.15 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 26,87 |
| 14.2.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 97,13 |
| 14.2.17 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 |
| 14.2.18 | Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar | UN | 37,00 |
| | CISTERNA | | |
| 14.2.11 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 10,00 |
| 14.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014 | m² | 16,00 |
| 14.2.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1,99 |
| 14.2.14 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO | m² | 32,00 |
| 14.2.15 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32,00 |
| 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | | |
| 15.1 | TUBOS E CONEXÕES | | |
| 15.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 40,35 |
| 15.1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 62,66 |
| 15.1.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6,93 |

Reyk Douglas Vidal Ramalho
Engenheiro Civil
CREA 161656084-3
CPF: 086.141.174-55



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196101/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 196101/2023 | 28/02/2026, 17:54 | Chave da impressão: 33YY1
O documento nesta data registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.1.4 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 0,00 |
| 15.1.5 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 0,00 |
| 15.1.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0,00 |
| 15.1.7 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0,00 |
| 15.1.8 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020 | UN | 23,00 |
| 15.1.9 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 |
| 15.1.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 101,19 |
| 15.1.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 21,00 |
| 15.1.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 29,00 |
| 15.1.13 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 15.1.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 15.1.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26,00 |
| 15.1.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26,00 |

Jorge Thiago Vilar Gambarra
Engenheiro Civil
CREA 181456994-1
CPF 098.141.174-23



Proc nº 388/2023
Fls nº 1514
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196101/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 196101/2023
28/02/2026, 17:54
Chave de Impressão: 33711
O documento nesta ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

Prot nº 362/2026
Fls nº 1514
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.1.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15,00 |
| 15.1.18 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,00 |
| 15.1.19 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 15.1.20 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13,00 |
| 15.1.21 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | UN | 16,00 |
| 15.1.22 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev.01 - 10/2022 | UN | 2,00 |
| 15.1.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 28,64 |
| 15.1.24 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 113,01 |
| 15.1.25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 7,00 |
| 15.1.26 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20,00 |
| 15.1.27 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | UN | 5,00 |
| 16 | LOUÇAS E METAIS | | |
| 16.1 | WC - PCD | | |
| 16.1.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 |
| 16.1.2 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 |

Rayá Douglas Vital Emiliano
Engenheiro Civil
CREA 181866864 - S
CPF: 036.111.174 - 85



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196101/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 196101/2023
26/02/2026, 17:54
Chave de Impressão: 33771
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 800 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 26/02/2026, às 17:54

Proc nº 368/2026
Fls. nº 1515
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16.1.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 |
| 16.1.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 |
| 16.1.5 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 |
| 16.1.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 |
| 16.1.7 | Caixa de descarga acoplada, ecologica, linha flam ecoflush BR 3/6 litros, INCEPA ou similar | UN | 2,00 |
| 16.1.8 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2,00 |
| 16.2 | **WC - INFANTIS** | | |
| 16.2.1 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 0,00 |
| 16.2.2 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0,00 |
| 16.2.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |
| 16.2.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0,00 |
| 16.2.5 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |
| 16.2.6 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ☒ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0,00 |
| 16.2.7 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |
| 16.2.8 | Caixa de descarga acoplada, ecologica, linha flam ecoflush BR 3/6 litros, INCEPA ou similar | UN | 1,00 |
| 16.2.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |
| 16.3 | **WC- ADMINISTRATIVO, CRECHE E PRE-ESCOLA)** | | |



Mark Gabriel Vilar Gambarra
Engenheiro Civil
CREA 1616568894 - D
CPF: 085.141.174 - 93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196101/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 196101/2023
26/02/2026, 17:54
Chave de Impressão: 33TY1
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

Proc nº 3829/2023
Fls. nº 1516
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16.3.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 0,00 |
| 16.3.2 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0,00 |
| 16.3.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0,00 |
| 16.3.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0,00 |
| 16.3.5 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0,00 |
| 16.3.6 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,00 |
| 16.3.7 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,00 |
| 16.3.8 | Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | UN | 8,00 |
| 16.3.9 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 |
| 16.3.10 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 5,33 |
| 16.3.11 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15,00 |
| 17 | **TANQUES E BANCADAS** | | |
| 17.1 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 0,00 |
| 17.2 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 0,00 |



Mayk Douglas Vilar Gamberra
Engenheiro Civil
CREA 161656994-1
CPF: 096.141.174-93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196101/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 196101/2023
28/02/2026, 17:54
Chave de Impressão: 337Y1
O documento nesta ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

Proc nº 333/2026
Fls nº 1517
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 0,00 |
| 17.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 0,00 |
| 17.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 0,00 |
| 17.6 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 0,00 |
| 17.7 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13,00 |
| 17.8 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |
| 17.9 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |
| 17.10 | Tanque duplo em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares | un | 1,00 |

Salgadinho PB 14 De Novembro De 2023

Mayk Douglas Vilar Gambarra
Engenheiro Civil
CREA 1616569948-7
CPF 088.141.174-98

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA
ENGENHEIRO FISCAL
CREA 1616569948

REC. DE FIRMA Nº 2023-...86
SELO DIGITAL: AFA47211-2025



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 19610 1/2023, emitida em 28/11/2023

Certidão nº 19610/2023
25/02/2026, 17:54
Chave de Impressão: 337Y1
O documento nesta ato registrado foi emitido em 28/11/2023 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 25/02/2026, às 17:54.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

226861/2026

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Proc nº 388/2026
Fls nº 1518
Rub

Profissional: **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA**
Registro: **11149462019PB** RNP: **1618842161**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

---

Número da ART: **PB20230566751** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 17/10/2023 Baixada em: 05/02/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**
Endereço do contratante: RUA JOSE MARCIEL DE SOUSA Nº: 154
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALGADINHO UF: PB CEP: 58650000
Contrato: 121/2023 Celebrado em: 03/10/2023
Valor do contrato: R$ 660.812,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAIS Nº: SN
Complemento: (COMUNIDADE SACO DA ONÇA,POVOADO DE SERRARIA TRECHO I,II E II) Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SALGADINHO UF: PB CEP: 58650000
Data de início: 03/10/2023 Conclusão efetiva: 03/10/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB CPF/CNPJ: 08.881.666/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3818.52 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO LEITO 49 - Execução de obra 4694.73 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1300.67 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SALGADINHO PB.COONTRATO DE REPASSE 1082418-13/2021.

---

Número da ART: **PB20240626546** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 28/05/2024 Baixada em: 23/02/2026
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**
Endereço do contratante: RUA JOSE MARCIEL DE SOUSA Nº: 154
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALGADINHO UF: PB CEP: 58650000
Contrato: 121/2023 Celebrado em: 03/10/2023
Valor do contrato: R$ 660.812,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAIS Nº: SN
Complemento: (COMUNIDADE SACO DA ONÇA,POVOADO DE SERRARIA TRECHO I,II E II) Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SALGADINHO UF: PB CEP: 58650000
Data de início: 03/10/2023 Conclusão efetiva: 03/10/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO PB CPF/CNPJ: 08.881.666/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 757.79 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 3818.52 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 29.89 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CALÇADAS ACESSIVEIS EM CONCRETO COM 757,79 M2, BUEIRO EM TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000MM COM 29,89 M DE EXTENSAO, E SINALIZAÇAO DE VIAS COM 3.818,52 M2 NO MUNICIPIO DE SALGADINHO PB.CONTRATO DE REPASSE 1082418-13/2021.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

226861/2026

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Informações Complementares

Proc nº 388/2026
Fls nº 1509
Rub

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 226861/2026**
**12/03/2026, 16:41**
**cYwc0**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: cYwc0

Proc nº 388/2026
Fls nº 1520
Rub

PREFEITURA DE SALGADINHO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

# ATESTADO

O município de Salgadinho PB, Inscrito No CNPJ Sob O Nº 08.881.666/0001-08, neste ato representado pelo Responsável Técnico pela Obra (Fiscal De Obra), Sr. Mayk Douglas Vilar Gambarra, Crea Nº 161656994-8, atesta a execução da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO**, ARTs de execução Nº PB20230568751 □PB202406265546 Contrato 121/2023, Periodo De 03/10/2023 A 03/10/2024 Executada Pela Empresa AG Construtora e Serviços Ltda, CNPJ Nº 32843159/0001-64, localizada na rua Dr. Pedro Firmino ,107, Edificio Milindra Empresarial Center 5º andar, sala-503, bairro centro de Patos PB, Sob A Responsabilidade Técnica de execução da Engenheira Civil Enedina Montenegro Da Silva, Crea: 161884216-1, foi concluida nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor em obediência aos projetos e especificações técnicas e conforme Planilha Orçamentária de quantitativos abaixo descritos.

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB | | |
|---|---|---|
| **OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO (CONTRATO: 121/2023)** | | |
| **DESCRIÇÃO** | **UND** | **QUANT.** |
| **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| PLACA DA OBRA EM AÇO GALVANIZADO (2,00 X 4,00M) | M² | 8,00 |
| **ACESSO A COMUNIDADE RURAL SACO DE ONÇA** | | |
| LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 260,00 |
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 1.950,00 |
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 532,10 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2268661/2026, emitida em 12/03/2026

Certidão nº 2268661/2026
12/03/2026, 17:04
Chave de impressão: c7wed
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2026 e contém 6 folhas

Proc nº 331/2026
Fls nº 1571
Rub

| | | |
|---|---|---|
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19 CM (ESPESSURA 19 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 96,48 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 5.616,00 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE ATÉ 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM. | M³XKM | 6.926,40 |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 1.560,00 |
| ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO) | M² | 71,58 |
| ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10KM) | M² | 71,58 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | M² | 18,87 |
| PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 63,19 |
| RAMPA DE ACESSIBILIDADE 01 | UND | 4,00 |
| PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3,00 |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | 1,53 |
| PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 520,10 |
| LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 1.560,00 |
| **ACESSO A POVOADO DE SERRARIA - TRECHO 1** | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226861/2026, emitida em 12/03/2026

Certidão nº 226861/2026
12/03/2026, 17:04
Chave de Impressão: d7wc0
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2026 e contém 6 folhas

Proc nº 382/2026
Fls. nº 1522
Rub

PREFEITURA DE
SALGADINHO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

| | | |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 111,92 |
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA. | M² | 681,30 |
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 230,00 |
| TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DE DESTERRO - PB A SALGADINHO - PB (DIST= 65,90KM). | M³XKM | 2.452,68 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE ATÉ 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM. | M³XKM | 3.679,02 |
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. | M² | 681,30 |
| PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIO. | M | 230,00 |
| LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 681,30 |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | 0,69 |
| **ACESSO A POVOADO DE SERRARIA - TRECHO 2** | | |
| LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 100,80 |
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA. | M² | 604,80 |
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 207,60 |
| TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DE DESTERRO - PB A SALGADINHO - PB (DIST= 65,90KM). | M³XKM | 2.177,28 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226861/2026, emitida em 12/03/2026

Certidão nº 226861/2026
12/03/2026, 17:04
Chave de Impressão: c1ved
O documento nesta site registrado foi emitido em 12/03/2026 e contém 6 folhas

Proc nº 388/2026
Fls nº 1523
Rub

PREFEITURA DE
SALGADINHO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

| | | |
|---|---|---|
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE ATÉ 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM. | M³XKM | 3.259,40 |
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. | M² | 604,80 |
| PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIO. | M | 201,60 |
| LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 604,80 |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | 0,60 |
| **ACESSO A POVOADO DE SERRARIA - TRECHO 3** | | |
| LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 162,07 |
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DEESPESSURA. | M² | 1.458,63 |
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 330,97 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19 CM (ESPESSURA 19 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 111,51 |
| TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DE DESTERRO - PB A SALGADINHO - PB (DIST= 65,90KM). | M³XKM | 3.500,71 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE ATÉ 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM. | M³XKM | 5.251,07 |
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. | M² | 972,42 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2266612026, emitida em 12/03/2026

Certidão nº 2266612026
12/03/2026, 17:04
Chave de Impressão: cYwc0
O documento nesta são registrado foi emitido em 12/03/2026 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 12/03/2026, às 17:04.

Página 7/8
Fls nº 1524

| | | |
|---|---|---|
| ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO) | M² | 90,33 |
| ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10KM) | M² | 90,33 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | M³ | 21,43 |
| PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 72,74 |
| RAMPA DE ACESSIBILIDADE 01 | UND | 4,00 |
| PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | 0,60 |
| PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIO. | M | 330,97 |
| LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 972,42 |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 102,30 |
| LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M³ | 8,10 |
| CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 8,10 |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM | M³ | 30,75 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226861/2026, emitida em 12/03/2026

Certidão nº 226861/2026
12/03/2026, 17:04
Chave de Impressão: c1vec0
O documento nesta site registrado foi emitido em 12/03/2026 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE
SALGADINHO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

| | | |
|---|---|---|
| VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | | |
| TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 29,89 |
| REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 81,73 |

SALGADINHO– PB, 29 DE JANEIRO DE 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA
Data: 29/01/2026 10:49:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENGENHEIRO FISCAL
MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA
CREA Nº 161656994-8

Documento assinado digitalmente
gov.br ERIVAN JULIO DA SILVA
Data: 29/01/2026 10:13:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITO CONSTITUCIONAL
ERIVAN JULIO DA SILVA
CPF Nº 030.569.624-63



Proc nº 588/2026
Fls nº 1525
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226861/2026, emitida em 12/03/2026

Certidão nº 226861/2026
12/03/2026, 17:04
Chave de Impressão: d7ee0
O documento nesta ato registrado foi emitido em 12/03/2026 e contém 6 folhas

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PB**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**198837/2024**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Proc.nº 388/2024
Fls. nº 152
Rub

Profissional: **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA**
Registro: **111494620 19PB** RNP: **1618842161**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

---

Número da ART: **PB20230537597** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2023 Baixada em: 22/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA** CPF/CNPJ: **01.612.689/0001-78**
Endereço do contratante: PRAçA JOSE ALVES DA COSTA Nº: -
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATURÉIA UF: PB CEP: 58737000
Contrato: 01.022/2023 Celebrado em: 10/03/2023
Valor do contrato: R$ 512.882,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: MATURÉIA UF: PB CEP: 58737000
Data de início: 10/03/2023 Conclusão efetiva: 10/09/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA CPF/CNPJ: 01.612.689/0001-78

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > FITOTECNIA E FITOSSANIDADE > DE COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO > #39.1.9.5 - DE ACESSOS E PASSEIOS 49 - Execução de obra 755.17 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4149.72 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.98 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 878.79 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: AV.JOSÉ GERÔNIMO (TRECHO 1), AV. JOSE GERONIMO (TRECHO 3),RUA MAURÍCIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 1), RUA MAURICIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 2), RUA MAURÍCIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 3), RUA MAURICIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 4), RUA MAURICIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 5) E RUA MAURÍCIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 6) NO MUNICÍPIO DE MATUREIA PB.CONTRATO DE REPASSE 1079526-36.

---

Número da ART: **PB20230579945** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2023 Baixada em: 01/03/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA** CPF/CNPJ: **01.612.689/0001-78**
Endereço do contratante: PRAçA JOSE ALVES DA COSTA Nº: -
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATURÉIA UF: PB CEP: 58737000
Contrato: 01.022/2023 Celebrado em: 10/03/2023
Valor do contrato: R$ 512.882,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: MATURÉIA UF: PB CEP: 58737000
Data de início: 10/03/2023 Conclusão efetiva: 04/03/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA CPF/CNPJ: 01.612.689/0001-78

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > FITOTECNIA E FITOSSANIDADE > DE COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO > #39.1.9.5 - DE ACESSOS E PASSEIOS 49 - Execução de obra 755.17 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4149.72 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.98 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 878.79 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: AV.JOSÉ GERÔNIMO (TRECHO 1), AV. JOSE GERONIMO (TRECHC

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

198837/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

3)RUA MAURÍCIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 1), RUA MAÚRICIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 2), RUA MAURÍCIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 3), RUA MAURICIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 4), RUA MAURICIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 5) E RUA MAURÍCIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 6) NO MUNICÍPIO DE MATUREIA PB.CONTRATO DE REPASSE 1076526-36.
Aditivo: termo aditivo 1 e 2.

Proc nº 382/2026
Fls. nº 1527
Rub

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 198837/2024**
**04/03/2024, 14:16**
**W2w5B**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: W2w5B

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

# ATESTADO

O Município De Matureia PB, Inscrito No CNPJ Sob O Nº 01.612.689/0001-78,Neste Ato Representado Pelo Responsável Técnico Pela Obra (Fiscal De Obra),SR. **DIEGO SILVA GOMES**, Crea Nº 162015408-0 Atesta A Execução Da Implantação De Pavimentação Em Vias Pûblicas Urbanas No Município De Matureia PB, Art De Execução Nº **PB20230537597/PB20230579945**, Contrato **1076526-36**,Período De 10/03/2023 A 29/12/2023 Executada Pela Empresa **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**,CNPJ Nº 32843159/0001-64,Localizada Na Rua DR. Pedro Firmino ,107, Edifício Milindra Empresarial Center 5º Andar ,Sala-503,Bairro Centro De Patos PB,Sob A Responsabilidade Técnica De Execução Da Engenheira Civil Enedina Montenegro Da Silva,Crea: 161884216-1,Foi Concluída Nesta Data E De Acordo Com As Condições Contratuais,Normas Técnicas Em Vigor Em Obediência Aos Projetos E Especificações Técnicas E Conforme Planilha Orçamentária De Quantitativos Abaixo Descrito.

**ESTADO DA PARAÍBA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA -PB**

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MATUREIA-PB.

CONTRATO DE REPASSE: 1076526-36

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (2,00 X 4,00M) | M² | 8,00 |
| | | | |
| 2.0 | AV. JOSÉ GERÔNIMO (TRECHO 1) | | |
| 2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 74,81 |
| 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 1.181,05 |
| 2.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 185,01 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198837/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198837/2024
26/03/2024, 17:55
Chave de Impressão: WDw5fl
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do QRcode.

Proc nº 382 / 2024
Fls nº 1529
Rub

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 1.969,99 |
| 2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 1.181,05 |
| 2.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 185,01 |
| 2.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 1.181,05 |
| 2.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | 95,66 |
| 2.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 5,74 |
| 2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 2,87 |
| 2.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 3,66 |
| 2.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 3,66 |
| 2.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 12,64 |
| 2.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 3,78 |
| 2.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 2,00 |
| 2.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | 2,00 |
| 2.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | 0,48 |
| | | | |
| 3.0 | AV. JOSÉ GERÔNIMO (TRECHO 3) | | |
| 3.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 181,59 |
| 3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 1.187,60 |
| 3.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 157,82 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1988377/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 1988377/2024
28/02/2025, 17:55
Chave de impressão: W2wXEE
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do QRcode.

Proc nº 3831/2023
Fls nº 1530
Rub

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 1.980,92 |
| 3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 1.187,60 |
| 3.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 152,82 |
| 3.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 1.187,60 |
| 3.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | 97,46 |
| 3.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 5,85 |
| 3.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 2,93 |
| 3.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 3,00 |
| 3.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 3,00 |
| 3.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 30,81 |
| 3.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 9,21 |
| 3.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 4,00 |
| 3.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | 2,00 |
| 3.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | 0,48 |
| | | | |
| 4.0 | RUA MAURICIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 1) | | |
| 4.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 37,66 |
| 4.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 244,79 |
| 4.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 75,32 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198837/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198837/2024
28/02/2025, 17:55
Chave de Impressão: W2w8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do QRcode.

Proc nº 398/2024
Fls. nº 1581
Rub

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 408,31 |
| 4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 244,79 |
| 4.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 75,32 |
| 4.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 244,79 |
| 4.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | 54,30 |
| 4.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 3,26 |
| 4.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 1,63 |
| 4.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 2,73 |
| 4.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 2,73 |
| 4.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 15,13 |
| 4.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 4,52 |
| 4.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 2,00 |
| 4.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | 1,00 |
| 4.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | 0,24 |
| | | | |
| 5.0 | RUA MAURICIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 2) | | |
| 5.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 37,15 |
| 5.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 241,48 |
| 5.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 74,30 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198837/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198837/2024
28/02/2025, 17:55
Chave de Impressão: W2w9S
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do Gfinder.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 402,79 |
| 5.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 241,48 |
| 5.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 74,30 |
| 5.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 241,48 |
| 5.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | 22,37 |
| 5.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 1,34 |
| 5.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 0,67 |
| 5.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 5,80 |
| 5.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 5,80 |
| 5.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 14,88 |
| 5.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 4,45 |
| 5.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 2,00 |
| 5.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | |
| 5.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | |
| | | | |
| 6.0 | RUA MAURICIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 3) | | |
| 6.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 37,60 |
| 6.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 244,40 |
| 6.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 75,20 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198837/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198837/2024
26/02/2025, 17:55
Chave de Impressão W2ed8
O documento nesta ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do QRcode.

Proc nº 3987/2026
Fls nº 1533
Rub

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 407,66 |
| 6.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 244,40 |
| 6.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 75,20 |
| 6.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 244,40 |
| 6.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | 43,76 |
| 6.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 2,63 |
| 6.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 1,32 |
| 6.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 3,78 |
| 6.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 3,78 |
| 6.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 15,10 |
| 6.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 4,51 |
| 6.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 2,00 |
| 6.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | |
| 6.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | |
| | | | |
| 7.0 | RUA MAURÍCIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 4) | | |
| 7.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 36,94 |
| 7.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 240,11 |
| 7.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 73,88 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198837/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198837/2024
26/02/2026, 17:55
Chave de impressão: W2w58
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do Ofício/ds.

Proc nº 383/2026
Fls nº 1534
Rub

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 400,50 |
| 7.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 240,11 |
| 7.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 73,88 |
| 7.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 240,11 |
| 7.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | |
| 7.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | |
| 7.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | |
| 7.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 7,98 |
| 7.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 7,98 |
| 7.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 14,77 |
| 7.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 4,42 |
| 7.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 2,00 |
| 7.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | |
| 7.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | |
| | | | |
| 8.0 | RUA MAURICIO DANTAS DE VASCONCELLOS (TRECHO 5) | | |
| 8.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 36,90 |
| 8.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 239,85 |
| 8.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 73,80 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196837/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 196837/2024
26/03/2026, 17:55
Chave de Impressão: W2w5B
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do CREA-PB.

Proc nº 3361/2026
Fls. nº 1535
Rub



| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 400,07 |
| 8.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 239,85 |
| 8.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 73,80 |
| 8.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 239,85 |
| 8.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | 32,12 |
| 8.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 1,93 |
| 8.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 0,97 |
| 8.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 4,75 |
| 8.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 4,75 |
| 8.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 14,75 |
| 8.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 4,41 |
| 8.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 2,00 |
| 8.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | |
| 8.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | |
| | | | |
| 9.0 | RUA MAURICIO DANTAS DE VASCONCELOS (TRECHO 6) | | |
| 9.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 87,76 |
| 9.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 570,44 |
| 9.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 163,46 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198837/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198837/2024
26/02/2026, 17:35
Chave de impressão W2wX8
O documento inserido foi registrado no sistema em 04/03/2024 e contém 10 folhas.
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a site Documentos através do QRcode.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 951,49 |
| 9.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_03/2020 | M² | 570,44 |
| 9.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 163,46 |
| 9.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 570,44 |
| 9.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | 70,65 |
| 9.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 4,24 |
| 9.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 0,21 |
| 9.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 11,01 |
| 9.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 11,01 |
| 9.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 33,47 |
| 9.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 10,01 |
| 9.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 4,00 |
| 9.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | 1,00 |
| 9.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | 0,24 |
| | | | |
| | | | |
| 10.0 | AV. JOSÉ GERÔNIMO (TRECHO 6) | | |
| 10.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 49,12 |
| 10.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 343,84 |



Página 11/12
Proc nº 1536
Rub
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198837/2024, emitida em 04/03/2024
Certidão nº 198837/2024
28/02/2024, 17:55
Chave de Impressão: W2w5B
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do QRcode.

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 49,12 |
| 10.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 573,53 |
| 10.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 343,84 |
| 10.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 26,97 |
| 10.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 343,84 |
| 10.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | |
| 10.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | |
| 10.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | |
| 10.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 9,45 |
| 10.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 9,45 |
| 10.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 10,50 |
| 10.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 3,52 |
| 10.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 2,00 |
| 10.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | |
| 10.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904 2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | |

Matureia PB 29 De Dezembro De 2023

**DIEGO SILVA GOMES**
ENGENHEIRO FISCAL
CREA 162015408-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196837/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 196837/2024
28/02/2026, 17:55
Chave de impressão: W2w5B
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

198834/2024

Atividade concluída

Proc Nº 1587/2024
Fls. nº 1532
Rub

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA**
Registro: **111494620199PB** RNP: **1618842161**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

---

Número da ART: **PB20230537691** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2023 Baixada em: 23/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA** CPF/CNPJ: **01.612.689/0001-78**
Endereço do contratante: PRAçA JOSE ALVES DA COSTA Nº: -
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATURÉIA UF: PB CEP: 58737000
Contrato: 01.021/2023 Celebrado em: 10/03/2023
Valor do contrato: R$ 289.092,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: MATURÉIA UF: PB CEP: 58737000
Data de início: 10/03/2023 Conclusão efetiva: 10/09/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA CPF/CNPJ: 01.612.689/0001-78

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > FITOTECNIA E FITOSSANIDADE > DE COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO > #39.1.9.5 - DE ACESSOS E PASSEIOS 49 - Execução de obra 636.17 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2117.47 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.32 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 621.30 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: RUA FELIPE JOSÉ DO NASCIMENTO (TRECHO 1, TRECHO 2, TRECHO 3, TRECHO 4 ); RUA FRANCISCO HONÓRIO DE SOUSA. NO MUNICÍPIO DE MATUREIA PB. CONTRATO DE REPASSE 1076523-60.

---

Número da ART: **PB20230579949** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2023 Baixada em: 01/03/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA** CPF/CNPJ: **01.612.689/0001-78**
Endereço do contratante: PRAçA JOSE ALVES DA COSTA Nº: -
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATURÉIA UF: PB CEP: 58737000
Contrato: 01.021/2023 Celebrado em: 10/03/2023
Valor do contrato: R$ 289.092,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: MATURÉIA UF: PB CEP: 58737000
Data de início: 10/03/2023 Conclusão efetiva: 04/03/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA CPF/CNPJ: 01.612.689/0001-78

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > FITOTECNIA E FITOSSANIDADE > DE COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO > #39.1.9.5 - DE ACESSOS E PASSEIOS 49 - Execução de obra 636.17 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2117.47 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.32 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 621.30 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: RUA FELIPE JOSÉ DO NASCIMENTO (TRECHO 1, TRECHO 2, TRECHO 3, TRECHO 4 ); RUA FRANCISCO HONÓRIO DE SOUSA. NO MUNICÍPIO DE MATUREIA PB. CONTRATO DE REPASSE 1076523-60.
Aditivo: termo aditivo 1 e 2.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

198834/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Prot. Nº 383/2024
F. 6º 1539
Rub.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 198834/2024**
**04/03/2024, 14:17**
**WyYxB**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: WyYxB

Proc nº 388/2024
Fls nº 1540
Rub

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

# ATESTADO

O Município De Matureia PB, Inscrito No CNPJ Sob O Nº 01.612.689/0001-78,Neste Ato Representado Pelo Responsável Técnico Pela Obra (Fiscal De Obra),SR. **DIEGO SILVA GOMES**, Crea Nº 162015408-0 Atesta A Execução Da Implantação De Pavimentação Em Vias Públicas Urbanas No Município De Matureia PB, Art De Execução Nº **PB20230537691/PB20230579949**, Contrato1076523-60,Período De 10/03/2023 A 09/02/2024 Executada Pela Empresa **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**,CNPJ Nº 32843159/0001-64,Localizada Na Rua DR. Pedro Firmino ,107, Edifício Milindra Empresarial Center 5º Andar ,Sala-503,Bairro Centro De Patos PB,Sob A Responsabilidade Técnica De Execução Da Engenheira Civil Enedina Montenegro Da Silva,Crea: 161884216-1,Foi Concluída Nesta Data E De Acordo Com As Condições Contratuais,Normas Técnicas Em Vigor Em Obediência Aos Projetos E Especificações Técnicas E Conforme Planilha Orçamentária De Quantitativos Abaixo Descrito.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA-PB

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MATUREIA (CONTRATO: 1076523-60)**

**ENDEREÇO: MATURÉIA - PB**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |
|---|---|---|---|
| **1.0** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (2,00 X 4,00M) | M² | 8,00 |
| **2.0** | **RUA JOSÉ FELIPE DO NASCIMENTO (TRECHO 1)** | | |
| 2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 37,40 |
| 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 261,80 |
| 2.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 74,80 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198834/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198834/2024
26/02/2025, 17:56
Chave de Impressão: WYIXE
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 9 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos anexos do CREA-PB.

Proc nº 3381/2024
Fls nº 1541
Rub



| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 436,68 |
| 2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 261,80 |
| 2.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 74,80 |
| 2.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 261,80 |
| 2.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | 30,69 |
| 2.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 1,84 |
| 2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 0,92 |
| 2.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 5,03 |
| 2.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 5,03 |
| 2.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 15,00 |
| 2.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 4,49 |
| 2.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 2,00 |
| 2.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | 1,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198834/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198834/2024
26/03/2026, 17:56
Chave de impressão: VtyYdl
O documento nesta ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 9 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do QRcode.

Proc nº 388/2024
Fls. nº 1592
Rub

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | 0,24 |
| **3.0** | **RUA JOSÉ FELIPE DO NASCIMENTO (TRECHO 2)** | | |
| 3.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 35,40 |
| 3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 247,80 |
| 3.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 70,80 |
| 3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 413,33 |
| 3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 247,80 |
| 3.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 70,80 |
| 3.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 247,80 |
| 3.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | 20,05 |
| 3.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 1,20 |
| 3.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 0,06 |
| 3.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 5,56 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198834/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198834/2024
26/02/2026, 17:56
Chave de impressão: WYW8
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 9 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do QRcode.

Proc nº 383/2026
Fls. nº 1543
Rubr

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 5,56 |
| 3.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 14,00 |
| 3.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 4,19 |
| 3.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 2,00 |
| 3.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | |
| 3.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | |
| **4.0** | **RUA JOSÉ FELIPE DO NASCIMENTO (TRECHO 3)** | | |
| 4.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 37,00 |
| 4.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 222,00 |
| 4.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 74,00 |
| 4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 432,01 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198834/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198834/2024
25/02/2026, 17:56
Chave de Impressão: WYHB
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 9 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do GRoots.

Proc nº 382/2024
Fls nº 1544
Rub



| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 222,00 |
| 4.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 74,00 |
| 4.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 222,00 |
| 4.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | |
| 4.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | |
| 4.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | |
| 4.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 7,55 |
| 4.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 7,55 |
| 4.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 14,80 |
| 4.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 3,89 |
| 4.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 1,00 |
| 4.16 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 02 = 02 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,20 =(7,40)*1,20 | UNID | 1,00 |
| 4.17 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198834/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198834/2024
26/02/2025, 17:56
Chave de Impressão: WyYx5
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 9 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do CReceb.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.18 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | |
| **5.0** | **RUA JOSÉ FELIPE DO NASCIMENTO (TRECHO 4)** | | |
| 5.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 100,45 |
| 5.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 703,15 |
| 5.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 200,90 |
| 5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 1.172,85 |
| 5.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 703,15 |
| 5.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 200,90 |
| 5.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 703,15 |
| 5.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | 78,29 |
| 5.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 4,70 |
| 5.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 0,24 |
| 5.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 15,30 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196834/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 196834/2024
28/02/2026, 17:56
Chave de Impressão: WyYzB
O documento nesta ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 9 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do Ofício.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 15,30 |
| 5.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 42,83 |
| 5.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 12,80 |
| 5.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 4,00 |
| 5.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | 1,00 |
| 5.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | 0,24 |
| **6.0** | **RUA FRANCISCO HONÓRIO DE SOUSA** | | |
| 6.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 100,40 |
| 6.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 682,72 |
| 6.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 200,80 |
| 6.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 1.138,78 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198834/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198834/2024
26/02/2026, 17:56
Chave de Impressão: WyYa8
O documento nesta ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 9 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Proc nº 362/2026
Fls. nº 1547
Rub.

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 682,72 |
| 6.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 200,80 |
| 6.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 682,72 |
| 6.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | 45,25 |
| 6.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 2,72 |
| 6.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 0,14 |
| 6.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 18,59 |
| 6.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 18,59 |
| 6.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 42,80 |
| 6.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 12,80 |
| 6.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 4,00 |
| 6.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | 2,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198834/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198834/2024
28/02/2026, 17:56
Chave de impressão: WyYvB
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 9 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do GRyvds.

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | Mº | 0,48 |

Matureia PB 09 De Fevereiro De 2024

**DIEGO SILVA GOMES**
ENGENHEIRO FISCAL
CREA 162015408-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198834/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198834/2024
26/02/2026, 17:56
Chave de Impressão: WyYx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 9 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do CREAnet.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 26/02/2026, às 17:56

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

# CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

198835/2024

Atividade concluída: nº 388/2024
T.C.E. nº 1549
Rub

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA**
Registro: **111494620I9PB** RNP: **1618842161**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

---

Número da ART: **PB20230537688** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2023 Baixada em: 22/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA** CPF/CNPJ: **01.612.689/0001-78**
Endereço do contratante: PRAçA JOSE ALVES DA COSTA Nº: -
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATURÉIA UF: PB CEP: 58737000
Contrato: 01.020/2023 Celebrado em: 10/03/2023
Valor do contrato: R$ 249.812,27 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: MATURÉIA UF: PB CEP: 58737000
Data de início: 10/03/2023 Conclusão efetiva: 10/09/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA CPF/CNPJ: 01.612.689/0001-78

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > FITOTECNIA E FITOSSANIDADE > DE COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO > #39.1.9.5 - DE ACESSOS E PASSEIOS 49 - Execução de obra 561,50 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1853,85 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 0,66 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 509,96 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: VALDOMIRO JERONIMO (TRECHO 1), VALDOMIRO JERONIMO (TRECHO 2) E RUA MARIA DAS DORES J. LUCENA. NO MUNICÍPIO DE MATUREIA PB. CONTRATO DE REPASSE 1079870-42.

---

Número da ART: **PB20230579946** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2023 Baixada em: 01/03/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA** CPF/CNPJ: **01.612.689/0001-78**
Endereço do contratante: PRAçA JOSE ALVES DA COSTA Nº: -
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATURÉIA UF: PB CEP: 58737000
Contrato: 01.020/2023 Celebrado em: 10/03/2023
Valor do contrato: R$ 249.812,27 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: MATURÉIA UF: PB CEP: 58737000
Data de início: 10/03/2023 Conclusão efetiva: 04/03/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA CPF/CNPJ: 01.612.689/0001-78

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > FITOTECNIA E FITOSSANIDADE > DE COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO > #39.1.9.5 - DE ACESSOS E PASSEIOS 49 - Execução de obra 561,50 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1853,85 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 0,66 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 509,96 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: VALDOMIRO JERONIMO (TRECHO 1), VALDOMIRO JERONIMO (TRECHO 2) E RUA MARIA DAS DORES J. LUCENA. NO MUNICÍPIO DE MATUREIA PB. CONTRATO DE REPASSE 1079870-42.
Aditivo: termo aditivo 1 e 2.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

198835/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 198835/2024**
**04/03/2024, 14:22**
**yw979**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: yw979

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Proc nº 338 / 2024
Fls. nº 1551
Rub

# ATESTADO

O Município De Matureia PB, Inscrito No CNPJ Sob O Nº 01.612.689/0001-78,Neste Ato Representado Pelo Responsável Técnico Pela Obra (Fiscal De Obra),SR. **DIEGO SILVA GOMES**, Crea Nº 162015408-0 Atesta A Execução DaImplantação De Pavimentação Em Vias Públicas Urbanas No Município De Matureia PB, Art De Execução Nº **PB20230537688/PB20230579946**, Contrato1079870-42, Período De 10/03/2023 A 29/12/2023 Executada Pela Empresa **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**,CNPJ Nº 32843159/0001-64,Localizada Na Rua DR. Pedro Firmino ,107, Edifício Milindra Empresarial Center 5º Andar ,Sala-503,Bairro Centro De Patos PB,Sob A Responsabilidade Técnica De Execução Da Engenheira Civil Enedina Montenegro Da Silva,Crea: 161884216-1,Foi Concluída Nesta Data E De Acordo Com As Condições Contratuais,Normas Técnicas Em Vigor Em Obediência Aos Projetos E Especificações Técnicas E Conforme Planilha Orçamentária De Quantitativos Abaixo Descrito.

**ESTADO DA PARAÍBA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA**

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MATUREIA-PB

CONTRATO DE REPASSE: 1079870-42

**PLANILHA**

| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (2,00 X 4,00M) | M² | 8,00 |
| 2.0 | RUA VALDOMIRO JERÔNIMO (TRECHO 3) | | |
| 2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 137,96 |
| 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 938,13 |
| 2.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 275,92 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198835/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198835/2024
26/02/2026, 17:35
Chave de impressão: yw979
O documento neste site registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 4 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do CNPJ/cpf.

Proc nº 339/2026
Fls. nº 1552
Rub

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 1.564,80 |
| 2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 938,13 |
| 2.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 275,92 |
| 2.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 938,13 |
| 2.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | 159,17 |
| 2.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 9,55 |
| 2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 0,48 |
| 2.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 17,34 |
| 2.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 17,34 |
| 2.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 61,58 |
| 2.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 18,41 |
| 2.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 4,00 |
| 2.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | 1,00 |
| 2.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | 0,24 |
| | | | |
| 3.0 | RUA VALDOMIRO JERÔNIMO (TRECHO 2) | | |
| 3.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 117,02 |
| 3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 795,74 |
| 3.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 234,04 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198835/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198835/2024
26/02/2026, 17:56
Chave de Impressão: yw979
O documento nesta ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 4 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos emitidos do CREA-PB

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 1.327,29 |
| 3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 795,74 |
| 3.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 234,04 |
| 3.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 795,74 |
| 3.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M³ | 34,50 |
| 3.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 2,07 |
| 3.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 1,04 |
| 3.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 24,15 |
| 3.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 24,15 |
| 3.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 51,11 |
| 3.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 15,28 |
| 3.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 4,00 |
| 3.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | 1,00 |
| 3.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | 0,24 |
| | | | |
| 4.0 | RUA MARIA DAS DORES J. LUCENA | | |
| 4.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 17,14 |
| 4.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 119,98 |
| 4.3 | MEIO FIO PRÉ-FABRICADO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | |



Proc nº 327/2024
Fls. nº 1553
Rub.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190835/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 190835/2024
26/02/2026, 17:58
Chave de Impressão: ywd79
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 4 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos eletrônicos do CREA-PB.

Matureia
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 200,13 |
| 4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 119,98 |
| 4.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | |
| 4.7 | LIMPEZA DA RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 119,98 |
| 4.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M² | |
| 4.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | |
| 4.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | |
| 4.11 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 2,22 |
| 4.12 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 2,22 |
| 4.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | |
| 4.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | |
| 4.15 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 = 01 (Area=(2,70*2+1,50+2*0,25)*1,50 =(7,40)*1,50 | UNID | 2,00 |
| 4.16 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA ( PLACA 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UNID | |
| 4.17 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO N°16 CONFORMIDADE C NORMA ABNTNBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO,PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO IIIA, EM ACORDO NORMA NBR 14644 | M² | |

Matureia PB 29 De DEZEMBRO De 2023

**DIEGO SILVA GOMES**
ENGENHEIRO FISCAL
CREA 162015408-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198835/2024, emitida em 04/03/2024

Certidão nº 198835/2024
26/02/2026, 17:56
Chave de Impressão: yw979
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 4 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o site Documentos através do QRcode.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

# CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

182467/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Fls. nº 323/2022
Fls. nº 1555
Rub

Profissional: **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA**
Registro: **111494620I9PB** RNP: **1618642161**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PB20220459121** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/08/2022 Baixada em: 08/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PB** CPF/CNPJ: **08.884.066/0001-01**
Endereço do contratante: RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS Nº: 275
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VÁRZEA UF: PB CEP: 58620000
Contrato: 01.093 Celebrado em: 31/05/2022
Valor do contrato: R$ 113.372,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DR. KIRVAL DE ARAUJO GORGONIO E FRENTE A CRECHE PADRAO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VÁRZEA UF: PB CEP: 58620000
Data de início: 31/05/2022 Conclusão efetiva: 31/08/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PB CPF/CNPJ: 08.884.066/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0852 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 527.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRAESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 450.80 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1823 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 852.00 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO,ELEVAÇÃO E ALARGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PUBLICAS E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO DE VÁRZEA PB.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 182467/2022**
**16/12/2022, 07:39**
**DD13Z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: DD13Z

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB

Proc nº 388/2016
Fls nº 1556
Rub

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

O Município de Várzea PB, Inscrito no CNPJ sob o nº 08884066000101, neste ato representada pelo responsável técnico pela obra (Fiscal De Obra), Sr. **JOSIVAN GOMES MARQUES**, atesta que a execução de obra de recuperação, elevação e alargamento de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas e ampliação da pavimentação do cemitério de várzea,art de execução nº **PB20220459121**,contrato nº **01.093**,Executada pela Empresa **AG CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA,CNPJ: 328431590001-64**, localizada na rua Dr. Pedro Firmino ,107,edificio Milindra empresarial Center, 5 andar ,Sala 503,Bairro Centro Patos PB,sob a responsabilidade técnica de Execução Da Engenheira Civil **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA, Crea: 161884216-1**,foi concluida nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas e conforme planilha orçamentária de quantitativos abaixo descrito.

Várzea PB 28 De Outubro De 2022

Josivan Gomes Marques
ENG° CIVIL E ENG°DE SEG. DO TRABALHO
CREA-1906045679-CPF:04287524462

JOSIVAN GOMES MARQUES
ENGENHEIRO FISCAL
CPF: 042.875.244-62

REC. DE FIRMA Nº 2022-014317
Reconhecido por semelhança a firma de:
JOSIVAN GOMES MARQUES
SELO DIGITAL: ANG75723-1PCB

3º OFÍCIO DE NOTAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182467/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 182467/2022
19/12/2025, 09:49
Chave de Impressão: 3D132
O documento acima citado foi emitido em 15/12/2022 e contém 2 folhas.

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO, ELEVAÇÃO E ALARGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA -PB**
**LOCAL: VÁRZEA - PB**

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1.0 | TRECHO DA PONTE RUA SOBRE A RUA DE KIVAL | | |
| 1.1 | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | m² | 187,50 |
| 1.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 50,00 |
| 1.3 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | m³ | 22,50 |
| 1.4 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 22,50 |
| 1.5 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 187,50 |
| 2.0 | RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A CRECHE PADRÃO FNDE | | |
| 2.1 | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | m² | 263,30 |
| 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 263,30 |
| 2.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 82,00 |
| 2.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 263,30 |
| 2.5 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 28,30 |
| 3.0 | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | | |
| 3.1 | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | m² | 527,00 |
| 3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 527,00 |
| 3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 720,00 |
| 3.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 527,00 |

Joshwan Gomes Marques
ENGº CIVIL E ENGº DE SEG. DO TRABALHO
CREA 1VM042337/D CPF 040.875.244-02

Proc nº 338/2026
Fls nº 1557
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182467/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 182467/2022
19/12/2025, 08:49
Chave de Impressão: DD132
O documento recebe ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

190685/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

OS nº 399/2026
C.S. nº 1558
Rub

Profissional: **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA**
Registro: **111494620199PB** RNP: **1618842161**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PB20220440315** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2022 Baixada em: 16/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PB** CPF/CNPJ: **08.884.066/0001-01**
Endereço do contratante: RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS Nº: 275
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VÁRZEA UF: PB CEP: 58820000
Contrato: 01.050/2022 Celebrado em: 04/04/2022
Valor do contrato: R$ 1.144.945,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: FAZENDA NOVA FLORESTA AS MARGENS DA PB 233 Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: VÁRZEA UF: PB CEP: 58820000
Data de início: 04/04/2022 Conclusão efetiva: 04/01/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PB CPF/CNPJ: 08.884.066/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 628.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 628.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 628.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 628.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 628.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 222.28 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE 1(UM) MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE VARZEA-PB.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 41 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 190685/2023**
**29/06/2023, 15:19**
**Zy088**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zy088

Proc nº 383/2026
Fls. nº 1559
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

# ATESTADO DE OBRA

O município de várzea PB,inscrito no CNPJ sob o nº **08.884.066/0001-01**,neste ato representado pelo responsável técnico pela obra (fiscal de obra),Sr. **JOSIVAN GOMES MARQUES**, atesta a execução da Obra De Construçao De 1(Um) Matadouro Publico no município de várzea PB, art de execução nº **PB20220440315**, contrato nº **01.050/2022**, período de 04/04/2022 a 19/06/2023 executada pela empresa **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **32.843.159/0001-64**, localizada na rua dr. Pedro Firmino,107,edifício milindra empresarial Center,5º andar,sala 503,bairro centro,patos PB,sob a responsabilidade técnica de execução da engenheira civil **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA**, CREA: **161884216-1**,foi concluída nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor em obediência aos projetos e especificações técnicas e conforme planilha orçamentária de quantitativos abaixo descrito.

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - PB** | | | |
| **OBRA : CONSTRUÇÃO DE 1(UM) MATADOURO PÚBLICO, PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB** | | | |
| **ENDEREÇO: FAZENDA NOVA FLORESTA ÀS MARGENS DA PB - 233, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB** | | | |
| **CONTRATO DE REPASSE: 906100/2020** | | | |
| | | | |
| **ÍTEM** | **DISCRIMINAÇÃO** | **UNID.** | **QUANTIDADES** |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Unid | 1,00 |
| | | | |
| 2 | INFRAESTRUTURA GERAL | | |
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | m² | 8,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
28/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: 2y0t8
O documento desta ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 41 folhas

Proc nº 383/2026
Fls nº 1560
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETEÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 5.000,00 |
| 2.0 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA | | |
| | PORTÃO E CERCA DE MOURÕES | | |
| 2.1 | CERCA EM MOURÕES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPASSADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m | 295,00 |
| 2.2 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 10,00 |
| | | | |
| III | GALPÃO | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GALPÃO) | | |
| 1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 73,20 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA (GALPÃO) | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 | m³ | 14,69 |
| 2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m² | 14,69 |
| 2.3 | ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. | m³ | 180,22 |
| 3.0 | INFRA E SUPERESTRUTURA (GALPÃO) | | |
| | FUNDAÇÃO | | |
| 3.1 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 14,69 |
| 3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 41,16 |
| 3.3 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 6,07 |
| | PILARES/ VIGAS | | |
| 3.4 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 22,30 |
| | VERGAS E IMPERMEABILIZAÇÃO | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 28/02/2023

Certidão nº 190685/2023
28/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: ZyfBB
O documento aceito ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 41 folhas

Proc nº 322/2026
Fls nº 1561
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 9,00 |
| 3.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 14,50 |
| 3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 9,00 |
| 3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 108,05 |
| 4.0 | ALVENARIA (GALPÃO) | | |
| 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 611,80 |
| 5.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (GALPÃO) | | |
| 5.1 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 5,00 |
| 5.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 18,00 |
| 5.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 8,00 |
| 5.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 1,00 |
| 5.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | Unid | 3,00 |
| 5.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 16,00 |
| 5.7 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 3,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1906852023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 1906852023
26/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: ZyI88
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

Proc nº 383/2026
Fls nº 1562
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.8 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 1,00 |
| 5.9 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 6,00 |
| 5.10 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | Unid | 16,00 |
| 5.11 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 2,00 |
| 5.12 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | Unid | 1,00 |
| 5.13 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | Unid | 2,00 |
| 5.14 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 8,00 |
| 5.15 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 5,00 |
| 5.16 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 5,00 |
| 5.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 4,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:52
Chave de impressão: ZyD68
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

Proc. nº 382/2020
Fls. nº 1563

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 3,00 |
| 5.19 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | Unid | 5,00 |
| 5.20 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 2,00 |
| 5.21 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 5,00 |
| 5.22 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 5.23 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 26,86 |
| 5.24 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 33,47 |
| 5.25 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 12,69 |
| 5.26 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 4,00 |
| 5.27 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 5.28 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 2,00 |
| 5.29 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 2,00 |
| 5.30 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 8,00 |
| 5.31 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 8,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: ZyQB8
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.32 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | Unid | 3,00 |
| 6.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (GALPÃO) | | |
| 6.1 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 6.2 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | Unid | 33,00 |
| 6.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 59,41 |
| 6.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 6.5 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 31,00 |
| 6.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 23,00 |
| 6.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 2,29 |
| 6.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 2,00 |
| 6.9 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Unid | 1,00 |
| 6.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 32,70 |
| 6.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | Unid | 1,00 |



Proc. nº 388/2016
Fls. nº 1564
Rub.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
28/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: ZvD8
O documento nesse ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 41 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 909 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 28/02/2026, às 17:52.

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1565
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | |
| 6.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 7,00 |
| 6.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 119,83 |
| 6.14 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid | 10,00 |
| 6.15 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 10,00 |
| | **GRELHA EM AÇO CA-25 Ø 12,5 MM ESTRUTURADA EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1" PARA SANGRIA** | | |
| 6.16 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 | m³ | 4,34 |
| 6.17 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 7,24 |
| 6.18 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 7,89 |
| 6.19 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 7,24 |
| 6.20 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 7,89 |
| 6.21 | GRELHA EM AÇO CA-25 Ø 12,5 MM ESTRUTURADA EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1" | m² | 7,24 |
| 7.0 | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GALPÃO)** | | |
| | **CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
28/02/2026, 17:52
Chave de impressão: 2yC88
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

Prot nº 388/2023
Fls nº 1506
Rub

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unid | 2,00 |
| 7.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unid | 4,00 |
| 7.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 13 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR | Unid | 2,00 |
| 7.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unid | 1,00 |
| 7.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unid | 1,00 |
| 7.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unid | 1,00 |
| 7.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA | Unid | 1,00 |
| | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | |
| 7.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 15,00 |
| 7.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 310,50 |
| 7.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | m | 14,00 |
| 7.11 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1" | Unid | 95,00 |
| 7.12 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2" | Unid | 30,00 |
| 7.13 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4" | Unid | 11,00 |
| 7.14 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2" | Unid | 43,00 |
| 7.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29,87 |
| 7.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 31,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: ZyB8
O documento reside ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.17 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1,70 |
| 7.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1,00 |
| 7.19 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 44,00 |
| 7.20 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1,00 |
| 7.21 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" | Unid | 6,00 |
| 7.22 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2" | Unid | 2,00 |
| 7.23 | PLUG OU BUJÃO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | Unid | 1,00 |
| 7.24 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 20,00 |
| 7.25 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 53,00 |
| 7.26 | CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | Unid | 3,00 |
| 7.27 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 20MM (1/2") | Unid | 2,00 |
| 7.28 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 44,00 |
| 7.29 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 9,00 |
| 7.30 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 3,00 |
| 7.31 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | Unid | 2,00 |
| 7.32 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | Unid | 10,00 |



Prot nº 388/23
Fls nº 1567
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023
Certidão nº 190685/2023
28/02/2026, 17:52
Chave de impressão: ZYDBI
O documento nesta ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

Proc nº 382/2026
Fls. nº 156
Rub

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.33 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | Unid | 2,00 |
| 7.34 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRAFIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | Unid | 179,00 |
| 7.35 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Unid | 179,00 |
| 7.36 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Unid | 2,00 |
| 7.37 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO | Unid | 1,00 |
| 7.38 | CANALETA PLÁSTICA 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR | m | 4,00 |
| | CABOS | | |
| 7.39 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 671,20 |
| 7.40 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 223,00 |
| 7.41 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 14,00 |
| 7.42 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 405,68 |
| 7.43 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 55,00 |
| 7.44 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 277,40 |
| 7.45 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 539,40 |
| | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | | |
| 7.46 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Unid | 26,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: ZyDB
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 26/02/2026, às 17:52

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.47 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Unid | 2,00 |
| 7.48 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Unid | 2,00 |
| 7.49 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 12,00 |
| 7.50 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 2,00 |
| 7.51 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 2,00 |
| 7.52 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 14,00 |
| 7.53 | LUMINÁRIA PLAFONIER 4 X 40 W (TECNOLUX REF 6410 OU SIMILAR), COMPLETA | Unid | 16,00 |
| 7.54 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Unid | 16,00 |
| 7.55 | ARANDELA COM FOCO ÚNICO, REF. 1186 DA ILUMINAR OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA | Unid | 7,00 |
| | OUTROS | | |
| 7.56 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | Unid | 2,00 |
| 7.57 | CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO C/TAMPA PARA ATERRAMENTO (20X20X15)CM, PADRÃO ENERGISA | Unid | 3,00 |
| 7.58 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | Unid | 3,00 |
| 7.59 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 6,00 |
| 7.60 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | m | 6,00 |
| 8.0 | COBERTA (GALPÃO) | | |
| 8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | Unid | 7,00 |



Proc nº 323/2024
Fls nº 1569
Rubr

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
28/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: 2y088
O documento nele ao registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 41 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 28/02/2026, às 17:52

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 231,44 |
| 8.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 231,44 |
| 8.4 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 70,93 |
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO (GALPÃO) | | |
| 9.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 175,30 |
| 9.2 | PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA, COM IMPERMEABILIZAÇÃO EM LONA PLÁSTICA 150 MICRAS | m² | 175,30 |
| 9.3 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2016 | m² | 69,40 |
| 10.0 | REVESTIMENTO (GALPÃO) | | |
| 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 1.192,80 |
| 10.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 784,80 |
| 10.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 408,00 |
| 10.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 408,00 |
| 11.0 | PINTURA (GALPÃO) | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023, 28/02/2025, 17:52
Chave de Impressão: ZyDB8
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

Proc nº 388/2023
Fls 151
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 523,20 |
| 11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 523,20 |
| 12.0 | ESQUADRIAS (GALPÃO) | | |
| 12.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 3,57 |
| 12.2 | PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR N/P/B, COMUM, DE ABRIR OU CORRER | m² | 14,49 |
| 12.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 5,67 |
| 12.4 | PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | m² | 8,40 |
| 12.5 | PORTA DE FERRO TIPO GUILHOTINA, QUADRO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", COM 2 BARRAS CHATA DE 1" X 1/4" NOS DOIS LADOS NA HORIZONTAL E REDONDA DE 1" NA VERTICAL, INCLUSIVE TELA, PUXADOR/CONTRA PESO E FERROLHO | m² | 4,40 |
| 13.0 | OUTROS (GALPÃO) | | |
| 13.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | m² | 11,87 |
| 13.2 | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 16,00 |
| 13.3 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 5,00 |
| 13.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 3,00 |
| | | | |
| IV | ADMINISTRAÇÃO | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (ADM) | | |
| 1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 39,80 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA (ADM) | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 | m³ | 6,39 |
| 2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 6,39 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: Zyd65
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2023 e contém 41 folhas

Prot nº 388/2026
C.A. nº 1572
Fls

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | AF_10/2017 | | |
| 2.3 | ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. | m³ | 14,45 |
| 2.4 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 11,90 |
| 3.0 | INFRA E SUPERESTRUTURA (ADM) | | |
| | FUNDAÇÃO | | |
| 3.1 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 6,39 |
| 3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 20,88 |
| 3.3 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 2,45 |
| | PILARES/ VIGAS | | |
| 3.4 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÕES INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =25MPA | m³ | 8,12 |
| | VERGAS E IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 3.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 7,60 |
| 3.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 10,10 |
| 3.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 51,87 |
| 4.0 | ALVENARIA (ADM) | | |
| 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 156,60 |
| 5.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ADM) | | |
| 5.1 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 3,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:02
Chave de Impressão: 2y088...
O documento nesta ab registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 26/02/2026, às 17:02.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 3,00 |
| 5.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 1,00 |
| 5.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | Unid | 2,00 |
| 5.5 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | Unid | 2,00 |
| 5.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 3,00 |
| 5.7 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 3,00 |
| 5.8 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | Unid | 3,00 |
| 5.9 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 2,00 |
| 5.10 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 3,00 |
| 5.11 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 1,00 |



Prot nº 382/2023
Fls nº 1573
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
29/06/2023, 17:02
Chave de Impressão: ZyD8
O documento nesta ata registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.12 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 6,00 |
| 5.13 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 6,00 |
| 5.14 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 2,00 |
| 5.15 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 5.16 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 2,00 |
| 5.17 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 1,00 |
| 5.18 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 1,00 |
| 5.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 4,00 |
| 5.20 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 5.21 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 2,00 |
| 5.22 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |



Proc nº 388/2023
C.A. nº 1574
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
28/03/2023, 17:52
Chave de Impressão: 2y0b8
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

Proc nº 388/2026
Fls nº 1575
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.23 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 17,53 |
| 5.24 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 7,07 |
| 5.25 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 4,41 |
| 5.26 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 6,00 |
| 5.27 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 2,00 |
| 5.28 | JOELHO DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | Unid | 2,00 |
| 5.29 | CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 5.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR) | Unid | 2,00 |
| **6.0** | **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ADM)** | | |
| 6.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 20,97 |
| 6.2 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 8,00 |
| 6.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 2,00 |
| 6.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 2,00 |
| 6.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 3,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
28/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: Zy0B3
O documento nesta ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 3,00 |
| 6.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 3,01 |
| 6.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 2,22 |
| 6.9 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 4,00 |
| 6.10 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Unid | 8,00 |
| 6.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 4,00 |
| 6.12 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 6.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 3,00 |
| 6.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 6.15 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Unid | 4,00 |
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADM) | | |
| | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | | |
| 7.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unid | 1,00 |



Proc nº 382/2026
Fls nº 1576
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:02
Chave de Impressão: ZyBB
O documento nesse ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

Proc nº 388/2023
Fls nº 1577

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unid | 5,00 |
| 7.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unid | 1,00 |
| | **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS** | | |
| 7.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 41,50 |
| 7.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1,30 |
| 7.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 10,30 |
| 7.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 18,00 |
| 7.8 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 7,00 |
| 7.9 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Unid | 1,00 |
| 7.10 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO | Unid | 1,00 |
| | **CABOS** | | |
| 7.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 43,80 |
| 7.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 49,32 |
| 7.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 11,60 |
| 7.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 11,60 |
| | **ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES** | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº: 190685/2023
28/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: 7y0B8
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.15 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Unid | 5,00 |
| 7.16 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Unid | 4,00 |
| 7.17 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Unid | 3,00 |
| 7.18 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 3,00 |
| 7.19 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 3,00 |
| 7.20 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 3,00 |
| 7.21 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 1,00 |
| 7.22 | LUMINÁRIA PLAFONIER 4 X 40 W (TECNOLUX REF 6410 OU SIMILAR), COMPLETA | Unid | 7,00 |
| 7.23 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Unid | 13,00 |
| 7.24 | ARANDELA COM FOCO ÚNICO, REF. 1186 DA ILUMINAR OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA | Unid | 6,00 |
| **8.0** | **COBERTA (ADM)** | | |
| 8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Unid | 4,00 |
| 8.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 67,62 |
| 8.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 67,62 |
| 8.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO,PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 39,09 |
| **9.0** | **PAVIMENTAÇÃO (ADM)** | | |
| 9.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 41,16 |
| 9.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA | m² | 41,16 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:52
Chave de impressão: 2y0ss3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2023 e contém 41 folha(s)

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | | |
| 9.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 22,30 |
| 10.0 | REVESTIMENTO (ADM) | | |
| 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 294,00 |
| 10.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 233,10 |
| 10.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 72,90 |
| 10.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 72,90 |
| 10.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 39,09 |
| 11.0 | PINTURA (ADM) | | |
| 11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 233,10 |
| 11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 233,10 |
| 11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 39,09 |
| 12.0 | ESQUADRIAS (ADM) | | |
| 12.1 | PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR N/P/B, COMUM, DE ABRIR OU CORRER | m² | 9,45 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: ZyGB
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 609 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 26/02/2026, às 17:52.

Proc. nº 387/2026
Fls nº 1580
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.2 | PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | m² | 4,01 |
| 13.0 | LOUÇAS E METAIS (ADM) | | |
| 13.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 3,00 |
| 13.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 3,00 |
| 13.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 6,62 |
| 13.4 | BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 4,20 |
| 13.5 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 3,00 |
| 13.6 | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | m² | 1,08 |
| 13.7 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 3,00 |
| 13.8 | CHUVEIRO EM AÇO ANTI-VANDALISMO | Unid | 3,00 |
| | | | |
| V | SALA DE NECROPSIA E CREMATÓRIO | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (NECROPSIA) | | |
| 1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 32,00 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA (NECROPSIA) | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 | m³ | 4,45 |
| 2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 4,45 |
| 2.3 | ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. | m³ | 30,75 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: ZyO68
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.4 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 11,90 |
| 3.0 | **INFRA E SUPERESTRUTURA (NECROPSIA)** | | |
| | **FUNDAÇÃO** | | |
| 3.1 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 4,45 |
| 3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 14,52 |
| 3.3 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1,13 |
| | **PILARES/ VIGAS** | | |
| 3.4 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÕES INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =25MPA | m³ | 4,75 |
| | **VERGAS E IMPERMEABILIZAÇÃO** | | |
| 3.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 10,40 |
| 3.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 10,40 |
| 3.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 12,71 |
| 4.0 | **ALVENARIA (NECROPSIA)** | | |
| 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 76,80 |
| 5.0 | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (NECROPSIA)** | | |
| 5.1 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 1,00 |
| 5.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 5.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 10,00 |



Prot. nº 382 | 2023
Fls. nº 1581
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
20/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: Zy9B
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 20/02/2026, às 17:52

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.4 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | Unid | 1,00 |
| 6.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (NECROPSIA) | | |
| 6.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 35,00 |
| 6.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 6.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (NECROPSIA) | | |
| | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | | |
| 7.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unid | 1,00 |
| 7.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 13 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 5X1 OU SIMILAR | Unid | 1,00 |
| | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | |
| 7.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 55,40 |
| 7.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 55,40 |
| 7.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 2,00 |
| 7.6 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 4,00 |
| 7.7 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO | Unid | 1,00 |
| | CABOS | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº: 190685/2023
26/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: ZyGB
O documento nesse ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

Proc nº 388/2024
Fls nº 1983
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 321,00 |
| | **ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES** | | |
| 7.9 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Unid | 2,00 |
| 7.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 1,00 |
| 7.11 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 2,00 |
| 7.12 | LUMINÁRIA PLAFONIER 4 X 40 W (TECNOLUX REF 6410 OU SIMILAR), COMPLETA | Unid | 4,00 |
| 8.0 | **COBERTA (NECROPSIA)** | | |
| 8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Unid | 3,00 |
| 8.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 62,01 |
| 8.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 62,01 |
| 8.4 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 20,00 |
| 9.0 | **PAVIMENTAÇÃO (NECROPSIA)** | | |
| 9.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 45,60 |
| 9.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 20,00 |
| 10.0 | **REVESTIMENTO (NECROPSIA)** | | |
| 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 159,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
29/02/2024, 17:52
Chave de impressão: ZyD8II
O documento nesta aba registrado foi emitido em 29/02/2024 e contém 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 82,20 |
| 10.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 76,80 |
| 10.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 76,80 |
| 11.0 | PINTURA (NECROPSIA) | | |
| 11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 82,20 |
| 11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_06/2014 | m² | 82,20 |
| 12.0 | ESQUADRIAS (NECROPSIA) | | |
| 12.1 | PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | m² | 12,88 |
| | | | |
| VI | SALA DA CALDEIRA E DEPÓSITO DE CHIFRES E MOCOTÓS | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 24,40 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 | m³ | 2,99 |
| 2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2,99 |
| 2.3 | ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. | m³ | 5,54 |



Proc. nº 398/2020
Fls. nº 1584
Rub.
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023
Certidão nº 190685/2023
28/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: ZyW88
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 41 folhas

Proc nº 3931/2026
Fls nº 1585
Ass

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.4 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 11,09 |
| 3.0 | INFRA E SUPERESTRUTURA (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| | FUNDAÇÃO | | |
| 3.1 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 2,99 |
| 3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 9,76 |
| 3.3 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1,36 |
| | PILARES/ VIGAS | | |
| 3.4 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÕES INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =25MPA | m³ | 2,80 |
| | VERGAS E IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 3.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 1,05 |
| 3.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 1,10 |
| 3.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 8,54 |
| 4.0 | ALVENARIA (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 73,20 |
| 5.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 5.1 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 1,00 |
| 5.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
28/02/2026, 17:52
Chave de impressão: ZyD8B
O documento nesta ata registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

Proc nº 383/2023
Fls nº 158
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 10,00 |
| 5.4 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | Unid | 1,00 |
| 6.0 | **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (CALDEIRA E DEPÓSITO)** | | |
| 6.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 45,00 |
| 6.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 6.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 7.0 | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CALDEIRA E DEPÓSITO)** | | |
| | **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS** | | |
| 7.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 30,00 |
| 7.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 30,00 |
| 7.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 2,00 |
| 7.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 2,00 |
| | **CABOS** | | |
| 7.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 40,00 |
| | **ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES** | | |
| 7.6 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Unid | 2,00 |
| 7.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO | Unid | 2,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
28/02/2024, 17:02
Chave de Impressão: ZyBbl
O documento nesta aba registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 41 folhas

Proc nº 382/2023
Fls nº 1587
Rub



| | | | |
|---|---|---|---|
| | E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | |
| 7.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 2,00 |
| 7.9 | LUMINÁRIA PLAFONIER 4 X 40 W (TECNOLUX REF 6410 OU SIMILAR), COMPLETA | Unid | 2,00 |
| **8.0** | **COBERTA (CALDEIRA E DEPÓSITO)** | | |
| 8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 7,59 |
| 8.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 7,59 |
| 8.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 7,59 |
| 8.4 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÕES INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =25MPA | m³ | 1,09 |
| **9.0** | **PAVIMENTAÇÃO (CALDEIRA E DEPÓSITO)** | | |
| 9.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 15,00 |
| 9.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 15,00 |
| **10.0** | **REVESTIMENTO (CALDEIRA E DEPÓSITO)** | | |
| 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 146,40 |
| 10.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 146,40 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
28/02/2026, 17:52
Chave de impressão: ZyX6ll
O documento reúne até registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 41 folhas

Proc nº 388/2023
C. A. nº 1588
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 9,00 |
| 11.0 | PINTURA (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 146,40 |
| 11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF_06/2014 | m² | 146,40 |
| 11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 9,00 |
| 12.0 | ESQUADRIAS (CALDEIRA E DEPÓSITO) | | |
| 12.1 | PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | m² | 1,88 |
| | | | |
| VII | CURRAL | | |
| 1.0 | PAVIMENTAÇÃO (CURRAL) | | |
| 1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 222,28 |
| 2.0 | ESQUADRIAS (CURRAL) | | |
| 2.1 | PORTEIRA PARA CURRAIS, ESTRUTURADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 3", COM FECHAMENTO EM MADEIRA | m² | 21,60 |
| 3.0 | BEBEDOUROS (CURRAL) | | |
| 3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 17,60 |
| 3.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2,11 |
| 3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 5,28 |
| 3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. | m² | 17,60 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional da Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:52
Chave de impressão: 2y068
O documento nesta aba registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA



| | | | |
|---|---|---|---|
| | AF_06/2018 | | |
| 3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 5,28 |
| 4.0 | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (CURRAL)** | | |
| 4.1 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 10,00 |
| 4.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 3,00 |
| 4.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 1,00 |
| 4.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | Unid | 4,00 |
| 4.5 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unid | 8,00 |
| 4.6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 3,00 |
| 4.7 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 1,00 |
| 4.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 8,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional da Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 190685/2023
28/02/2026, 17:02
Chave de Impressão: ZyB8
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.9 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 6,00 |
| 4.10 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 2,00 |
| 4.11 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 4.12 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 6,00 |
| 4.13 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Unid | 2,00 |
| 4.14 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | Unid | 2,00 |
| 4.15 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 2,00 |
| 4.16 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 4.17 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 4.18 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 30,58 |
| 4.19 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 31,02 |
| 4.20 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 18,42 |



Proc nº 328/2026
Fls. nº 1392
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:52
Chave de impressão: ZyD68
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 41 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 609 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 26/02/2026, às 17:52.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.21 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 4.22 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 4.23 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 4.24 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 1,00 |
| 4.25 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 4,00 |
| 4.26 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid | 4,00 |
| 5.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (CURRAL) | | |
| 5.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 147,93 |
| 5.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 9,49 |
| 5.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 9,00 |
| 5.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Unid | 9,00 |
| 5.2 | CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES 15 MPA, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM SEÇÃO EXTERNA 50 X 50CM | m | 64,45 |
| 6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CURRAL) | | |
| 6.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E | m | 66,83 |



Esta documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190665/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190665/2023
28/02/2028, 17:52
Chave de Impressão: ZyD8d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contem 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

Proc nº 388/2026
C.A. nº 1592
Rub

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | |
| 6.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 66,83 |
| 6.3 | CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | Unid | 1,00 |
| 6.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, ON 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unid | 14,00 |
| 6.5 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | Unid | 3,00 |
| 6.6 | LUMINÁRIA DECORATIVA SIMPLES EXTERNA, REF.CW-200/3, C/CHAPEU REFLETOR EM ALUMINIO, PINTADO EM EPOXI, C/DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO, INCLUSIVE POSTE GALV. RETO H=3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA MISTA 250W. (LUMINANCE/TECNOLUX OU SIMILAR) | Unid | 7,00 |
| 6.7 | SOQUETE OU BOCAL DE LOUÇA E40 | Unid | 3,00 |
| 6.8 | FORNECIMENTO DE ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA | Unid | 3,00 |
| 7.0 | ALVENARIA (CURRAL) | | |
| | MOVIMENTO DE TERRA E INFRAESTRUTURA | | |
| 7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 | m³ | 11,03 |
| 7.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 11,03 |
| 7.3 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 11,03 |
| 7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 36,00 |
| 7.5 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | m | 90,00 |
| | VEDAÇÃO E REVESTIMENTO | | |
| 7.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO | m² | 137,40 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: 2y4B8
O documento nesse ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

Proc. nº 382/2023
Fls. nº 1595
Ass:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MANUAL. AF_06/2014 | | |
| 7.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 274,80 |
| 7.8 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 274,80 |
| 7.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 13,30 |
| 8.0 | DIVERSOS (CURRAL) | | |
| 8.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES | m | 116,30 |
| | PLATAFORMAS | | |
| 8.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 58,09 |
| 8.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 58,09 |
| 8.4 | ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. | m³ | 28,77 |
| 8.5 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 41,90 |
| 8.6 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", ALT=0,80M, COM ESPAÇAMENTO ENTRE AS COLUNAS DE 4,00M | m | 51,75 |
| | | | |
| VIII | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DO ESGOTO | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 28/06/2023

Certidão nº 190685/2023
28/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: 2y0B3
O documento nesta ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 41 folhas

Proc nº 332/26
Fls nº 1594
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | TUBOS E CONEXÕES | | |
| 1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 62,00 |
| 1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 103,00 |
| 2.0 | ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO PARA LAGOA ANAERÓBIA E LAGOA FACULTATIVA | | |
| 2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 37,00 |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 55,14 |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 41,36 |
| 2.4 | ESCAVAÇÃO EM 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR HIDRAÚLICO | m³ | 41,36 |
| 2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 172,33 |
| 2.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 515,87 |
| 2.7 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 515,87 |
| 2.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. | m | 83,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº: 190685/2023
26/02/2026, 17:52
Chave de Impressão: Zy060
O documento nesse ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | AF_06/2016_P | | |
| 3.0 | CAIXA DE AREIA | | |
| 3.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 13,00 |
| 3.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 7,00 |
| 3.3 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 3,00 |
| 3.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 12,50 |
| 3.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 13,00 |
| 3.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 13,00 |
| 3.7 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13,00 |
| 3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. | m² | 13,00 |



Proc nº 312/2028
Fls nº 1595
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
28/02/2028, 17:52
Chave de Impressão: 2y088
O documento nesta ata registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | AF_05/2018 | | |
| 3.9 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 10,00 |
| 3.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 10,00 |
| **4.0** | **SUMIDOUROS** | | |
| 4.1 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 2,0 X 1,60 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 16,8 M² | Unid | 6,00 |
| 4.2 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020 | Unid | 6,00 |
| | | | |
| IX | SERVIÇOS FINAIS | | |
| **1.0** | **LIMPEZA FINAL E PLACA DE INAUGURAÇÃO** | | |
| 1.1 | LIMPEZA GERAL | m² | 628,00 |
| 1.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M | Unid | 1,00 |
| X | PERFURAÇÃO: POÇO E INSTALAÇÃO PARA ALIMENTAR RESERVATÓRIO | | |
| 1.1 | LOCAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO | UND | 1,00 |
| 1.2 | PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM CRISTALINO 8" | M | 8,00 |
| 1.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVEST. EM PVC GEOMECÂNICO NERVURADO REFORÇADO 8" | M | 8,00 |
| 1.4 | CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR | M | 8,00 |
| 1.5 | PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM 6" | M | 42,00 |
| 1.6 | LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO AIR-LIFT | H | 4,00 |
| 1.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TAMPA DO POÇO | UND | 1,00 |
| 1.8 | TESTE DE PRODUÇÃO (VAZÃO) | H | 4,00 |
| 1.9 | DESINFECÇÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | KG | 25,00 |



Proc nº 398/2023
T.a. nº 15%
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:52
Chave de impressão: ZyO69
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

Proc nº 388/2006
C.R. nº 1597
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.11 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRODE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H | UND | 1,00 |
| 1.12 | Tubo pvc rigido roscável d = 1" | m | 50,00 |
| 1.13 | Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 35,00 |
| 1.14 | Curva 45° de pvc rigido soldável, marrom diâm = 32mm | unid | 6,00 |
| 1.15 | Curva de 90° de pvc rigido roscável, diâm = 1" | unid | 2,00 |
| 1.16 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 1,00 |
| 1.17 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 2,00 |
| 1.18 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - CORDA DE SUSTENTAÇÃO EM NYLON ½" | M | 50,00 |
| 1.19 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | M | 60,00 |
| 1.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 60,00 |
| 1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 30,00 |
| 1.22 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 | m³ | 6,00 |
| 1.23 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 6,00 |
| 1.24 | Quadro de comando para 1 bombas, monofásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora | unid | 1,00 |
| X | RADRÃO DE ENTRADA E ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA | | |
| 1.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | unid | 1,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
28/02/2026, 17:53
Chave de Impressão: ZyD68
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

Proc nº 39812/24
Fls. nº 1598
Rubr

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 | unid | 1,00 |
| | **PAREDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA** | | |
| 1.3 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 2,00 |
| 1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 | m³ | 0,40 |
| 1.5 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 0,40 |
| 1.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 4,20 |
| 1.7 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0,29 |
| 1.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 10,04 |
| 1.9 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 10,04 |
| 1.10 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 10,04 |
| 1.11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 10,04 |
| 1.12 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2016 | m² | 6,90 |
| | **MALHA DE ATERRAMENTO** | | 0,00 |
| 1.13 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 25mm2 | m | 3,00 |
| | **RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA** | | |
| 1.14 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 | m³ | 11,60 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:53
Chave de impressão: ZyDB6
O documento nesta ato registrado foi emitido em 26/02/2026 e contém 41 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.15 | Colchão de areia | m³ | 2,32 |
| 1.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 58,00 |
| 1.17 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 9,28 |
| 1.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 232,00 |

Várzea-PB 19 De Junho De 2023

JOSIVAN GOMES MARQUES:04287524462

Assinado de forma digital por JOSIVAN GOMES MARQUES:04287524462
Dados: 2023.06.21 09:39:30 -03'00'

**JOSIVAN GOMES MARQUES**
ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO
CREA:160043457-6
CPF:042.875.244-62



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190685/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190685/2023
26/02/2026, 17:53
Chave de Impressão: zyd69
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 41 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 26/02/2026, às 17:53.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

# CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

## 190652/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da presente CERTIDÃO.

Proc.Nº 332 / 2026
Fls nº 1600
Rub

Profissional: **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA**
Registro: **11149462019PB** RNP: **1618842161**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PB20220446633** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PB** CPF/CNPJ: **08.884.066/0001-01**
Endereço do contratante: RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS Nº: 275
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VÁRZEA UF: PB CEP: 58820000
Contrato: 001/2022 Celebrado em: 26/04/2022
Valor do contrato: R$ 855.739,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA KIVAL DE ARAUJO GORGONIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CONJUNTO MARIO PRIMO DE ARAUJO
Cidade: VÁRZEA UF: PB CEP: 58820000
Data de início: 26/04/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PB CPF/CNPJ: 08.884.066/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1514.30 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1514.30 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1514.30 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1514.30 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1514.30 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 NO MUNICÍPIO DE VARZEA-PB.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 190652/2023**
**29/06/2023, 15:12**
**czYB1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: czYB1

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

# ATESTADO PARCIAL DE OBRA

O município de várzea PB,inscrito no CNPJ sob o nº **08.884.066/0001-01**,neste ato representado pelo responsável técnico pela obra (fiscal de obra),Sr. **JOSIVAN GOMES MARQUES**, atesta a execução parcial de **95%** da Conclusão De Construção De Uma Creche Pré-Escola Tipo 1 no município de várzea PB, art de execução nº **PB20220446633**,contrato nº **001/2022**, período de 26/04/2022 a 19/06/2023 executada pela empresa **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **32.843.159/0001-64**, localizada na rua dr. Pedro Firmino,107,edifício milindra empresarial Center,5º andar,sala 503,bairro centro,patos PB,sob a responsabilidade técnica de execução da engenheira civil **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA**, CREA: **161884216-1**,foi executada parcialmente nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor em obediência aos projetos e especificações técnicas e conforme planilha orçamentária de quantitativos abaixo descrito.

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA

**Obra: Construção de uma CRECHE Proinfância - Tipo 1**

**Local - Rua Dr Kival de Araújo Gorgonio - Varzea - PB**

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONCLUSÃO

### Edificação principal do Proinfância 1

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | - |
| 1.2 | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 190652/2023
04/05/2026, 16:40
Chave de Impressão: caYB1
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

Prot.nº 323/2026
fls. nº 160Z
Rub.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | - |
| 1.4 | Instalação provisória de água | un | - |
| 1.5 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | - |
| 1.6 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | - |
| 1.7 | Barracão provisório para deposito | m² | - |
| 1.8 | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | - |
| 1.9 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | - |
| | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | | |
| 2.1 | EDIFICAÇÃO | | |
| 2.1.1 | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | - |
| 2.1.2 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | - |
| 2.1.3 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | - |
| 2.1.4 | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | - |
| 2.2 | MURETA E ABRIGO GÁS | | - |
| 2.2.1 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | - |
| 2.2.2 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | - |
| 2.2.3 | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | - |
| 2.3 | CASTELO D'ÁGUA | | - |
| 2.3.1 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | - |
| 2.3.2 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | - |
| 2.3.3 | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | - |
| | | | |
| 3 | FUNDAÇÕES | | |
| 3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS | | |
| 3.1.1 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | - |
| 3.1.2 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | - |
| 3.1.3 | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | m² | - |
| 3.1.4 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | m² | - |
| 3.1.5 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº: 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de Impressão: czY91
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 04/02/2026, às 16:40.

Prot.nº 3981/2023
fls. nº 1603
Sala

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.6 | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 3.1.7 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 3.1.8 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | - |
| **3.2** | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES** | | - |
| 3.2.1 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | - |
| 3.2.2 | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 3.2.3 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 3.2.4 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 3.2.5 | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 3.2.6 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 3.2.7 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | - |
| **3.3** | **FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA** | | - |
| 3.3.1 | Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m | m | - |
| 3.3.2 | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | - |
| 3.3.3 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | - |
| 3.3.4 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | - |
| 3.3.5 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 3.3.6 | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 3.3.7 | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 3.3.8 | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 3.3.9 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | - |
| **3.4** | **ABRIGO DE GÁS - BLOCOS** | | - |
| 3.4.1 | Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m | - |
| 3.4.2 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | - |
| 3.4.3 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | - |
| 3.4.4 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 3.4.6 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | - |
| **3.5** | **MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME** | | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de Impressão: ca191
O documento nesta ala registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

Proc. nº 383/2024
Fls. nº 1604
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.5.1 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | - |
| 3.5.2 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | - |
| 3.5.3 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 3.5.4 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 3.5.5 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | - |
| | | | |
| **4** | **SUPERESTRUTURA** | | |
| **4.1** | **CONCRETO ARMADO - PILARES** | | |
| 4.1.1 | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | - |
| 4.1.2 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 4.1.3 | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 4.1.4 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 4.1.5 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | - |
| **4.2** | **CONCRETO ARMADO - VIGAS** | | - |
| 4.2.1 | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | - |
| 4.2.2 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 4.2.3 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 4.2.4 | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 4.2.5 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 4.2.6 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | - |
| **4.3** | **CONCRETO ARMADO PARA VERGAS** | | - |
| 4.3.1 | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | - |
| **4.4** | **CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES** | | - |
| 4.4.1 | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | - |
| 4.4.2 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 4.4.3 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 4.4.4 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e | m³ | - |



Este documento encontra se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1906522023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 1906522023
04/02/2026, 16:40
Chave de Impressão: czY81
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | adensamento | | |
| 4.5 | **CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE** | | - |
| 4.5.1 | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | - |
| 4.5.2 | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 4.5.3 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 4.5.4 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 4.5.5 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | - |
| 4.5.6 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | - |
| | | | |
| 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | | |
| 5.1 | **ELEMENTOS VAZADOS** | | |
| 5.1.1 | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6,10 |
| 5.2 | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO** | | - |
| 5.2.1 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | - |
| 5.2.2 | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² | - |
| 5.2.3 | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | - |
| 5.2.4 | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | - |
| 5.2.5 | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | - |
| 5.2.6 | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 15,72 |
| 5.2.7 | Fechamento de shafts em gesso acartonado | m² | 7,20 |
| 5.3 | **ALVENARIA DA MURETA** | | - |
| 5.3.1 | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | - |
| | | | |
| 6 | ESQUADRIAS | | |



Proc.nº 3987/2026
Fls. nº 1605
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de impressão: cz1b1
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

Proc nº 3881/2026
Fls nº 1606
Rubr

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6.1** | **PORTAS DE MADEIRA** | | |
| 6.1.1 | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10,00 |
| 6.1.2 | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 5,00 |
| 6.1.3 | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6,00 |
| 6.1.4 | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 4,00 |
| 6.1.5 | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10,00 |
| 6.1.6 | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8,00 |
| **6.2** | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | |
| 6.2.1 | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 8,00 |
| 6.2.2 | Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5 | m | 8,40 |
| 6.2.3 | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 19,20 |
| **6.3** | **PORTAS EM ALUMÍNIO** | | - |
| 6.3.1 | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | - |
| 6.3.2 | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini borsal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | - |
| 6.3.3 | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | - |
| 6.3.4 | Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | - |
| 6.3.5 | Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | - |
| 6.3.6 | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | - |
| 6.3.7 | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | - |
| **6.4** | **PORTAS DE VIDRO - PV** | | - |
| 6.4.1 | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 19065/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 19065/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de Impressão: cznt1
O documento reside ao registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

Proc nº 382/2026
f. nº 1607
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.4.2 | Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | - |
| 6.4.3 | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m² | - |
| **6.5** | **JANELAS DE ALUMÍNIO - JA** | | - |
| 6.5.1 | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | - |
| 6.5.2 | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | - |
| 6.5.3 | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | - |
| 6.5.4 | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | - |
| 6.5.5 | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | - |
| 6.5.6 | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | - |
| 6.5.7 | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | - |
| 6.5.8 | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | - |
| 6.5.9 | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | - |
| 6.5.10 | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | - |
| 6.5.11 | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | - |
| 6.5.12 | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | - |
| 6.5.13 | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | - |
| 6.5.14 | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | - |
| 6.5.15 | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | - |
| 6.5.16 | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | - |
| 6.5.17 | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 19,38 |
| **6.6** | **VIDROS** | | - |
| 6.6.1 | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 8,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº: 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de Impressão: cd16f1
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.6.2 | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5 | m² | 2,18 |
| 6.6.3 | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7,20 |
| 6.6.4 | Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | m² | 3,57 |
| 6.6.5 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 16,90 |
| **6.7** | **ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO** | | - |
| 6.7.1 | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 69,79 |
| 6.7.2 | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 20,52 |
| 6.7.3 | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 164,44 |
| 6.7.4 | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 13,50 |
| | | | |
| **7** | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | |
| 7.1 | Estrutura steel frame metalica em tesouras | m² | - |
| 7.2 | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR | m² | - |
| 7.3 | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | - |
| 7.4 | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | - |
| 7.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | - |
| 7.6 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | - |
| 7.7 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | - |
| 7.8 | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | - |
| | | | |
| **8** | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | |
| 8.1 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | - |
| 8.2 | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | - |
| | | | |
| **9** | **REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO** | | |
| 9.1 | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | - |
| 9.2 | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | - |
| 9.3 | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - | m² | - |



Proc nº 308/2026
Fls nº 1608
Rubr

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de Impressão: cdYB1
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

Proc nº 337/2016
Fls. nº 1609
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | espessura 2,5 cm | | |
| 9.4 | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | - |
| 9.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | - |
| 9.6 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | - |
| 9.7 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | - |
| 9.8 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | - |
| 9.9 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 238,60 |
| 9.10 | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 495,39 |
| 9.11 | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 100,00 |
| | | | |
| **10** | **SISTEMAS DE PISOS** | | |
| **10.1** | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | |
| 10.1.1 | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico | m² | - |
| 10.1.2 | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | - |
| 10.1.3 | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | - |
| 10.1.4 | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23,72 |
| 10.1.5 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | - |
| 10.1.6 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | - |
| 10.1.7 | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 394,65 |
| 10.1.8 | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 3,06 |
| 10.1.9 | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 0,99 |
| 10.1.10 | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | - |
| 10.1.11 | Rodapé vinílico de 7cm de altura | m | 238,60 |
| 10.1.12 | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 99,15 |
| 10.1.13 | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1,75 |
| **10.2** | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** | | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 10:40
Chave da Impressão: c2f51
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

Proc nº 393/2026
Fls. nº 1610
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.2.1 | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m e=10cm | m² | - |
| 10.2.2 | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | - |
| 10.2.3 | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 68,26 |
| 10.2.4 | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1,98 |
| 10.2.5 | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 9,09 |
| 10.2.6 | Colchão de areia e=36cm | m³ | - |
| 10.2.7 | Grama batatais em placas | m² | 354,18 |
| | | | |
| **11** | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | |
| 11.1 | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 1.654,32 |
| 11.2 | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 3.119,59 |
| 11.3 | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 500,86 |
| 11.4 | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 500,86 |
| 11.5 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 186,90 |
| 11.6 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 23,86 |
| 11.7 | Pintura em esmalte sintético 02 demaõs em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 515,99 |
| 11.8 | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 189,04 |
| 11.9 | Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metalica | m² | 247,08 |
| | | | |
| **12** | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | |
| **12.1** | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO** | | |
| 12.1.1 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | - |
| 12.1.2 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | - |
| 12.1.3 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | - |
| 12.1.4 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | - |
| 12.1.5 | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | - |
| 12.1.6 | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | - |
| 12.1.7 | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m | - |
| 12.1.8 | Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação | m | - |
| 12.1.9 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação | un | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de Impressão: ozrBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

Prot nº 3921/2023
Fls. nº 1611
Ass

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.1.10 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.11 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.12 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.13 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.14 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.15 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.16 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.17 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.18 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.19 | Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.20 | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.21 | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.22 | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.23 | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.24 | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.25 | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.26 | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.27 | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.28 | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.29 | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.30 | Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.31 | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.32 | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.33 | Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.34 | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.35 | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de Impressão: cxY81
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

Proc nº 3937/2026
Fls nº 16/2
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.1.36 | Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.37 | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.38 | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.39 | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.40 | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.41 | Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.42 | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.43 | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.44 | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.45 | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.46 | Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.47 | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.48 | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.49 | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.50 | Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.51 | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.52 | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.53 | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.54 | Tê de redução 90 soldavel - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.55 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.56 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.57 | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.58 | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.59 | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.60 | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.1.61 | Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | m | - |
| 12.1.62 | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação | un | - |
| **12.2** | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS** | | - |
| 12.2.1 | Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação | un | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de Impressão: cz1f31
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

Proc nº 398/2016
Fls. nº 1613
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.2.2 | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.2.3 | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.2.4 | Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.2.5 | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.2.6 | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.2.7 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | - |
| 12.2.8 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | - |
| | | | - |
| **13** | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | |
| **13.1** | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC** | | - |
| 13.1.1 | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | - |
| 13.1.2 | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m | - |
| 13.1.3 | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 13.1.4 | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 13.1.5 | Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | - |
| **13.2** | **ACESSÓRIOS** | | - |
| 13.2.1 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | - |
| 13.2.2 | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | - |
| | | | - |
| **14** | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** | | |
| 14.1 | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | - |
| 14.2 | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | - |
| 14.3 | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | - |
| 14.4 | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | - |
| 14.5 | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | - |
| 14.6 | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | - |
| 14.7 | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.8 | Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.9 | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.10 | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.11 | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de impressão: a21f81
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

Proc nº 392/2026
Fls. nº 1614
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.12 | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.13 | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.14 | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.15 | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.16 | Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.17 | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.18 | Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.19 | Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.20 | Junção PVC simples 40mm-40mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.21 | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.22 | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.23 | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.24 | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.25 | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.26 | Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.27 | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.28 | Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.29 | Tê PVC sanitário 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.30 | Tê PVC sanitário 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | - |
| 14.31 | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | - |
| 14.32 | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | - |
| 14.33 | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | - |
| 14.34 | Caixa de inspeção 60x60cm | un | - |
| 14.35 | Caixa de passagem modulada DN 30cm | un | - |
| 14.36 | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | - |
| 14.37 | Ralo seco PVC 100mm | un | - |
| 14.38 | Ralo linear 50cm | un | - |
| 14.39 | Terminal de Ventilação 50mm | un | - |
| 14.40 | Terminal de Ventilação 75mm | un | - |
| 14.41 | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | - |
| 14.42 | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de Impressão: czYB1
O documento nesta ata registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | |
|---|---|---|---|
| 15.1 | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 6,00 |
| 15.2 | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 18,00 |
| 15.3 | Válvula de descarga com acionamento por alavanca | un | 4,00 |
| 15.4 | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 20,00 |
| 15.5 | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 22,00 |
| 15.6 | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 7,00 |
| 15.7 | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 10,00 |
| 15.8 | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1,00 |
| 15.9 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4,00 |
| 15.10 | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados | un | 4,00 |
| 15.11 | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 6,00 |
| 15.12 | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente | un | 7,00 |
| 15.13 | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un | 13,00 |
| 15.14 | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 18,00 |
| 15.15 | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 4,00 |
| 15.16 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un | 18,00 |
| 15.17 | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2,00 |
| 15.18 | Torneira elétrica Fortti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente | un | 4,00 |
| 15.19 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 15,00 |
| 15.20 | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 21,00 |
| 15.21 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 28,00 |
| 15.22 | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 4,00 |
| 15.23 | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 23,00 |



Recebi nº 323/2026
fls. nº 1615
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1906520/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 1906520/2023
04/02/2026, 15:40
Chave de impressão: cz181
O documento nesta site registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

Proc nº 383/2026
Fls. nº 1616
Rubr

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.24 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 23,00 |
| 15.25 | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un | 211,00 |
| 15.26 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.060.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 9,00 |
| 15.27 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.070.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 6,00 |
| 15.28 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.040.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 14,00 |
| 15.29 | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1,00 |
| 15.30 | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 19,40 |
| | | | - |
| 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | | |
| 16.1 | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m² | - |
| 16.2 | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | - |
| 16.3 | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | - |
| 16.4 | Envelope de concreto para proteção do tubo enterrado, espessura 3cm | m | - |
| 16.5 | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4,00 |
| 16.6 | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1,00 |
| 16.8 | Regulador 2º estágio com registro | un | 2,00 |
| 16.9 | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1,00 |
| 16.10 | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1,00 |
| 16.11 | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1,00 |
| | | | - |
| 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | |
| 17.1 | Extintor ABC - 6KG | un | 8,00 |
| 17.2 | Extintor CO2 - 6KG | un | 2,00 |
| 17.3 | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | - |
| 17.4 | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | - |
| 17.5 | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | - |
| 17.6 | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | un | - |
| 17.7 | Adaptador em aço galvanziado para caixa dágua 2.1/2" x 65mm | un | 1,00 |
| 17.8 | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de Impressão: cc1f51
O documento teste não registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 04/02/2026, às 16:40.

Proc. nº 338/2026
Fls. nº 1617
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17.9 | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un | 2,00 |
| 17.10 | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2,00 |
| 17.11 | Esguicho 1½" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira | un | 2,00 |
| 17.12 | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 4,00 |
| 17.13 | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 3,00 |
| 17.14 | Tampão cego Ø 1½" com corrente tipo Storz e engate rápido | un | 3,00 |
| 17.15 | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1,00 |
| 17.16 | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5,00 |
| 17.17 | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3,00 |
| 17.18 | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4,00 |
| 17.19 | Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 56,00 |
| 17.20 | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 12,00 |
| 17.21 | Bomba hidraulioca 3 cv | un | 1,00 |
| 17.22 | Central de alarme | un | 1,00 |
| 17.23 | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2,00 |
| 17.24 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 460cm² | un | 43,00 |
| | | | - |
| **18** | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V** | | |
| **18.1** | **CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | - |
| 18.1.1 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | - |
| 18.1.2 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | - |
| 18.1.3 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | - |
| 18.1.4 | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1,00 |
| **18.2** | **DISJUNTORES** | | - |
| 18.2.1 | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | - |
| 18.2.2 | Disjuntor unipolar termomagnético 13A | un | - |
| 18.2.3 | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 18:40
Chave de Impressão: cz7bt
O documento nesta ata registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18.2.4 | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | - |
| 18.2.5 | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | - |
| 18.2.6 | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | - |
| 18.2.7 | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | un | - |
| 18.2.8 | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | - |
| 18.2.9 | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | - |
| 18.2.10 | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | - |
| 18.2.11 | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | - |
| 18.2.12 | Interruptor bipolar DR - 25A | un | - |
| 18.2.13 | Interruptor bipolar DR - 40A | un | - |
| 18.2.14 | Interruptor bipolar DR - 63A | un | - |
| 18.2.15 | Interruptor bipolar DR - 100A | un | - |
| 18.2.16 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | - |
| 18.2.17 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | - |
| **18.3** | **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS** | | - |
| 18.3.1 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | - |
| 18.3.2 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | - |
| 18.3.3 | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | - |
| 18.3.4 | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | - |
| 18.3.5 | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | - |
| 18.3.6 | Eletroduto aço galvarizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | - |
| 18.3.7 | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | - |
| 18.3.8 | Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | un | - |
| 18.3.9 | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | un | - |
| 18.3.10 | Caixa de passage PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação | un | - |
| **18.4** | **CABOS E FIOS (CONDUTORES)** | | - |
| 18.4.1 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | - |
| 18.4.2 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de impressão: ce1f81
O documento nesta ata registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

Proc.nº 368 / 2026
Fls. nº 1619
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18.4.3 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | - |
| 18.4.4 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | - |
| 18.4.5 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | - |
| 18.4.6 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | - |
| 18.4.7 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | - |
| 18.4.8 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | - |
| 18.4.9 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m | - |
| **18.5** | **ELETROCALHAS** | | - |
| 18.5.1 | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | - |
| **18.6** | **ILUMINAÇÃO E TOMADAS** | | - |
| 18.6.1 | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 143,00 |
| 18.6.2 | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 34,00 |
| 18.6.3 | Tomada dupla 10A, completa | un | 6,00 |
| 18.6.4 | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 37,00 |
| 18.6.5 | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 4,00 |
| 18.6.6 | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 15,00 |
| 18.6.7 | Interruptor 1 tecla simples | un | 11,00 |
| 18.6.8 | Interruptor 2 teclas simples | un | 4,00 |
| 18.6.9 | Interruptor 3 teclas simples | un | 1,00 |
| 18.6.10 | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 12,00 |
| 18.6.11 | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8,00 |
| 18.6.12 | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 18,00 |
| 18.6.13 | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 102,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de impressão: cbYB1
O documento nesta etp registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

Proc nº 188/2016
fls. nº 1620
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18.6.14 | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40,00 |
| 18.6.15 | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9,00 |
| 18.6.16 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4,00 |
| 18.6.17 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1,00 |
| 18.6.18 | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 16,00 |
| | | | - |
| 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | | |
| 19.1 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | - |
| 19.2 | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 19.3 | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | - |
| 19.4 | Tê 25mm, fornecimento e instalação | un | - |
| | | | - |
| 20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | |
| **20.1** | **EQUIPAMENTOS PASSIVOS** | | - |
| 20.1.1 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3,00 |
| 20.1.2 | Switch de 48 portas | un | 1,00 |
| 20.1.3 | Guias de cabos simples | un | 2,00 |
| 20.1.4 | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1,00 |
| 20.1.5 | Guia de Cabos Vertical | un | 2,00 |
| 20.1.6 | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1,00 |
| 20.1.7 | Anel organizador de cabos | un | 2,00 |
| 20.1.8 | Bandeja deslizante perfurada | un | 2,00 |
| 20.1.9 | Mini-rack de parede 19" x 5u x 370mm | un | 1,00 |
| 20.1.10 | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2,00 |
| **20.2** | **CABOS EM PAR TRANÇADOS** | | - |
| 20.2.1 | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1.258,90 |
| 20.2.2 | Cabo coaxial | m | 171,65 |
| 20.2.3 | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28,00 |
| **20.3** | **TOMADAS** | | - |
| 20.3.1 | Tomada de embutir RJ-45 com 1 módulo | un | 28,00 |
| 20.3.2 | Tomada completa TV/SAT | un | 14,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de Impressão: 02Y81
O documento nesta não registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20.3.3 | Conector emenda para cabo coaxial | un | 16,00 |
| **20.4** | **CAIXAS E ACESSÓRIOS** | | - |
| 20.4.1 | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | - |
| 20.4.2 | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | un | - |
| 20.4.3 | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | - |
| **20.5** | **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS** | | - |
| 20.5.1 | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | - |
| 20.5.2 | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | - |
| 20.5.3 | Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões | m | - |
| 20.5.4 | Eletroduto PVC rigido roscavel 2", inclusive conexões | m | - |
| 20.5.5 | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | - |
| | | | - |
| 21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | | |
| 21.1 | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 | un | 1,00 |
| 21.2 | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 3,20 |
| 21.3 | Chapéu chines em alumínio | un | 1,00 |
| 21.4 | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1,00 |
| 21.5 | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit | un | 4,00 |
| | | | - |
| 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | | |
| 22.1 | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3,00 |
| 22.2 | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | - |
| 22.3 | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | - |
| 22.4 | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un | - |
| 22.5 | Clips galvanizado | un | - |
| 22.6 | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | - |
| 22.7 | Escavação de vala para aterramento | m³ | - |
| 22.8 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | - |
| 22.9 | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m | - |
| 22.10 | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 16,00 |



Prot. nº 333/2020
Fls. nº 162
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2020, 16:40
Chave de impressão: cd1b1
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

Proc nº 383/2026
Fls nº 1622
Rub

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22.11 | Cabo de cobre nu 50mm² | m | - |
| 22.12 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | - |
| | | | - |
| 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| **23.1** | **GERAIS** | | - |
| 23.1.1 | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1,00 |
| 23.1.2 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 64,63 |
| 23.1.3 | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 50,00 |
| 23.1.4 | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 51,18 |
| 23.1.5 | Bancos de concreto | m² | 5,64 |
| 23.1.6 | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 144,95 |
| 23.1.7 | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un | 223,00 |
| 23.1.8 | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 2,00 |
| **23.2** | **CAIXA DÁGUA - 30.000L** | | - |
| 23.2.1 | Alça de içamento | un | 2,00 |
| 23.2.2 | Suporte de luz piloto | un | 1,00 |
| 23.2.3 | Suporte para cinto de segurança | un | 1,00 |
| 23.2.4 | Suporte para Pára-raio | un | 1,00 |
| 23.2.5 | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9,00 |
| 23.2.6 | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6,97 |
| 23.2.7 | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1.702,30 |
| 23.2.8 | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1,00 |
| 23.2.9 | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145,76 |
| 23.2.10 | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69,08 |
| 23.2.11 | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69,08 |
| 23.2.12 | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69,08 |
| | | | - |
| 24 | SERVIÇOS FINAIS | | |
| 24.1 | Limpeza de obra | m² | 1.514,30 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº: 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de impressão: rzYB1
O documento nesse ato registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

Proc. nº 338/2023
Fls nº 1623
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24.2 | Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m | m² | 0,27 |

Várzea-PB 19 De Junho De 2023

JOSIVAN GOMES MARQUES:04287524462

Assinado de forma digital por JOSIVAN GOMES MARQUES:04287524462
Dados: 2023.06.20 11:35:33 -03'00'

**JOSIVAN GOMES MARQUES**
ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO
CREA:160043457-6
CPF:042.875.244-62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190652/2023, emitida em 29/06/2023

Certidão nº 190652/2023
04/02/2026, 16:40
Chave de impressão: cXYB1
O documento nesse site registrado foi emitido em 29/06/2023 e contém 23 folhas



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 04/02/2026, às 16:40.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

# CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

169888/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA**
Registro: **111469462019PB** RNP: **1618842161**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Fls nº 1624

Número da ART: **PB20200310489** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/05/2020 Baixada em: 22/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA PB** CPF/CNPJ: **08.882.524/0001-65**
Endereço do contratante: RUA JOSE NUNES Nº: 11
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA TERESINHA UF: PB CEP: 58720000
Contrato: 51/2020 Celebrado em: 27/03/2020
Valor do contrato: R$ 224.018,79 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: -
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SANTA TERESINHA UF: PB CEP: 58720000
Data de início: 27/03/2020 Conclusão efetiva: 26/03/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA PB CPF/CNPJ: 08.882.524/0001-65

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 9.00 unidade; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2320.29 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1092.54 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS:MANOEL RODRIGUES FILHO, PROJETADA 05, VEREADOR JOSÉ ALVES DE MEDEIROS, VICENTE PEDRA E JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO - TRECHO 02 NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA PB. CONTRATO Nº 51/2020.

Número da ART: **PB20200310491** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/05/2020 Baixada em: 22/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA PB** CPF/CNPJ: **08.882.524/0001-65**
Endereço do contratante: RUA JOSE NUNES Nº: 11
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA TERESINHA UF: PB CEP: 58720000
Contrato: 50/2020 Celebrado em: 27/03/2020
Valor do contrato: R$ 223.934,83 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: -
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SANTA TERESINHA UF: PB CEP: 58720000
Data de início: 27/03/2020 Conclusão efetiva: 26/03/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA PB CPF/CNPJ: 08.882.524/0001-65

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 9.00 unidade; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2652.97 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1063.04 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS: GERALDO LUIZ CAMBOIM, JANDUIR NUNES VIEIRA, JOÃO FAUSTINO, JOÃO PRAXEDES E JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO - TRECHO 01. CONTRATO Nº 50/2020.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

# CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

169888/2021

Atividade concluída

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Proc. nº 3231/2021
Fls nº 1625
Rub.

**Certidão de Acervo Técnico nº 169888/2021**
**08/11/2021, 14:12**
**1D74Z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1D74Z

Doc nº 538/2026
Fls nº 1626
Rub:

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O Município de Santa Teresinha Paraíba, inscrito no CNPJ sob o nº08.882.524/0001-65, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr. HEWERTNH MARQUES ALVES, Atesta que a obra de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS. ART de Nº **PB20200310491** contrato Nº 50/2020, executada(s) pela empresa AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 32.843.159/0001-64, localizada na Rua Dr. Pedro Firmino, Nº 107, Edif. Milindra Empr. Center, Andar 5, sala 503, Bairro Centro, Patos- PB,Sob a responsabilidade técnica de execução da engenheira civil **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA, CREA: 161884216-1, FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas e conforme planilha orçamentária de quantitativos abaixo descrito.

Santa Teresinha, PB, 13/09/2021

HEWERTNH MARQUES ALVES
CREA: 161886600-1 PB
CPF: 102.437.454-86
Engenheiro Fiscal

JOSE DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM
CPF: 141.113.304-87
PREFEITO CONSTITUCIONAL




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169888/2021, emitida em 08/11/2021

Certidão nº 169888/2021
04/02/2026, 18:39
Chave de Impressão: 107142
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2021 e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169888/2021, emitida em 08/11/2021

Certidão nº 169888/2021
04/02/2026, 16:38
Chave de Impressão: 10742
O documento pode ser registrado em 08/11/2021 e contém 6 folhas

CREA-PB
Impresso em: 04/02/2026, às 16:38

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 859 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA/PB
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA/PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1059585-40/2018

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

| FONTE | ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| | L0 | RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM | | |
| | L1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| SINAPI | L1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 8,00 |
| SINAPI | L1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 369,66 |
| | L2 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| SINAPI | L2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 369,66 |
| | L3 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| DER PB | L3.1 | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA | m² | 367,17 |
| DER PB | L3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | m | 150,92 |
| SINAPI | L3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 | m³ | 8,76 |
| SIGCONJP | L3.4 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 33,60 |
| COMPOSIÇÃO | L3.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,4M) | UNID. | 4,00 |
| DER PB | L3.6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADA Nº 18, CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 8600/2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013 | m² | 0,30 |
| COMPOSIÇÃO | L3.7 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 26,69 |
| | L4 | DIVERSOS | | |
| SINAPI | L4.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 2,00 |
| | | | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169888/2021, emitida em 08/11/2021

Certidão nº 169888/2021
04/02/2026, 16:39
Chave de Impressão: TC742
O documento acima foi registrado na internet em 08/11/2021 e contém 6 folhas

CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br
Impresso em: 04/02/2026, às 16:39.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA/PB**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020**
**OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA/PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1059565-40/2018**

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS**

| FONTE | ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| | 2.0 | RUA JANCLER NUNES VIEIRA | | |
| | 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| SINAPI | 2.1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | $m^2$ | 583.60 |
| | 2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| SINAPI | 2.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | $m^2$ | 583.60 |
| | 2.3 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| DER PB | 2.3.1 | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA | $m^2$ | 582.10 |
| DER PB | 2.3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | m | 227.44 |
| SINAPI | 2.3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 | $m^3$ | 10.91 |
| SIGONUP | 2.3.4 | CHANFRO EM MEIO FIO | $m^2$ | 54.35 |
| COMPOSIÇÃO | 2.3.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO L.2M) | UNID. | 8.00 |
| COMPOSIÇÃO | 2.3.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLLORIDO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 0949/ORSE) | $m^2$ | 39.31 |
| | 1.4 | DIVERSOS | | |
| SINAPI | 1.4.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR. DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 2.00 |
| | | | | |
| | 3.0 | RUA JOÃO FAUSTINO | | |
| | 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| SINAPI | 3.1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | $m^2$ | 501.45 |
| | 3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| SINAPI | 3.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | $m^2$ | 501.45 |
| | 3.3 | PAVIMENTAÇÃO | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169888/2021, emitida em 08/11/2021

Certidão nº 169888/2021
04/03/2026, 16:39
Chave de Impressão: 10742
O documento dessa ação registrado foi emitido em 08/11/2021 e contém 6 folhas

CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 806 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br
Impresso em: 04/03/2026, às 16:39.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA/PB**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020**
**OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA/PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0159565-48/2018**

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS**

| FONTE | ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| DER PB | 3.3.1 | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA | m² | 409.95 |
| DER PB | 3.3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | m | 204.58 |
| SINAPI | 3.3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 | m³ | 10.45 |
| SIGEOKIP | 3.3.4 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 48.64 |
| COMPOSIÇÃO | 3.3.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,2M) | UNID. | 6.00 |
| DER PB | 3.3.6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADA, Nº 16, CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 11904:2015. SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 16564/2013 | m² | 0.30 |
| COMPOSIÇÃO | 3.3.7 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 0948/ORSE) | m² | 37.35 |
| | 1.4 | DIVERSOS | | |
| SINAPI | 1.4.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 2.00 |
| | | | | |
| | 4.0 | RUA JOÃO PRAXEDES | | |
| | 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| SINAPI | 4.1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 348.25 |
| | 4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| SINAPI | 4.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 348.25 |
| | 4.3 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| DER PB | 4.3.1 | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA | m² | 346.75 |
| DER PB | 4.3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | m | 139.30 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169888/2021, emitida em 08/11/2021

Certidão nº 169888/2021
04/03/2026, 16:39
Chave de Impressão: 107AZ
O documento acima foi registrado/arquivado em 08/11/2021 e contém 6 folhas

CREA-PB
Impresso em: 04/03/2026, às 16:39

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA/PB**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020**
**OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA/PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1059565-40/2018**

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS**

| FONTE | ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| SINAPI | 4.3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 | m³ | 8,02 |
| DIDOUP | 4.3.4 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 32,33 |
| COMPOSIÇÃO | 4.3.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO L2M) | UNID. | 2,00 |
| COMPOSIÇÃO | 4.3.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLLORIDO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPATADO DE 09448/DPSE) | m² | 28,57 |
| | 4.4 | **DIVERSOS** | | |
| SINAPI | 4.4.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 2,00 |
| | | | | |
| | 5.0 | **RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO - TRECHO 01** | | |
| | 5.1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| SINAPI | 5.1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE MOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 857,00 |
| | 5.2 | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| SINAPI | 5.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 857,00 |
| | 5.3 | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| DER PB | 5.3.1 | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA | m² | 857,00 |
| DER PB | 5.3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | m | 330,80 |
| SINAPI | 5.3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 | m³ | 19,09 |
| DIDOUP | 5.3.4 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 82,70 |
| COMPOSIÇÃO | 5.3.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO L2M) | UNID. | 8,00 |
| COMPOSIÇÃO | 5.3.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLLORIDO, PARA DERICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPATADO DE 09448/DPSE) | m² | 67,65 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169688/2021, emitida em 08/11/2021

Certidão nº 169688/2021
04/02/2026, 16:39
Chave de Impressão: 107A2
O documento desta certidão foi emitido em 08/11/2021 e contém 6 folhas

CREA-PB
Impresso em: 04/02/2026, às 16:39.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA/PB
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA/PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 855565-40/2018

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

| FONTE | ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| | 5.4 | DIVERSOS | | |
| SINAPI | 5.4.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 1.000 |
| | | | | |
| | | | | |

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

Doc nº 328/2021
Fls nº 1632

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O Município de Santa Teresinha Paraíba, inscrito no CNPJ sob o nº08.882.524/0001-65, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr. HEWERTNH MARQUES ALVES, Atesta que a obra de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS. ART de Nº **PB20200310489** contrato Nº 51/2020, executada(s) pela empresa AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 32.843.159/0001-64, localizada na Rua Dr. Pedro Firmino, Nº 107, Edif. Milindra Empr. Center, Andar 5, sala 503, Bairro Centro, Patos- PB,Sob a responsabilidade técnica de execução da engenheira civil **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA, CREA: 161884216-I, FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas e conforme planilha orçamentária de quantitativos abaixo descrito.

Santa Teresinha, PB, 13/09/2021

HEWERTNH MARQUES ALVES
CREA: 161886600-1 PB
CPF: 102.437.454-86
Engenheiro Fiscal

JOSE DE ARIMATHEIA NUNES CAMBOIM
CPF: 141.113.304-87
PREFEITO CONSTITUCIONAL




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169868/2021, emitida em 08/11/2021

Certidão nº 169868/2021
04/02/2026, 16:39
Chave de Impressão: 1D7AE
O documento nesta ato registrado foi emitido em 08/11/2021 e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169688/2021, emitida em 08/11/2021

Certidão nº 169688/2021
04/02/2026, 16:39
Chave de Impressão: 10742
O documento nesta ele registrado foi emitido em 08/11/2021 e contém 6 folhas

CREA-PB
Impresso em: 04/02/2026, às 16:39

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 859 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crea-pb@crea-pb.org.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA/PB**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020**
**OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA/PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N.º 1052935-28/2018**

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

| FONTE | ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| | L0 | RUA MANOEL RODRIGUES FILHO | | |
| | L1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| SINAPI | L1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 8,00 |
| SINAPI | L1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 430,60 |
| | L2 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| SINAPI | L2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 430,60 |
| | L3 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| DER PB | L3.1 | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA | m² | 428,35 |
| DER PB | L3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | m | 187,24 |
| SINAPI | L3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 | m² | 8,83 |
| GIGONJP | L3.4 | CAIÇÃO EM MEIO FIO | m² | 43,06 |
| COMPOSIÇÃO | L3.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO L2M) | UNID. | 6,00 |
| DER PB | L3.6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADA Nº 16, CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 16964:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 5" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013. | m² | 0,90 |
| COMPOSIÇÃO | L3.7 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLLORIDO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 0916R/ORSE) | m² | 31,78 |
| | L4 | DIVERSOS | | |
| SINAPI | L4.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169889/2021, emitida em 08/11/2021

Certidão nº 169889/2021
04/02/2026, 16:39
Chave de impressão: 107A2
O documento nesta ela registrada foi emitido em 08/11/2021 e contém 6 folhas

CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br
Impresso em: 04/02/2026, às 16:39.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA/PB**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020**
**OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA/PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N.º 1052935-28/2019**

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS**

| FONTE | ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 2.0 | RUA PROJETADA 05 | | |
| | 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| SINAPI | 2.1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 985.65 |
| | 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| SINAPI | 2.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 985.85 |
| | 2.3 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| DER PB | 2.3.1 | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA | m² | 1.010,24 |
| DER PB | 2.3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | m | 402.56 |
| SINAPI | 2.3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 | m² | 19.40 |
| SICRO3 | 2.3.4 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 84.93 |
| COMPOSIÇÃO | 2.3.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO L2M) | UNID. | 8.00 |
| DER PB | 2.3.6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADA, Nº 16, CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 8" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2003 | m² | 0.30 |
| COMPOSIÇÃO | 2.3.7 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-I, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 9514/ORSE) | m² | 68.69 |
| | 1.4 | DIVERSOS | | |
| SINAPI | 1.4.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 2.00 |
| | | | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169888/2021, emitida em 08/11/2021

Certidão nº 169888/2021
04/02/2026, 18:39
Chave de Impressão: 10742
O documento nesta ão registrado foi emitido em 08/11/2021 e contém 6 folhas

CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2005 E-mail: creapb@creapb.org.br
Impresso em: 04/02/2026, às 18:39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA/PB**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020**
**OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA/PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N.º 1052935-28/2018**

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS**

| FONTE | ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| | 3.0 | RUA VEREADOR JOSÉ ALVES DE MEDEIROS | | |
| | 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| SINAPI | 3.1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 752.50 |
| | 3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| SINAPI | 3.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 752.50 |
| | 3.3 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| DER PB | 3.3.1 | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA | m² | 748.75 |
| DER PB | 3.3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | m | 304.00 |
| SINAPI | 3.3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016 | m² | 14.17 |
| CIEDVJP | 3.3.4 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 60.78 |
| COMPOSIÇÃO | 3.3.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 12M) | UNID. | 10.00 |
| DER PB | 3.3.6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADA Nº 16, CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 16834:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALÚCOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013 | m² | 0.30 |
| COMPOSIÇÃO | 3.3.7 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLLURIDO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 0948/ORSE) | m² | 51.02 |
| | 1.4 | DIVERSOS | | |
| SINAPI | 1.4.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 2.00 |
| | | | | |
| | 4.0 | RUA VICENTE PEDRA | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169888/2021, emitida em 08/11/2021

Certidão nº 169888/2021
04/02/2026, 16:39
Chave de Impressão: 10742
O documento nesta não registrado foi emitido em 08/11/2021 e contém 6 folhas

CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br
Impresso em 04/02/2026, às 16:39.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA/PB**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020**
**OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA/PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N.º 1052935-28/2018**

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS**

| FONTE | ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| | 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| SINAPI | 4.1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇAIL INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 368.65 |
| | 4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| SINAPI | 4.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 368.65 |
| | 4.3 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| DER PB | 4.3.1 | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHAO DE AREIA | m² | 368.65 |
| DER PB | 4.3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | m | 135.46 |
| SINAPI | 4.3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016 | m³ | 7,38 |
| DISINJP | 4.3.4 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 33.86 |
| COMPOSIÇÃO | 4.3.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,2M) | UNID. | 4,00 |
| DER PB | 4.3.6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADA Nº 16, CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 15814:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMAOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALÍCOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACERDO COM A NORMA NBR 16544/2013 | m² | 0,90 |
| COMPOSIÇÃO | 4.3.7 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLLORIDO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/DERSE) | m² | 26,27 |
| | 4.4 | DIVERSOS | | |
| SINAPI | 4.4.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 2,00 |
| | | | | |
| | 5.0 | RUA JOSÉ ESTEVAO CARNEIRO - TRECHO 02 | | |
| | 5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Carteira nº 169888/2021, emitida em 08/11/2021

Carteira nº 169888/2021
04/02/2026, 16:39
Chave de impressão: 10Z4Z
O documento nesse site registrado foi emitido em 08/11/2021 e contém 6 folhas

CREA-PB
Impresso em: 04/02/2026, às 16:39

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA/PB**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020**
**OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA/PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N.º 1052935-28/2018**

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

| FONTE | ITEN | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| SINAPI | 5.1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 132,95 |
| | **5.2** | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| SINAPI | 5.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 132,95 |
| | **5.3** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| DER PB | 5.3.1 | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA | m² | 132,95 |
| DER PB | 5.3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | m | 53,16 |
| SINAPI | 5.3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016 | m³ | 2,64 |
| SIDDNJP | 5.3.4 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 13,30 |
| COMPOSIÇÃO | 5.3.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,2M) | UNID. | 2,00 |
| DER PB | 5.3.6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 15984:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2003 | m² | 0,30 |
| COMPOSIÇÃO | 5.3.7 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 0948/ORSE) | m² | 9,55 |
| | **5.4** | **DIVERSOS** | | |
| SINAPI | 5.4.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 100 |
| | | | | |
| | | | | |

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

226778/2026

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da presente CERTIDÃO.

Proc nº 36/2026
Fls nº 1633
Rub:

Profissional: **ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA**
Registro: **111494620199PB** RNP: **1618842161**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PB20240637409** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS** CPF/CNPJ: **09.084.815/0001-70**
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº: 91
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PATOS UF: PB CEP: 58700020
Contrato: 1528/2024 Celebrado em: 14/06/2024
Valor do contrato: R$ 2.181.164,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: PATOS UF: PB CEP: 58700020
Data de início: 14/06/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS CPF/CNPJ: 09.084.815/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 5209.17 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 15334.20 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 15.35 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 4699.71 metro;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS BAIRRO SANTA CLARA E GERALDO DE CARVALHO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME OS CONTRATOS DE REPASSES N° 1087719-57. RUAS: RUA ROLDÃO CAROCA DO NASCIMENTO (TRECHO 1 E 2) - BAIRRO SANTA CLARA, RUA FABIO BATISTA LEITE BEZERRA (TRECHO 1-2) - BAIRRO SANTA CLARA,RUA KARLOS WILBERTO BATISTA LEITE BEZERRA- BAIRRO SANTA CLARA,RUA INACIO MELQUIADES DE SOUSA (TRECHO 01 e 02) - BAIRRO SANTA CLARA, RUA ELEONORA XAVIER - BAIRRO GERALDO DE CARVALO,RUA WANTUI DA SILVA MARTINS - BAIRRO GERALDO DE CARVALHO,RUA IVANILDO DA COSTA VILAR - BAIRRO GERALDO DE CARVALO,RUA URBANO GOMES DE CARVALO - BAIRRO GERALDO DE CARVALHO,RUA ANTONIO FRANCO DA COSTA - BAIRRO GERALDO DE CARVALHO.

Número da ART: **PB20250706839** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS** CPF/CNPJ: **09.084.815/0001-70**
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº: 91
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PATOS UF: PB CEP: 58700020
Contrato: 1528/2024 Celebrado em: 14/06/2024
Valor do contrato: R$ 2.181.164,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: PATOS UF: PB CEP: 58700020
Data de início: 14/06/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS CPF/CNPJ: 09.084.815/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 5209.17 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 15334.20 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 15.35 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 4699.71 metro;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS I

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

226778/2026

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SANTA CLARA E GERALDO DE CARVALHO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME OS CONTRATOS DE REPASSES N° 1087719-57, RUAS: RUA ROLDÃO CAROCA DO NASCIMENTO (TRECHO 1 E 2) - BAIRRO SANTA CLARA, RUA FABIO BATISTA LEITE BEZERRA (TRECHO 1-2) - BAIRRO SANTA CLARA,RUA KARLOS WILBERTO BATISTA LEITE BEZERRA- BAIRRO SANTA CLARA,RUA INACIO MELQUIADES DE SOUSA (TRECHO 01 e 02) - BAIRRO SANTA CLARA, RUA ELEONORA XAVIER - BAIRRO GERALDO DE CARVALO,RUA WANTUI DA SILVA MARTINS - BAIRRO GERALDO DE CARVALHO,RUA IVANILDO DA COSTA VILAR - BAIRRO GERALDO DE CARVALO,RUA URBANO GOMES DE CARVALO - BAIRRO GERALDO DE CARVALHO,RUA ANTONIO FRANCO DA COSTA - BAIRRO GERALDO DE CARVALHO.
Aditivo: 001/2025

Fls nº 382/2026
Fls nº 1639
Rub:

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 226778/2026**
**20/02/2026, 07:59**
**dAzDW**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.
A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: dAzDW

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Doc nº 383/2026
Fls nº 1010
Rub

# ATESTADO PARCIAL

A Prefeitura Municipal de Patos PB, Inscrita No CNPJ Sob O Nº 09.084.815/0001-70, neste ato representado pelo Responsável Técnico pela Obra (Fiscal De Obra), Sr. Dario de Medeiros Morais, Crea Nº 1608726614, atesta a execução PARCIAL da obra cujo objeto trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS SANTA CLARA E GERALDO DE CARVALHO NA CIDADE DE PATOS – PB, CONFORME OS CONTRATOS DE REPASSES Nº 1087719-57**, ART de execução Nº PB20240637409, Contrato 1528/2024, período de 14/06/2024 a 23/12/2025, cuja obra está com 96,37% concluída, executada pela empresa AG Construtora e Serviços Ltda, CNPJ Nº 32843159/0001-64, localizada na rua Dr. Pedro Firmino ,107, Edifício Milindra Empresarial Center 5º andar, sala-503, bairro centro de Patos PB, Sob a responsabilidade técnica de execução do engenheira civil ENEDINA MONTENEGRO DA SILVA, Crea: 1618842161. Os serviços realizados encontram-se em conformidade com o projeto executivo, especificações técnicas e normas vigentes, apresentando desempenho técnico satisfatório, não havendo registros de irregularidades que desabonem a capacidade técnica da empresa. O presente atestado refere-se exclusivamente à parcela já executada da obra, conforme Planilha Orçamentária de quantitativos abaixo descritos, permanecendo os serviços remanescentes em andamento, conforme condições contratuais.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DA OBRA | | - |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | - |
| 1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UNID | 0,96 |
| 1.1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 7,00 |
| 1.2 | PLACA DA OBRA | | - |
| 1.2.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | M2 | 8,00 |
| 2 | RUA ROLDÃO CAROCA DO NASCIMENTO (TRECHO 1 E 2) - BAIRRO SANTA CLARA | | - |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E PAVIMENTAÇÃO | | - |
| 2.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 464,97 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 226778/2026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: dKuOW
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2026 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 20/02/2026, às 08:13.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Proc nº 3887/2025
Fls nº 1641
Rub:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.174,09 |
| 2.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 68,97 |
| 2.1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 958,89 |
| 2.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 2.174,09 |
| 2.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.155,72 |
| 2.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.207,62 |
| 2.1.8 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 900,99 |
| 2.1.9 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | M2 | 2.174,09 |
| **2.2** | **CALÇADAS E ACESSIBILIDADE** | | - |
| 2.2.1 | Demolição de piso de alta resistência | M2 | 541,93 |
| 2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 40,64 |
| 2.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 203,22 |
| 2.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 170,98 |
| 2.2.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 170,98 |
| 2.2.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 170,98 |
| 2.2.7 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 9,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2267782026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 2267782026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: dAzDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Proc nº 339/2026
Fls nº 1647
Rub

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.2.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 11,57 |
| 2.2.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 4,50 |
| 2.2.10 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 138,04 |
| 2.2.11 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 138,04 |
| 2.2.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 61,60 |
| 2.2.13 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | M2 | 224,97 |
| 2.2.14 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,50) | UN | 12,00 |
| 2.2.15 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,25) | UN | - |
| 2.2.16 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,35) | UN | - |
| 2.2.17 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,15) | UN | - |
| **2.3** | **SINALIZAÇÃO** | | - |
| 2.3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | M2 | 0,99 |
| 2.3.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (PLACA 45 CM X 20 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 2.3.3 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | UN | - |
| 2.3.4 | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2" | M | - |
| 2.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 226778/2026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: dAzDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Doc nº 382/2026
Fls nº 1643
Rub:

| 3 | RUA FABIO BATISTA LEITE BEZERRA (TRECHO 1-2) - BAIRRO SANTA CLARA | | - |
|---|---|---|---|
| 3.1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES E PAVIMENTAÇÃO** | | - |
| 3.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 291,30 |
| 3.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.098,43 |
| 3.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 119,26 |
| 3.1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 599,00 |
| 3.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 2.098,43 |
| 3.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.941,49 |
| 3.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7.921,99 |
| 3.1.8 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 599,00 |
| 3.1.9 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | M2 | 2.098,43 |
| 3.2 | **CALÇADAS E ACESSIBILIDADE** | | - |
| 3.2.1 | Demolição de piso de alta resistência | M2 | 346,25 |
| 3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 25,97 |
| 3.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 129,84 |
| 3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 111,66 |
| 3.2.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 111,66 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2267782026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 2267782026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: dAsDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 20/02/2026, às 08:13.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Doc nº 388/2026
Fls nº 1644
Rub

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.2.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 111,66 |
| 3.2.7 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5,86 |
| 3.2.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 21,46 |
| 3.2.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 3,58 |
| 3.2.10 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 25,37 |
| 3.2.11 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 89,02 |
| 3.2.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 40,63 |
| 3.2.13 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | M2 | 134,95 |
| 3.2.14 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,50) | UN | 8,00 |
| 3.2.15 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,25) | UN | - |
| 3.2.16 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,35) | UN | - |
| 3.2.17 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,15) | UN | - |
| **3.3** | **SINALIZAÇÃO** | | - |
| 3.3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | M2 | 0,99 |
| 3.3.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (PLACA 45 CM X 20 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2267778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 2267778/2026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: 0AcDW
O documento reste ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 609 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crea-pb@crea-pb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 20/02/2026, às 08:13.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Proc nº 383/2026
Fls nº 1645

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.3 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | UN | - |
| 3.3.4 | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2" | M | - |
| 3.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | - |
| **4.0** | **RUA KARLOS WILBERTO BATISTA LEITE BEZERRA- BAIRRO SANTA CLARA** | | - |
| **4.1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES E PAVIMENTAÇÃO** | | - |
| 4.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 149,80 |
| 4.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.048,60 |
| 4.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 104,90 |
| 4.1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 299,64 |
| 4.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 1.048,60 |
| 4.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.969,01 |
| 4.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.958,67 |
| 4.1.8 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 299,64 |
| 4.1.9 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | M2 | 1.049,60 |
| **4.2** | **CALÇADAS E ACESSIBILIDADE** | | - |
| 4.2.1 | Demolição de piso de alta resistência | M2 | 101,25 |
| 4.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7,63 |
| 4.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 38,15 |
| 4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51,23 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2267778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 2267778/2026
20/02/2026, 08:13
Chave de impressão: dAzDW
O documento acima foi registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 20/02/2026, às 08:13.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Proc nº 5981/2025
Fls nº 1646
Rub:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.2.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 51,23 |
| 4.2.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 51,23 |
| 4.2.7 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2,70 |
| 4.2.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2,85 |
| 4.2.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1,35 |
| 4.2.10 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 45,29 |
| 4.2.11 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 45,29 |
| 4.2.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 20,17 |
| 4.2.13 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | M2 | 73,81 |
| 4.2.14 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,50) | UN | 4,00 |
| 4.2.15 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,25) | UN | - |
| 4.2.16 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,35) | UN | - |
| 4.2.17 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,15) | UN | - |
| **4.3** | **SINALIZAÇÃO** | | - |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 22677/626/26
20/02/2026, 08:13
Chave de impressão: 6Ax5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2025 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 20/02/2026, às 08:13.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Doc nº 388/2026
Fls nº 1647
Rub

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | M2 | 0,99 |
| 4.3.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (PLACA 45 CM X 20 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 4.3.3 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | UN | - |
| 4.3.4 | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2" | M | - |
| 4.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | - |
| 5 | RUA INACIO MELQUIADES DE SOUSA (TRECHO 01 e 02) - BAIRRO SANTA CLARA | | - |
| 5.1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES E PAVIMENTAÇÃO** | | - |
| 5.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 306,00 |
| 5.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.164,29 |
| 5.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | - |
| 5.1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 597,99 |
| 5.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 2.164,29 |
| 5.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.127,97 |
| 5.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.170,63 |
| 5.1.8 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | - |
| 5.1.9 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | M2 | - |
| 5.2 | **CALÇADAS E ACESSIBILIDADE** | | - |
| 5.2.1 | Demolição de piso de alta resistência | M2 | 86,85 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 226778/2026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: d4uZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Proc nº 3931/2025
Fls nº 1648
Rubrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 41,00 |
| 5.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 205,02 |
| 5.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 45,36 |
| 5.2.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 45,36 |
| 5.2.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 45,36 |
| 5.2.7 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2,39 |
| 5.2.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 7,16 |
| 5.2.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1,19 |
| 5.2.10 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 100,60 |
| 5.2.11 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 100,60 |
| 5.2.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 40,73 |
| 5.2.13 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | M2 | 145,00 |
| 5.2.14 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,50) | UN | 8,00 |
| 5.2.15 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,25) | UN | - |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 226778/2026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: dAcOYN
O documento nesse ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 20/02/2026, às 08:13.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.2.16 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,35) | UN | - |
| 5.2.17 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,15) | UN | - |
| **5.3** | **SINALIZAÇÃO** | | - |
| 5.3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | M2 | 0,99 |
| 5.3.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (PLACA 45 CM X 20 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 5.3.3 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | UN | - |
| 5.3.4 | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2" | M | - |
| 3.3.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | - |
| **6.0** | **RUA ELEONORA XAVIER - BAIRRO GERALDO DE CARVALO** | | - |
| **6.1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES E PAVIMENTAÇÃO** | | - |
| 6.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 276,80 |
| 6.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.151,03 |
| 6.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | - |
| 6.1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 594,26 |
| 6.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 2.151,03 |
| 6.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.090,43 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 226778/2026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: dAxOW
O documento nesse ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 20/02/2026, às 08:13.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Doc nº 338/2026
Fls nº 1650

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.120,57 |
| 6.1.8 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 594,26 |
| 6.1.9 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | M2 | 2.151,03 |
| **6.2** | **CALÇADAS E ACESSIBILIDADE** | | - |
| 6.2.1 | Demolição de piso de alta resistência | M2 | 123,39 |
| 6.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9,62 |
| 6.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 48,12 |
| 6.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 74,15 |
| 6.2.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 74,15 |
| 6.2.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 74,15 |
| 6.2.7 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3,90 |
| 6.2.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 10,61 |
| 6.2.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1,95 |
| 6.2.10 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 72,41 |
| 6.2.11 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 72,41 |
| 6.2.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_06/2022 | M3 | 40,31 |
| 6.2.13 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | M2 | 74,50 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 226778/2026
20/02/2026, 08:13
Chave de impressão: dXaOW
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Doc nº 392/2026
Fls nº 1651

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.2.14 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,50) | UN | 8,00 |
| 6.2.15 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,25) | UN | - |
| 6.2.16 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,35) | UN | - |
| 6.2.17 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,15) | UN | - |
| **6.3** | **SINALIZAÇÃO** | | - |
| 6.3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | M2 | 1,19 |
| 6.3.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (PLACA 45 CM X 20 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 6.3.3 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | UN | - |
| 6.3.4 | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2" | M | - |
| 6.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | - |
| **7.0** | **RUA WANTUI DA SILVA MARTINS - BAIRRO GERALDO DE CARVALHO** | | - |
| **7.1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES E PAVIMENTAÇÃO** | | - |
| 7.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 439,65 |
| 7.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 3.020,21 |
| 7.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | - |
| 7.1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 880,63 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 226778/2026
20/02/2026, 08:13
Chave de impressão: dAzDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 800 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 20/02/2026, às 08:13.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Proc nº 288/2026
Fls nº 1652
Rub

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 3.020,21 |
| 7.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.551,42 |
| 7.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11.401,90 |
| 7.1.8 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 524,00 |
| 7.1.9 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | M2 | 1.834,00 |
| **7.2** | **CALÇADAS E ACESSIBILIDADE** | | - |
| 7.2.1 | Demolição de piso de alta resistência | M2 | 216,22 |
| 7.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 16,87 |
| 7.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 94,33 |
| 7.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 69,85 |
| 7.2.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 69,85 |
| 7.2.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 69,85 |
| 7.2.7 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3,68 |
| 7.2.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4,63 |
| 7.2.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1,84 |
| 7.2.10 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 139,53 |
| 7.2.11 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 147,76 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2267782026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 2267782026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: d4zNW
O documento nesta ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Proc nº 333/2026
Fls nº 1653
Rub

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.2.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 59,08 |
| 7.2.13 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | M2 | 194,46 |
| 7.2.14 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,50) | UN | 12,00 |
| 7.2.15 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,25) | UN | - |
| 7.2.16 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,35) | UN | - |
| 7.2.17 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,15) | UN | - |
| **7.3** | **SINALIZAÇÃO** | | - |
| 7.3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | M2 | 3,19 |
| 7.3.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (PLACA 45 CM X 20 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 7.3.3 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | UN | - |
| 7.3.4 | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2" | M | - |
| 7.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | - |
| **8.0** | **RUA IVANILDO DA COSTA VILAR - BAIRRO GERALDO DE CARVALO** | | - |
| **8.1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES E PAVIMENTAÇÃO** | | - |
| 8.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 249,94 |
| 8.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.673,66 |
| 8.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 226778/2026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: dAvOW
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 500,00 |
| 8.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 1.673,66 |
| 8.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.738,80 |
| 8.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.318,40 |
| 8.1.8 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 500,00 |
| 8.1.9 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | M2 | 1.673,66 |
| **8.2** | **CALÇADAS E ACESSIBILIDADE** | | - |
| 8.2.1 | Demolição de piso de alta resistência | M2 | 440,84 |
| 8.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 33,06 |
| 8.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 165,32 |
| 8.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 11,69 |
| 8.2.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 11,69 |
| 8.2.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 11,69 |
| 8.2.7 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,62 |
| 8.2.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1,85 |
| 8.2.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0,31 |



Visto nº 383/2026
Fls. nº 165
Dir. Assistente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2267782026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 2267782026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: 4AzSW
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2026 e contém 21 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Doc nº 382 / 2026
Fls nº 1655
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.2.10 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 79,30 |
| 8.2.11 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 79,30 |
| 8.2.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 26,54 |
| 8.2.13 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | M2 | 89,39 |
| 8.2.14 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,50) | UN | 15,00 |
| 8.2.15 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,25) | UN | - |
| 8.2.16 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,35) | UN | - |
| 8.2.17 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,15) | UN | - |
| **8.3** | **SINALIZAÇÃO** | | - |
| 8.3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | M2 | 2,99 |
| 8.3.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (PLACA 45 CM X 20 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 8.3.3 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | UN | - |
| 8.3.4 | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2" | M | - |
| 8.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | - |
| **9.0** | **RUA URBANO GOMES DE CARVALO - BAIRRO GERALDO DE CARVALHO** | | - |
| **9.1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES E PAVIMENTAÇÃO** | | - |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 226778/2026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: dAzDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Proc nº 388/2026
Fls nº 1656
Rub

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 63,84 |
| 9.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 449,13 |
| 9.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 48,67 |
| 9.1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 128,07 |
| 9.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 449,13 |
| 9.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.297,10 |
| 9.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.729,47 |
| 9.1.8 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 128,07 |
| 9.1.9 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | M2 | 449,13 |
| **9.2** | **CALÇADAS E ACESSIBILIDADE** | | - |
| 9.2.1 | Demolição de piso de alta resistência | M2 | 48,81 |
| 9.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3,66 |
| 9.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1,83 |
| 9.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 6,18 |
| 9.2.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 6,18 |
| 9.2.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 6,18 |
| 9.2.7 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,06 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 226778/2026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: dAsDW
O documento nesta ata registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Doc nº 388 / 2026
Fls nº 1851

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.2.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 6,61 |
| 9.2.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0,16 |
| 9.2.10 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 21,25 |
| 9.2.11 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 21,25 |
| 9.2.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 5,84 |
| 9.2.13 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | M2 | 12,12 |
| 9.2.14 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,50) | UN | 4,00 |
| 9.2.15 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,25) | UN | - |
| 9.2.16 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,35) | UN | - |
| 9.2.17 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,15) | UN | - |
| **9.3** | **SINALIZAÇÃO** | | - |
| 9.3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | M2 | 0,99 |
| 9.3.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (PLACA 45 CM X 20 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 9.3.3 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | UN | - |
| 9.3.4 | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2" | M | - |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 226778/2026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: dVcOW
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 20/02/2026, às 08:13.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Fls nº 1658

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | - |
| **10.0** | **RUA ANTONIO FRANCO DA COSTA - BAIRRO GERALDO DE CARVALHO** | | - |
| **10.1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES E PAVIMENTAÇÃO** | | - |
| 10.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 70,80 |
| 10.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 496,09 |
| 10.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | - |
| 10.1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 141,23 |
| 10.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 496,09 |
| 10.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.404,63 |
| 10.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.872,84 |
| 10.1.8 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 141,23 |
| 10.1.9 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | M2 | 496,09 |
| **10.2** | **CALÇADAS E ACESSIBILIDADE** | | - |
| 10.2.1 | Demolição de piso de alta resistência | M2 | - |
| 10.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | - |
| 10.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | - |
| 10.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 12,87 |
| 10.2.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 12,87 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2267782026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 2267782026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: eXzDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2026 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 20/02/2026, às 08:13

Doc nº 388/2026
Fls nº 1659
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.2.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 12,87 |
| 10.2.7 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,68 |
| 10.2.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2,03 |
| 10.2.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0,34 |
| 10.2.10 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | - |
| 10.2.11 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 21,66 |
| 10.2.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 8,04 |
| 10.2.13 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | M2 | 26,47 |
| 10.2.14 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,50) | UN | 4,00 |
| 10.2.15 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,25) | UN | - |
| 10.2.16 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,35) | UN | - |
| 10.2.17 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (LARGURA 1,15) | UN | - |
| **10.3** | **SINALIZAÇÃO** | | - |
| 10.3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | M2 | 1,59 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2267782026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 2267782026
20/02/2026, 09:13
Chave de impressão: d4uDW
O documento nesse ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contem 21 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Proc nº 398/2025
Fls nº 1660
Rub

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.3.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (PLACA 45 CM X 20 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 10.3.3 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | UN | - |
| 10.3.4 | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2" | M | - |
| 10.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | - |

PATOS – PB, 03 DE FEVEREIRO DE 2025.

DARIO DE MEDEIROS MORAIS
Eng. Civil - Fiscal de Obras
CREA - 160.872.661-4

Assinado de forma digital por DARIO DE MEDEIROS MORAIS:07177172459
Dados: 2026.02.03 11:42:01 -03'00'

ENGENHEIRO FISCAL
DARIO DE MEDEIROS MORAIS
CREA Nº 1608726614

JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR:02613503408

Digitally signed by JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR:02613503408
Date: 2026.02.04 14:38:10 -03'00'

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
JOSÉ DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR
CPF Nº 060.809.234-75



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 226778/2026, emitida em 20/02/2026

Certidão nº 226778/2026
20/02/2026, 08:13
Chave de Impressão: rAzOW
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2026 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 20/02/2026, às 08:13.

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls nº 1661
Rub

# PROPOSTA

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN

**PROPONENTE: JMR CONSTRUCOES LTDA**
**CNPJ: 08.686.945/0001-10**

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. R$ | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN | UNIDADE | 1 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA – R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)**
**PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) Meses**
**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: de acordo com o edital**
**VALIDADE DESTA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias**

**Dados bancários do proponente para fins de pagamento:**
**JMR CONSTRUCOES LTDA**
**Banco: BRADESCO - 237**
**Conta: 27541-7**
**Agencia: 1594**

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

JMR CONSTRUÇÕES LTDA

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1662
Rub

# DECLARAÇÃO - de não empregar menor

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87, DECLARA:**

**1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.**
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

JMR CONSTRUÇÕES LTDA

Proc. nº 388/2026
Fls. nº 1663
Rub.

# DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87, DECLARA:**

**1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.**
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

JMR CONSTRUÇÕES LTDA

Proc. nº 388/2026
Fls. nº 064
Rub

## DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87, DECLARA:**

**1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.**
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

**2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.**
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

**3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.**
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de IPUEIRA/RN, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

**4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.**
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos III e IV, e do Art. 5°, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 38/2026
Fls. nº 1665
Rub

**5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.**

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

JMR CONSTRUÇÕES LTDA

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1666
Rub

**DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO E DECLARAÇÃO QUE DEMONSTRE RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, COM A RESPECTIVA FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA.**

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN N° 388/2026**

Eu, **DALTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA**, inscrito no **CPF nº 219.310.624-04** e no **CREA nº 1600910645**, **declaro**, para fins de comprovação de capacidade técnica, que participarei, a serviço da empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 08.686.945/0001-10**, das obras e serviços objeto da presente licitação, SENDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA Á CIMA.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA /RN.**

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

Dalton César Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 160091064-5

DALTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 160091064-5

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc.nº 388/2026
Fls nº 1667
Rub

# DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ACERVO

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

Eu, **DALTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA**, inscrito no **CPF nº 219.310.624-04** e no **CREA nº 1600910645**, **DECLARO** sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida no **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026** e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura de IPUEIRA-RN

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

Dalton César Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 160091064-5

DALTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 160091064-5

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc. nº 388/2026
Fls. nº 1068
Rub

# DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARA** sob pena de desclassificação que minhas propostas econômicas foram elaboradas independente e compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas e para fins do disposto no edital de licitação: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026, DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

**A)** A proposta apresentada para participar do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026,** foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026,** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**B)** A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**C)** Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026** quanto a participar ou não da referida licitação;

**D)** Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026** antes da Adjudicação do objeto da referida licitação;

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls nº 1669
Rub

**E)** Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de IPUEIRA/RN, antes da abertura oficial das propostas; e

**F)** Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**CNPJ: 08.686.945/0001-10**
**RUA MANOEL LIMA, N.º 01 – TÉRREO – CENTRO - SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB - CEP: 58.715-000**
**Fone: (83) 98124 – 9401 / (83) 99973 – 3132 e-mail: jmrconstrucoes@bol.com.br**

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls nº 1670
Rub

# DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARA** sob as penas da lei, que se encontra em plena regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, atendendo às exigências legais para participação no processo licitatório referente a **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**

Declara, ainda, que não possui quaisquer pendências que impeçam sua habilitação, estando em conformidade com as normas vigentes e apta a assumir as obrigações decorrentes da contratação.

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

JMR CONSTRUÇÕES LTDA

Proc nº 388/2026
Fls. nº 671
Rub

# DECLARAÇÃO DE REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARA** sob as penas da lei, que atende integralmente aos requisitos de habilitação exigidos no edital da licitação referente ao **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**, em conformidade com a legislação vigente, especialmente a Lei nº 14.133/2021.

Declara, ainda, que:

- Encontra-se em situação regular perante a Receita Federal, Estadual e Municipal;

- Está em conformidade com as obrigações relativas ao FGTS e à Seguridade Social;

- Não possui débitos trabalhistas impeditivos;

- Cumpre as exigências de qualificação técnica e econômico-financeira previstas no edital;

- Não incorre em quaisquer das hipóteses de vedação à participação em licitações e contratações públicas.

Assim, afirma estar plenamente habilitada para participar do certame e assumir as obrigações decorrentes da contratação, caso venha a ser vencedora.

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1672
Rub

# DECLARAÇÕES DIVERSAS

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARA:**

1. **Declaração de Observância do Limite de Contratações**: declaramos que observa o limite de contratações estabelecido pela legislação vigente e pelo edital da presente licitação, não incorrendo em excesso que impeça sua habilitação.
2. **Declaração de Cumprimento dos Requisitos para Habilitação e da Proposta:** Declaramos que cumprimos integralmente os requisitos de habilitação e que nossa proposta atende às condições estabelecidas no edital, estando em conformidade com a legislação aplicável.
3. **Declaração de que a Proposta Econômica Compreende a Integralidade dos Custos:** A empresa declara que a proposta econômica apresentada contempla todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto licitado, não cabendo pleitos adicionais.
4. **Declaração de Não Utilizar Trabalho de Gradação:** Declaramos que não utilizamos trabalho degradante ou em condições análogas à de escravo, em conformidade com a legislação trabalhista e de direitos humanos.
5. **Declaração do Art. 7º da Constituição Federal:** A empresa declara que cumpre rigorosamente os direitos trabalhistas previstos no art. 7º da Constituição Federal, garantindo condições dignas de trabalho a seus empregados.

Proc nº 559/2026
Fls nº 1673
Rub

6. **Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo:** Declaramos inexistir qualquer fato impeditivo à nossa participação na presente licitação ou à futura contratação.
7. **Declaração de Idoneidade:** A empresa declara sua idoneidade, afirmando não ter sido declarada inidônea ou suspensa para contratar com a Administração Pública.
8. **Declaração de Inexistência de Parentesco com Integrantes do Poder Municipal:** Declaramos que não há parentesco, até o terceiro grau, entre os sócios/administradores da empresa e integrantes do Poder Executivo ou Legislativo Municipal.
9. **Declaração de Inexistência de Servidor Público Municipal no Quadro da Empresa:** A empresa declara que não possui servidor público municipal em seu quadro societário ou funcional, em conformidade com a legislação vigente.
10. **Declaração de Autenticidade e Veracidade:** Declaramos que todas as informações e documentos apresentados são autênticos e verdadeiros, atendendo integralmente aos requisitos da licitação.
11. **Declaração de Cumprimento da Reserva de Cargos:** A empresa declara que cumpre a legislação referente à reserva de cargos para pessoas com deficiência e aprendizes, conforme previsto na Lei nº 8.213/91 e demais normas aplicáveis.
12. **Declaração de Proposta:** Declaramos que nossa proposta foi elaborada em conformidade com as exigências do edital e que assumimos plena responsabilidade por sua execução.
13. **Declaração de Conhecimento do Edital:** A empresa declara que tomou conhecimento integral do edital e de seus anexos, comprometendo-se a cumprir todas as condições nele estabelecidas.
14. **Declaração de Conhecimento das Peculiaridades da Contratação:** Declaramos que conhecemos as peculiaridades da contratação e estamos aptos a atender às exigências específicas do objeto licitado.

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1674
Rub

15. **Declaração de Conhecimento da Obra ou Serviços:** A empresa declara que conhece as condições da obra/serviço objeto da licitação e que possui plena capacidade técnica para sua execução.

16. **Declaração de Não Visita:** Declaramos que, por opção, não realizamos visita técnica, assumindo total responsabilidade pelo conhecimento das condições de execução do objeto.

17. **Declaração de Tempo Integral do Responsável Técnico:** A empresa declara que o responsável técnico indicado acompanhará a execução da obra/serviço em tempo integral, garantindo a qualidade e conformidade com o edital.

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls nº 1675
Rub

# DECLARAÇÃO DE EQUIPE

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que dispõe de equipe técnica e operacional devidamente qualificada e dimensionada para a execução integral do objeto da presente licitação, conforme especificações do edital.

Declara, ainda, que a equipe indicada será composta por profissionais habilitados e com experiência compatível com as exigências do certame, garantindo o acompanhamento e a execução dos serviços/obras com qualidade, segurança e eficiência.

Compromete-se, também, a manter a equipe disponível durante todo o período de execução contratual, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas.

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1676
Rub

# DECLARAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARO** que darei destinação final aos resíduos provenientes da construção civil e demolições em obediência a Resolução CONAMA nº 307 de 05/07/2002.

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**CNPJ: 08.686.945/0001-10**
**RUA MANOEL LIMA, N.º 01 – TÉRREO – CENTRO - SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB - CEP: 58.815-000**
**Fone: (83) 98124 – 9401 / (83) 99973 – 3132 e-mail: jmrconstrucoes@bol.com.br**

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1677
Rub

# DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS RISCOS

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARO** sob as penas da lei, que tem plena ciência dos riscos inerentes à execução do objeto da presente licitação, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

Declara, ainda, que:

- Avaliou previamente as condições técnicas, operacionais, ambientais e de segurança relacionadas à execução da obra/serviço;
- Reconhece que eventuais riscos de natureza técnica, financeira, trabalhista, ambiental ou de outra ordem são de sua responsabilidade, não cabendo à Administração Pública qualquer ônus adicional além do previsto contratualmente;
- Compromete-se a adotar todas as medidas necessárias para mitigar e controlar os riscos identificados, garantindo a execução adequada e segura do objeto licitado;
- Assume integral responsabilidade pela execução contratual, em conformidade com a legislação vigente e com as normas de segurança aplicáveis

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1678
Rub

## DECLARAÇÃO DE NORMAS E QUALIDADE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARA** sob as penas da lei, que executará as obras objeto da presente licitação em estrita observância às normas técnicas aplicáveis, às boas práticas de engenharia e às exigências de qualidade previstas na legislação vigente.

Declara, ainda, que a execução das obras será realizada em conformidade com o Projeto de Engenharia emanado pela Prefeitura Municipal de Ipueira/RN, respeitando integralmente as especificações, diretrizes e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Compromete-se a garantir a qualidade, segurança e durabilidade das obras, adotando todos os procedimentos necessários para assegurar a plena satisfação das exigências contratuais e legais.

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**CNPJ: 08.686.945/0001-10**
**RUA MANOEL LIMA, N.º 01 – TÉRREO – CENTRO - SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB - CEP: 58.815-000**
**Fone: (83) 98124 – 9401 / (83) 99973 – 3132 e-mail: jmrconstrucoes@bol.com.br**

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc. nº 388/2026
Fls. nº 1679
Rub

## DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARA:**

**1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.**

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

**2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.**

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

**3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.**

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de IPUEIRA/RN, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

**4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.**

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1680
Rub

**5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.**

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls nº 1081
Rub

## DECLARAÇÃO DE substituição da referida vistoria prévia

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARA:**

**DECLARAMOS** sob as penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Eletrônica nº 001/2026, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de IPUEIRA - RN

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

Dalton César Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 160091064-5

DALTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 160091064-5

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls nº 1682
Rub

## APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

Razão Social: JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10
Endereço: RUA MANOEL LIMA, nº 01 – TERREO – CENTRO – CEP: 58815-000 - SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB
Telefone: (83) 98124-9401
E-mail: jmrconstrucoeseireli@gmail.com

A apresentação de índices contábeis deverá estar assinada por profissional contábil devidamente registrado no conselho regional de contabilidade.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INDICE DE LIQUIDEZ GERAL** | | | |
| **ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo** | **ILG = 17.649.454,03 / 551.904,55** | **ILG =** | **31,98** |
| **INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE** | | | |
| **ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante** | **ILC = 17.649.454,03 / 551.904,55** | **ILC =** | **31,98** |
| **INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL** | | | |
| **ISG = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo** | **ISG = 17.750.954,03 / 551.904,55** | **ISG =** | **32,16** |

**2024**

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

EDVAM MOREIRA DE SENA:02548361438
Assinado de forma digital por EDVAM MOREIRA DE SENA:02548361438 Dados: 2026.03.10 08:42:19 -0300

EDVAM MOREIRA DE SENA
CRC-PB 005277/O-8

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc. nº 388/2026
Fls. nº 1683
Rub.

## APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

Razão Social: JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10
Endereço: RUA MANOEL LIMA, nº 01 – TERREO – CENTRO – CEP: 58815-000 - SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB
Telefone: (83) 98124-9401
E-mail: jmrconstrucoeseireli@gmail.com

A apresentação de índices contábeis deverá estar assinada por profissional contábil devidamente registrado no conselho regional de contabilidade.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INDICE DE LIQUIDEZ GERAL** | | | |
| **ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo** | **ILG = 13.652.953,06 / 310.899,58** | **ILG =** | **43,91** |
| **INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE** | | | |
| **ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante** | **ILC = 13.652.953,06 / 310.899,58** | **ILC =** | **43,91** |
| **INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL** | | | |
| **ISG = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo** | **ISG = 13.754.453,06 / 310.899,58** | **ISG =** | **44,24** |

**2023**

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

EDVAM MOREIRA DE SENA:02548361438
Assinado de forma digital por EDVAM MOREIRA DE SENA:02548361438 Dados: 2026.03.10 08:42:39 -03'00'

EDVAM MOREIRA DE SENA
CRC-PB 005277/O-8

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc. nº 388/2026
Fls. nº 1084
Rub

# Declaração de Equipamentos Necessários

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARA** declara, para os devidos fins, que os seguintes equipamentos serão disponibilizados e utilizados na execução da obra/serviço acima mencionado, garantindo a plena conformidade técnica e operacional:

**Betoneira para preparo de concreto e argamassa;**
**Andaimes metálicos e escadas;**
**Ferramentas manuais e elétricas (picaretas, martelos, chaves, alicates, furadeiras, serras elétricas);**
**Carro de Apoio**
**Equipamentos de medição e controle (nível a laser, trena eletrônica, medidores de precisão).**
**Carro de Mão**
**Caçamba e todos veículos que precisarem**
**Pá de Bico**
**Pá quadrada**
**Enxada**
**Compactador de solo / placa vibratória;**
**Equipamentos de soldagem e corte;**
**Compressor de ar e pistola de pintura;**
**Guincho ou grua, quando necessário para movimentação de carga**
**Equipamentos de Proteção Individual (EPI): capacetes, luvas, botas, óculos de proteção, protetores auriculares;**
**Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC): extintores, sinalização de segurança, guarda-corpos e barreiras de contenção.**
**Birô**
**Cadeiras**
**Bebedouro**
**Mestre de Obras**
**Pedreiro**

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 383/2026
Fls. nº 1685
Rub

**Serventes**
**Ajudantes**
**Armadores**
**Eletricistas**
**Pintores**
**E tudo que se fizerem necessários para o bom andamento da obra, desta concorrência 001/2026**

# CANTEIRO DE OBRAS

| | | |
|---|---|---|
| **ALMOXARIFADO** | **ADMINSITRAÇÃO** | **REFEITÓRIO** |

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls. nº 16
Rub

# DECLARAÇÃO

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87, DECLARA** para os devidos fins que nos preços unitários propostos estão incluídos todos os custos necessários à execução dos serviços, compreendendo, mas não se limitando a:

- **Materiais e insumos;**
- **Mão de obra direta e indireta;**
- **Transporte, carga e descarga de materiais;**
- **Encargos sociais e trabalhistas;**
- **Tributos incidentes;**
- **Custos administrativos;**
- **Lucros;**
- **Quaisquer outros encargos que possam incidir sobre os serviços a executar.**

Declara ainda que os preços apresentados são finais e contemplam integralmente todas as despesas e responsabilidades da Contratada, não cabendo qualquer acréscimo ou reivindicação posterior por parte desta, salvo nos casos previstos contratualmente.

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls nº 1687
Rub

# DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA – DFL

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARA,** para os devidos fins de prova que sob as penas da Lei, que mesmo demonstrando no BALANÇO PATRIMONIAL os índices a seguir, pede a disponibilidade financeira líquida – DFL a seguir:

Ano base 2024

DFL = (10 x PL) – VA
DFL = (10 x 17.199.049,48) – 2.605.527,09
DFL = 169.384.967,71

**DFL = Disponibilidade Financeira Líquida**

**PL = Patrimônio Líquido**

**VA = Valor a Medir, Somatório dos saldos contratuais das obras ou serviços em andamento ou a iniciar**

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls nº 1087
Rub

# DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARA** sob as penas da lei para o devido cumprimento das exigências para sua futura contratação, que possui o compromisso de realização das seguintes obras:

| ANO | DESCRIÇÃOD O OBJETO | CONTRAT O | VALOR TOTAL R$ | VALOR MEDIDO | VALOR A MEDIR | % EXECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB/ESTADO | 024/2018 | 5.701.350,07 | 5.213.244,27 | 488.105,80 | 91,44% |
| 2022 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB/ESTADO | 020/2022 | 4.475.760,38 | 3.565.101,05 | 910.659,,33 | 79,65% |
| 2022 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO EM PEQUENAS CIMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS- | 055/2022 | 3.978.390,47 | 3.480.167,32 | 498.223,15 | 87,48% |

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 389/2026
Fls. nº 1687
Rub

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PB/MUNICÍPIO | | | | | |
| 2018 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB/ESTADO | 023/2018 | 7.456.528,59 | 7.017.359,90 | 439.168,69 | 94,11% |
| 2022 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB | 165/2022 | 922.689,68 | 653.319,56 | 269.370,12 | 70,81% |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | **22.534.719,19** | **19.929.192,10** | 2.605.527,09 | |

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls nº 1690
Rub

# DECLARAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARA para devidos fins, a demonstração do DRE:**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**
**Ano Calendário de 2023 e 2024 com suas respectivas variações**
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE**

| DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO | NOTA | 31/12/2023 | 31/12/2024 | VARIAÇÕES | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receita Faturada** | 8 | R$ 19.074.888,59 | R$ 22.056.389,27 | R$ 6.981.899,68 | 68,28% |
| Receita de Serviços | | R$ 19.074.888,59 | R$ 22.056.388,27 | R$ 6.981.899,68 | |
| Base de cálculo para PIS / COFINS | | R$ - | R$ - | R$ - | |
| **Dedução nas Vendas** | 8 | R$ 804.093,33 | R$ 1.386.153,32 | R$ 582.059,99 | 72,39% |
| ISS | | R$ 326.887,21 | R$ 551.429,71 | R$ 224.542,50 | |
| PIS | | R$ 84.985,47 | R$ 148.652,98 | R$ 63.667,51 | |
| CONFIS | | R$ 392.240,65 | R$ 686.070,63 | R$ 293.849,98 | |
| **Receita Líquida** | 8 | R$ 12.270.795,26 | R$ 20.670.234,95 | R$ 8.399.439,69 | 68,45% |
| (-) Custo dos Serviços Aplicados | | R$ 5.429.918,17 | R$ 9.038.707,91 | R$ 3.608.789,74 | |
| **Lucro Bruto** | 8 | R$ 6.840.877,09 | R$ 11.631.527,04 | R$ 4.790.649,95 | 70,03% |
| **(-) Despesas Operacionais** | 8 | R$ 3.959.015,71 | R$ 6.764.694,28 | R$ 2.805.678,57 | 70,87% |
| Despesas com vendas | | R$ - | R$ - | R$ - | |
| Despesas Administrativas | | R$ 1.215.946,04 | R$ 2.073.300,50 | R$ 857.354,46 | |
| Despesas com Pessoal | | R$ 2.732.603,92 | R$ 4.673.748,67 | R$ 1.941.136,75 | |
| Outras Despesas Operacionais | | R$ - | R$ - | R$ - | |
| Despesas Financeiras | | R$ 10.458,75 | R$ 17.645,11 | R$ 7.186,36 | |
| (+) Receitas Financeiras | | R$ - | R$ - | R$ - | |
| (-) Despesas com quotas de depreciações | | R$ - | R$ - | R$ - | |
| **Lucro Operacional** | 8 | R$ 2.881.861,38 | R$ 4.866.832,76 | R$ 1.985.171,38 | 68,89% |
| **(-) Provisão p/ Contribuição Social** | 8 | R$ 141.206,64 | R$ 238.209,00 | R$ 97.002,36 | 68,70% |
| Valores antecipados | | R$ - | R$ - | R$ - | |
| Saldo a Recolher | | R$ 141.206,64 | R$ 238.209,00 | R$ 97.002,36 | |
| **Lucro Antes do Imposto de Renda** | | R$ - | R$ - | R$ - | |
| **(-) Provisão p/ Imposto de Renda** | 8 | R$ 237.493,77 | R$ 417.127,76 | R$ 179.633,99 | 75,64% |
| Valores antecipados | | R$ - | R$ - | R$ - | |
| Saldo a Recolher | | R$ 237.493,77 | R$ 417.127,76 | R$ 179.633,99 | |
| **RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO OU ABRANGENTE** | | R$ 2.502.960,97 | R$ 4.211.496,00 | R$ 1.708.535,03 | 68,26% |

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc. nº 388/2026
Fls. nº 1691
Rub.

# DECLARAÇÃO DE CADASTRO NO PNCP

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARO** que, sagrando-me vencedor do presente certame, realizarei a inscrição desta empresa no sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls. nº 169
Rub

## CREDENCIAMENTO do Representante Legal para assinatura do Contrato; DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87**, **DECLARO:**

**NOME:** JOSE MILTON RODRIGUES COURA
**CARGO:** SÓCIO DIRETOR
**CPF:** 485.313.754-87
**RG:** 1074584 SSP-PB
**PROFISSÃO:** EMPRESÁRIO, FARMACEUTICO
**NACIONALIDADE:** BRASILEIRO
**ENDEREÇO:** RUA MANOEL LIMA, 01 – CENTRO – SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
**ESTADO CIVIL: CASADO**
**ENDEREÇO ELETRÔNICO:** jose.milton1996@gmail.com **/**
jmrconstrucoeseireli@gmail.com
**CONTATO:** (83) 98124-9401

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc nº 388/2026
Fls nº 1695
Rub

# DECLARAÇÃO DE CNAE

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87, DECLARA** em conformidade com o disposto no Edital que o CNAE de maior receita para execução da obra são os seguintes: **41.20-4-00 - Construção de edifícios, 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica, 43.30-4-04, 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 71.12-0-00 - Serviços de engenharia, - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.**

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

**JMR CONSTRUÇÕES LTDA**

Proc. nº 388/2026
Fls. nº 1694
Rub

# DECLARAÇÃO

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87, DECLARA** que possui os equipamentos necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação e estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização.

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

JMR CONSTRUÇÕES LTDA

Proc nº 388/2026
Fls nº 1695
Rub

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 388/2026**

A Empresa **JMR CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 08.686.945/0001-10**, com sede na **Rua Manoel Lima, nº 01 – Terreo – Centro – CEP: 58815-000 – São José da Lagoa Tapada/PB** por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE MILTON RODRIGUES COURA**, portador do **RG: 1074584 SSP-PB** e do **CPF Nº 485.313.754-87, DECLARA,** para os devidos fins e sob as penas da lei, que até a presente data não ocorreu qualquer fato superveniente impeditivo à sua habilitação no processo licitatório **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026,** promovido por Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN.

A empresa afirma que mantém todas as condições de habilitação exigidas no edital e na legislação pertinente, estando apta a participar regularmente do certame.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

São José da Lagoa Tapada/PB, 29 de março de 2026.

JMR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.686.945/0001-10

Proc.nº 388/2026
Fls. nº 1696
Rub

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## DECLARAÇÃO – ANÁLISE DE AGENTE FINANCEIRO

Ref.
**JMR CONSTRUCOES LTDA**

A Caixa Econômica Federal por meio desta declaração, informa que a empresa em epígrafe, está com análise de **RISCO DE CRÉDITO viável** com limite **LGCE** máximo de **R$ 77 milhões,** válida até **01/05/2026.**

Sem mais.

Campina Grande, 18 de março de 2026

GUILHERME GURJAO COUTINHO DE AZEVEDO:05582316400
Assinado de forma digital por GUILHERME GURJAO COUTINHO DE AZEVEDO:05582316400
Dados: 2026.03.19 14:35:12 -03'00'

Guilherme Gurjão Coutinho de Azevedo
Superintendente Executivo de Habitação e.e.
Superintendência Executiva de Habitação Campina Grande/PB

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1697
Rub

# DECLARAÇÃO

Eu, **Guilherme Gurjão Coutinho de Azevedo**, Superintendente Executivo de Habitação e.e., Matricula c134128, Superintendência Executiva de Habitação de Campina Grande, declaro para os devidos fins junto ao Cartório de Registro de imóveis de Campina Grande - PB, que o empreendimento **RESIDENCIAL BELLE JARDIM,** que será construído na **RUA JOSE ALVES SOBRINHO SN, JARDIM TAVARES, CAMPINA GRANDE – PB**, de propriedade **da JMR CONSTRUÇÕES CNPJ 08.686.945/0001-10**, enquadra-se no Programa Habitacional de Interesse Social do Governo Federal, Minha Casa, Minha Vida, destinado à população com renda até 06 salários mínimos.

Campina Grande – PB, 24 de Novembro de 2025.

GUILHERME GURJAO COUTINHO DE AZEVEDO:05582316400

Assinado de forma digital por GUILHERME GURJAO COUTINHO DE AZEVEDO:05582316400
Dados: 2025.11.24 13:03:03 -03'00'

Guilherme Gurjão Coutinho de Azevedo

Superintendente Executivo de Habitação e.e.

Superintendência Executiva de Habitação - Campina Grande/PB

## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: ***JMR CONSTRUÇÕES LTDA.***

Proc.nº 388/2016
C. S. nº 1097
Rub

1. **JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 01.10.1966, empresário, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portador da cédula de identidade nº **1.074.584 - SSP/PB** e CPF nº **485.313.754 – 87** e;
2. **RENATA MOURA DE SOUSA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 11.04.1983, empresária, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portadora da cédula de identidade nº **2.663.548 - SSP/PB** e CPF nº **050.076.534 – 03,** (art. 997, I , CC/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª. A sociedade girará sob o nome empresarial de **JMR CONSTRUÇÕES LTDA.**, e terá sede e domicílio na **Rua Padre Isidro, 12-A – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000** (art. 997, II, CC/2002);

2ª. O capital social será **R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)**, divididos em 50.000 (CINQUENTA MIL) quotas de valor nominal R$ 1,00 (UM REAL) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA | 45.000 | COTAS | R$ | 45.000,00 |
| RENATA MOURA DE SOUSA | 5.000 | COTAS | R$ | 5.000,00 |
| TOTAL | 50.000 | COTAS | R$ | 50.000,00 |

**(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)**

3ª. O objeto será a de **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.**

4ª. A empresa contratará um engenheiro devidamente habilitado no CREA para exercer as atividades da empresa.

5ª. A sociedade iniciará suas atividades na data de Registro deste Instrumento nesta Junta Comercial e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002)**

6ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**

7ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002)**

8ª. A administração da sociedade caberá ao sócio **JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA**, com o poder e atribuição de **ADIMINSTRADOR** autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)**

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: ***JMR CONSTRUÇÕES LTDA.***

Proc nº 281/2026
Fls. nº 1639
Rub

9ª. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

10. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078**, CC/2002)

11. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

12. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031**, CC/2002)

14. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º**, CC/2002)

15. Fica eleito o foro de Sousa - Paraíba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS — Autenticação Digital — Cód. Autenticação: 1552659110262407507-2 - Data: 26/09/2017 08:37:36

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias.

Sousa (PB), 05 de fevereiro de 2007

***JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA***

Renata Moura de Sousa

***RENATA MOURA DE SOUSA***

Ana Maria de Lourdes Pereira de Oliveira
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/03/2007
SOB Nº: 25200456793
Protocolo: 07/001510-0
JMR CONSTRUÇÕES LTDA
JOSÉ PETRÔNIO OLIVEIROGA GADELHA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA: "JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP".

Proc nº 383/2026
Fls. nº 1700
Rub

**JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 01.10.1966, empresário, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portador da cédula de identidade nº **1.074.584 - SSP/PB** e CPF nº **485.313.754 – 87** e **RENATA MOURA DE SOUSA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 11.04.1983, empresária, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portadora da cédula de identidade nº **2.663.548 - SSP/PB** e CPF nº **050.076.534 – 03**, únicos sócios da sociedade limitada **JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, com sede a **Rua Padre Isidro, 12-A – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000**, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE **25200456793**, por despacho de **06.03.2007** e inscrita no **CNPJ** sob o nº **08.666.945/0001 – 10**, resolvem, assim alterar o contrato social:

1ª. O objeto passa a ser:
41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS,
42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS,
42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS,
42.21.9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS,
42.99-5/01 - CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,
42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS,
81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA,
43.99-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS,
77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO,
77.32-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES,
77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS,
77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.




2ª - O capital social é elevado de **R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)** para **R$ 245.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS)**, aumento este subscrito e integralizado pelos sócios, neste ato.

3ª - Em razão desse aumento de capital, a cláusula do contrato social passa a ter a seguinte redação:

4ª - O capital social é de R$ **245.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS)**, dividido em **245.000** quotas de R$ 1,00 (UM REAL), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MILTON RODRIGUES COURA | 220.500 | COTAS | R$ | 220.500,00 |
| RENATA MOURA DE SOUSA | 24.500 | COTAS | R$ | 24.500,00 |
| TOTAL | 245.000 | COTAS | R$ | 245.000,00 |

## CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA: "JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP".

Proc. nº 588/2026
Fls. nº 1701
Rub.

As demais clausulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 vias.

SOUSA – PB, 04 DE MAIO DE 2010

JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA

Renata Moura de Sousa

RENATA MOURA DE SOUSA




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/05/2010 SOB Nº: 20100211682
Protocolo: 10/021168-2, DE 10/05/2010
Empresa: 25 2 0045679 3
JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP

NEUCYR CHAVES ROLIM
SECRETÁRIA GERAL

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE LIMITADA: "JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP".

Proc nº 388/2016
Fls. nº 1702
Rub

**JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 01.10.1966, empresário, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portador da cédula de identidade nº **1.074.584 - SSP/PB** e CPF nº **485.313.754 – 87** e **RENATA MOURA DE SOUSA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 11.04.1983, empresária, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portadora da cédula de identidade nº **2.663.548 - SSP/PB** e CPF nº **050.076.534 – 03**, únicos sócios da sociedade limitada **JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, com sede a **Rua Padre Isidro, 12-A – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000**, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE **25200456793**, por despacho de **06.03.2007** e inscrita no **CNPJ** sob o nº **08.686.945/0001 – 10**, resolvem, assim alterar o contrato social:

1ª - O capital social é elevado de **R$ 245.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS)** para **R$ 510.000,00 (QUINHENTOS E DEZ MIL REAIS)**, aumento este subscrito e integralizado pelos sócios, neste ato.

2ª - Em razão desse aumento de capital, a cláusula do contrato social passa a ter a seguinte redação:

3ª - O capital social é de R$ **R$ 510.000,00 (QUINHENTOS E DEZ MIL REAIS)**, dividido em **510.000** quotas de R$ 1,00 (UM REAL), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA | 459.000 | COTAS | R$ | 459.000,00 |
| RENATA MOURA DE SOUSA | 51.000 | COTAS | R$ | 51.000,00 |
| TOTAL | 510.000 | COTAS | R$ | 510.000,00 |

As demais clausulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 vias.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA – PB, 07 DE JUNHO DE 2011

*JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA*

Renata Moura de Sousa

*RENATA MOURA DE SOUSA*

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 1553260917012345837-S. Data: 26/09/2017 08:37:16

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
Rua Pe. Tomaz da Silva, 49
São José da Lagoa Tapada-PB
Cláudio Antônio M. de Sousa
Titular
Laurence Januário O. de Sousa
Substituta

Reconheço a(s) Firma(s) Por
de RENATA MOURA DE SOUSA
S. José L. Tapada(PB) 07/06/2011
Em Test.º da verdade

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
Rua Pe. Tomaz da Silva, 49
São José da Lagoa Tapada-PB
Cláudio Antônio M. de Sousa
Titular
Laurence Januário O. de Sousa
Substituta

Reconheço a(s) Firma(s) Por
de JOSÉ MILTO RODRIGUES COURA
S. José L. Tapada(PB) 07/06/2011
Em Test.º da verdade

Proc nº 387/2020
Fls nº 1703
Rub




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/06/2011 SOB Nº: 20110231481
Protocolo: 11/023148-1, DE 16/06/2011
Empresa: 25 2 0046679 3
JHR CONSTRUÇÕES LTDA EPP

MARIA DE FATIMA V. VENANCIO
SECRETÁRIA GERAL

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA: "JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP".

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1704
Rub

JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 01.10.1966, empresário, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portador da cédula de identidade nº **1.074.584 - SSP/PB** e CPF nº **485.313.754 – 87** e **RENATA MOURA DE SOUSA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 11.04.1983, empresária, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portadora da cédula de identidade nº **2.663.548 - SSP/PB** e CPF nº **050.076.534 – 03**, únicos sócios da sociedade limitada **JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, com sede a **Rua Padre Isidro, 12-A – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000**, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE **25200456793**, por despacho de **06.03.2007** e inscrita no **CNPJ** sob o nº **08.686.945/0001 – 10**, resolvem, assim alterar o contrato social:

1ª - O capital social é elevado de **R$ 510.000,00 (QUINHENTOS E DEZ MIL REAIS)** para **R$ 850.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)**, aumento este subscrito e integralizado pelos sócios, neste ato.

2ª - Em razão desse aumento de capital, a cláusula do contrato social passa a ter a seguinte redação:

3ª - O capital social é de R$ R$ 850.000,00 **(OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)**, dividido em 850.000 quotas de R$ 1,00 (UM REAL), cada uma, subscritas e integralizados, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA | 765.000 | COTAS | R$ | 765.000,00 |
| RENATA MOURA DE SOUSA | 85.000 | COTAS | R$ | 85.000,00 |
| TOTAL | 850.000 | COTAS | R$ | 850.000,00 |

As demais clausulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 vias.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA – PB, 14 DE FEVEREIRO DE 2012

JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA

Renata Moura de Sousa
RENATA MOURA DE SOUSA

CARTÓRIO AFRÍSIO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Comarca de São José da Lagoa Tapada - Paraíba
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 1533260517082840587-2 - Data: 26/02/2017 08:37:38
Selo Digital da Fiscalização Nº: Normal-E: AMO20417
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/02/2012 SOB Nº: 20120071304
Protocolo: 12/007130-4, DE 15/02/2012
Empresa: 25 2 00456793 3
JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP
MARIA DE FATIMA V VENANCIO
SECRETÁRIA GERAL

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE LIMITADA: "JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP".**

Sousa

Proc nº 323/2026
Fls. nº 1705
Rub

**JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 01.10.1966, empresário, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portador da cédula de identidade nº **1.074.584 - SSP/PB** e CPF nº **485.313.754 – 87** e **RENATA MOURA DE SOUSA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 11.04.1983, empresária, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portadora da cédula de identidade nº **2.663.548 - SSP/PB** e CPF nº **050.076.534 – 03**, únicos sócios da sociedade empresarial limitada **JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, com sede a **Rua Padre Isidro, 12-A – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000**, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE **25200456793**, por despacho de **06.03.2007** e inscrita no **CNPJ** sob o nº **08.686.945/0001 – 10**, resolvem, assim alterar o contrato social:

1ª - A sociedade passa a ter sua sede á **Rua Manoel Lima, 01 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000**

As demais clausulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 vias.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA – PB, 03 DE DEZEMBRO DE 2012

***JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA***

Renata Moura de Sousa
***RENATA MOURA DE SOUSA***

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 1532601786824037-6; Data: 26/09/2017

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/12/2012 SOB Nº: 20121016817
Protocolo: 12/01661-7 DE 05/12/2012
Empresa: 25 2 0045679 3
JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP
MARIA DE FATIMA V. VENANCIO
SECRETÁRIA GERAL

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 DA SOCIEDADE LIMITADA: "JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP".

**JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 01.10.1966, empresário, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portador da cédula de identidade nº **1.074.584 - SSP/PB** e CPF nº **485.313.754 – 87** e **RENATA MOURA DE SOUSA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 11.04.1983, empresária, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portadora da cédula de identidade nº **2.663.548 - SSP/PB** e CPF nº **050.076.534 – 03**, únicos sócios da sociedade empresarial limitada **JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, com sede a **Rua Manoel Lima, 01 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000**, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE **25200456793**, por despacho de **06.03.2007** e inscrita no **CNPJ** sob o nº **08.686.945/0001 – 10**, resolvem, assim alterar o contrato social:

1ª. O objeto social da sociedade passa a ser:
**41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;**
**42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS;**
**43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;**
**42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;**
**42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS;**
**42.21.9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS;**
**42.99-5/01 - CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;**
**42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;**
**81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA;**
**38.11-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS;**
**43.99-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;**
**77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO;**
**77.32-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES;**
**77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS;**
**77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;**
**43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;**

2ª - O capital social é elevado de **R$ 850.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)** para **R$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS)**, aumento este subscrito e integralizado pelos sócios, neste ato.

3ª - Em razão desse aumento de capital, a cláusula do contrato social passa a ter a seguinte redação:

4ª - O capital social é de R$ **R$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS)**, dividido em **1.500.000** quotas de R$ 1,00 (UM REAL), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA | 1.350.000 | COTAS | R$ | 1.350.000,00 |
| RENATA MOURA DE SOUSA | 150.000 | COTAS | R$ | 150.000,00 |
| TOTAL | 1.500.000 | COTAS | R$ | 1.500.000,00 |

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Certifico o Registro em 20/12/2013 Sob Nº 20130593553
Protocolo : 130593553 de 17/12/2013 NIRE: 25200450793
JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Chancela : 7743E5AE6637B36D5B9685BF9579455E14FDEEBE
João Pessoa, 20/12/2013

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
Secretário(a) Geral

Proc nº 348/2013
Fls nº 1707
Rub

## CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 DA SOCIEDADE LIMITADA: "JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP".

5ª -As demais clausulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 vias.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA – PB, 09 DE DEZEMBRO DE 2013

Proc nº 388/2014
Fls nº 1108
Rub

JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA

Renata Moura de Sousa

RENATA MOURA DE SOUSA

Junta Comercial do Estado da Paraíba
Certifico o Registro em 20/12/2013 Sob Nº 20130693553
Protocolo : 130693553 de 17/12/2013 NIRE: 25200456793
JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Chancela : 7743EBAE0937B3605B0685BF857945BE14FDEEBE
João Pessoa, 20/12/2013

2

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06 DA SOCIEDADE LIMITADA: "JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP".

**JOSÉ MILTON ROORIGUES COURA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 01.10.1966, empresário, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portador da cédula de identidade nº **1.074.584 - SSP/PB** e CPF nº **485.313.754 – 87** e **RENATA MOURA OE SOUSA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 11.04.1983, empresária, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portadora da cédula de identidade nº **2.663.548 - SSP/PB** e CPF nº **050.076.534 – 03**, únicos sócios da sociedade empresarial limitada **JMR CONSTRUÇÕES LTOA EPP**, com sede a **Rua Manoel Lima, 01 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000**, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE **25200456793**, por despacho de **06.03.2007** e inscrita no **CNPJ sob o nº 08.686.945/0001 – 10**, resolvem, assim alterar o contrato social:

1ª - O capital social é elevado de **R$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS)** para **R$ 2.500.000,00 (OOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS)**, aumento este subscrito e integralizado pelos sócios, neste ato.

3ª - Em razão desse aumento de capital, a cláusula do contrato social passa a ter a seguinte redação:

3ª - O capital social é de R$ **R$ 2.500.000,00 (OOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS)**, dividido em **2.500.000** quotas de R$ 1,00 (UM REAL), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MILTON ROORIGUES COURA | 2.250.000 | COTAS | R$ | 2.250.000,00 |
| RENATA MOURA OE SOUSA | 250.000 | COTAS | R$ | 250.000,00 |
| TOTAL | 2.500.000 | COTAS | R$ | 2.500.000,00 |

4ª -As demais clausulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 vias.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA – PB, 27 DE ABRIL DE 2015

Proc nº 338/2015
Fls nº 1709
Rub

JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA

Renata Moura de Sousa
RENATA MOURA DE SOUSA

1º OFÍCIO DE NOTAS SOUSA - PB 83 3521-2070

JOSÉ NEVES MOREIRA
Serviço Notarial e Registral
Titular: Bel. Flávio Henrique Rodrigues Neves
Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:
JOSE MILTON RODRIGUES COURA
RENATA MOURA DE SOUSA
Em test.da verdade. Sousa-PB 28/04/2015 14:55:15
Maria Thais Lopes Pedrosa Cesarino - Escrevente
[2015-005174]EMOL:R$ 15,50 FAREN:R$ 0,46 FEJ: R$ 0,46 ISS:R$ 0,46
SELO DIGITAL: ABH00553-4WJJ, ABH00554-BFMO
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br
Maria Thais Lopes Pedrosa Cesarino
Escrevente Autorizada
1º Ofício Sousa-PB

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2015 15:57 SOB Nº
20150209355.
PROTOCOLO: 150209355 DE 05/05/2015. NIRE: 25200456793.
JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 05/05/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.redesim.pb.gov.br informando o seguinte código de verificação: PB150209355

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE LIMITADA: "JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP".

**JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 01.10.1966, empresário, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portador da cédula de identidade nº **1.074.584 - SSP/PB** e CPF nº **485.313.754 – 87** e **RENATA MOURA DE SOUSA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 11.04.1983, empresária, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portadora da cédula de identidade nº **2.663.548 - SSP/PB** e CPF nº **050.076.534 – 03**, únicos sócios da sociedade empresarial limitada **JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP.** com sede a **Rua Manoel Lima, 01 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000**, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE **25200456793**, por despacho de **06.03.2007** e inscrita no **CNPJ** sob o nº **08.686.945/0001 – 10**, resolvem, assim alterar o contrato social:

**1ª** - A sócia **RENATA MOURA DE SOUSA**, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo as suas quotas de capital por venda – 250.000 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL) quotas, correspondente a R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) para o sócio **JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA.**

**2ª** - Em razão desse alteração, a cláusula do contrato social passa a ter a seguinte redação:

**3ª** - O capital social é de R$ **R$ 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS)**, dividido em **2.500.000** (DOIS MILHÕES E QUINHENTAS MIL) quotas de R$ 1,00 (UM REAL), cada uma pelo sócio:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA | 2.500.000 | COTAS | R$ | 2.500.000,00 |
| TOTAL | 2.500.000 | COTAS | R$ | 2.500.000,00 |

**4ª** -As demais clausulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 1 via.

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA – PB, 20 DE MARÇO DE 2017

Prot.nº 382/2017
Fls. nº 1710
Rub.

CARTÓRIO ÚNICO

CARTÓRIO ÚNICO

**JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA**

Renata Moura de Sousa
**RENATA MOURA DE SOUSA**

CARTÓRIO ÚNICO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB
Rua Antonio Sarmento, s/nº - sala 3 - Centro - CEP: 58815-000 - Fone: (83) 8104-6892
Oficial Titular: Cláudio Antônio Marques de Sousa

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
José Milton Rodrigues Coura
Dou fé. São José da Lagoa Tapada/PB : 21/03/2017
Substituto: Aléda Coura Tomaz
Emol R$8,49 ISS R$0,42 Farpen R$0,25 MP R$0,14 Fepj R$1
Selo Digital: AEU12425-9YLR
Acesse o site https://selodigital.tjpb.jus.br

CARTÓRIO ÚNICO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB
Rua Antonio Sarmento, s/nº - sala 3 - Centro - CEP: 58815-000 - Fone: (83) 8104-6892
Oficial Titular: Cláudio Antônio Marques de Sousa

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
Renata Moura de Sousa
Dou fé. São José da Lagoa Tapada/PB : 21/03/2017
Substituto: Aléda Coura Tomaz
Emol R$8,49 ISS R$0,42 Farpen R$0,25 MP R$0,14 Fepj R$1
Selo Digital: AEU12427-AQLJ
Acesse o site https://selodigital.tjpb.jus.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2017 15:30 SOB Nº 20170112756.
PROTOCOLO: 170112756 DE 22/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701183940. NIRE: 25200456793.
JMR CONSTRUÇÕES LTDA - - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 29/03/2017
www.redesim.pb.gov.br

JUCEP

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Prot nº 319/2026
Fls nº 1711
Rub

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 08 DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI**
**Nome empresarial da sociedade ltda.: JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

**JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 01.10.1966, empresário, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portador da cédula de identidade nº **1.074.584 - SSP/PB** e CPF nº **485.313.754 – 87**. Na condição de único sócio da empresa **JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP.** com sede a **Rua Manoel Lima, 01 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000**, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE **25200456793**, por despacho de **06.03.2007** e inscrita no **CNPJ** sob o nº **08.686.945/0001 – 10.** Resolve transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

Cláusula 1ª – O capital social é elevado de **R$ 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS)** para **R$ 3.500.000,00 TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS)**, aumento este subscrito e integralizado pelo sócio, neste ato.

Cláusula 2ª – Em razão desse aumento de capital, a cláusula do contrato social passa a ter a seguinte redação:

Cláusula 3ª – O capital social é de **3.500.000,00 TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS)**, dividido em 3.500.000 quotas de R$ 1,00 (UM REAL), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelo sócio:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA** | **3.500.000** | **COTAS** | **R$** | **3.500.000,00** |
| **TOTAL** | **3.500.000** | **COTAS** | **R$** | **3.500.000,00** |

Cláusula 4ª – Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser **JMR CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 5ª – O acervo desta sociedade, no valor de **R$ 3.500.000,00 TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS)**, passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

**JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 01.10.1966, empresário, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portador da cédula de identidade nº **1.074.584 - SSP/PB** e CPF nº **485.313.754 – 87.** Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 10:49 SOB Nº 25600062881.
PROTOCOLO: 170396274 DE 07/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704339282. NIRE: 25600062881.
JMR CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 09/11/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

**CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 08 DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI**
**Nome empresarial da sociedade ltda.: JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

1ª - A empresa girará sob o nome empresarial: **JMR CONSTRUÇÕES EIRELI EPP** e terá sede e domicilio na **Rua Manoel Lima, 01 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000.**

2ª - O capital é de **R$ 3.500.000,00 TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS)**, totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País.
Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3ª O objeto social passa a ser:
**41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;**
**42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS;**
**43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;**
**42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;**
**42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS;**
**42.21.9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS;**
**42.99-5/01 - CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;**
**42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;**
**81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA;**
**38.11-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS;**
**43.99-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;**
**77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO;**
**77.32-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES;**
**77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS;**
**77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;**
**43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;**

Proc nº 388/2006
Fls nº 1712
Rub

4ª - A empresa iniciou suas atividades em 14.09.1998 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª - A administração da empresa será exercida por **JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA** com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR** autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

6ª - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

7ª - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 10:49 SOB Nº 25600062881.
PROTOCOLO: 170396274 DE 07/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704339282. NIRE: 25600062881.
JMR CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 09/11/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

**CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 08 DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI**
**Nome empresarial da sociedade ltda.: JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

8ª - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

9ª - Fica eleito o foro de São José da Lagoa Tapada - Paraíba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

São José da Lagoa Tapada (PB), 31 de outubro de 2017.

3º OFÍCIO SOUSA-PB

Proc nº 1851/2016
Fls nº 1715
Rub

**JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA**

CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS SOUSA - PB. 83 3521-2070

JOSÉ NEVES MOREIRA
Titular: Bel. Flávio Henrique Rodrigues Neves
Rua Sargento Cobrão do Carvalho, 84 - Centro - Sousa/PB
CEP 58800-020 - Fone: (83) 3521-2070

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:
JOSE MILTON RODRIGUES COURA
Em test.da verdade. Sousa-PB 01/11/2017 08:03:32
FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO - ESCREVENTE
(2017-013028)EMOL.JRS R$ 9,23 FAMEP:R$ 1,85 FEDJ:R$ 1,85 ISS:R$ 0,28
SELO DIGITAL: AFZ04307-WPYI
Confira a autenticidade em https://selo.tjpb.jus.br

Francisco de S. Pedrosa Neto
Escrevente Autorizado
3º Ofício Sousa-PB.

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 10:49 SOB Nº 25600062881.
PROTOCOLO: 170396274 DE 07/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704339282. NIRE: 25600062881.
JMR CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 09/11/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

## 1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA: JMR CONSTRUÇÕES EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São José da Lagoa Tapada – PB, nascido em 01.10.1966, empresário, residente e domiciliado a Rua Padre Isidro, 12 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000, portador da cédula de identidade nº **1.074.584 - SSP/PB** e CPF nº **485.313.754 – 87**. Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **JMR CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede a **Rua Manoel Lima, 01 – Centro, São José da Lagoa Tapada – Paraíba, CEP. 58815-000**, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE **25600062881**, por despacho de **06.03.2007** e inscrita no **CNPJ** sob o nº **08.686.945/0001 – 10**, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA –** O objetivo social da Empresa passa a ser:
**41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;**
**42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS;**
**43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;**
**42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;**
**42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS;**
**42.21.9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS;**
**42.99-5/01 - CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;**
**42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;**
**81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA;**
**38.11-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS;**
**43.99-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;**
**77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO;**
**77.32-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES;**
**77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS;**
**77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;**
**43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;**
**43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;**
**43.22-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;**
**71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA;**

Proc nº 333/2026
Fls. nº 1714
Rub.

**CLÁUSULA SEGUNDA –** Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangido pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito.

E, firma a presente Alteração do Ato Constitutivo, em 01 (uma) via.

São José da Lagoa Tapada (PB), 22 de outubro de 2019.

3º OFÍCIO SOUSA-PB

***JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA***

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2019 11:18 SOB Nº 20190605839.
PROTOCOLO: 190605839 DE 24/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904997867. NIRE: 25600062881.
JMR CONSTROÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 29/10/2019
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc nº 388/2016
Fls. nº 1715
Rub




JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2019 11:18 SOB Nº 20190605839.
PROTOCOLO: 190605839 DE 24/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904997867. NIRE: 25600062881.
JMR CONSTRUÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 29/10/2019
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc nº 388/2016
Fls nº 1116
Rub




JMR CONSTRUÇÕES EIRELLI

Assinado de forma digital por JMR CONSTRUÇÕES EIRELLI
Dados: 2022.07.05 10:14:26 -03'00'






Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.
Assinatura
JOSE MILTON RODRIGUES COURA
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
Emitido em : 27/07/88


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
Nome
JOSE MILTON RODRIGUES COURA
Nº de Inscrição
485313754-87
Data do Nascimento
01/10/66



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba

JUCEP

REDESIMPB

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

**Nome Empresarial:** JMR CONSTRUCOES LTDA

**NIRE :** 25600062881
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

**Protocolo:** PBC2600026553

| NIRE (Sede) | CNPJ | Data do Ato Constitutivo | Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 25600062881 | 08.686.945/0001-10 | 06/03/2007 | 06/03/2007 |

**Endereço Completo**
Rua MANOEL LIMA, Nº 01, TERREO, CENTRO - São José da Lagoa Tapada/PB - CEP 58815-000

**Objeto Social**
41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONS-TRUÇÕES CORRELATAS; 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; 42.21-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS; 42.99-5/01 - CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA; 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 43.99-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; 77.32-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS; 77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

| Capital Social | Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) | Demais | Indeterminado |
| **Capital Integralizado**<br>R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) | | |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MILTON RODRIGUES COURA | 485.313.754-87 | R$ 3.500.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| JOSE MILTON RODRIGUES COURA | 485.313.754-87 | Indeterminado |

**Último Arquivamento**

| Data | Número | Atos/eventos | Situação |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 20253178010 | 021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS | ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

**Observações:**
EM VIRTUDE DE ERRO TECNICO DO SISTEMA, DAR ENTRADA NOVAMENTE SEM ÔNUS, PARA CORRIGIR ASSINATURA.

Esta certidão foi emitida gratuitamente em 04/02/2026, às 08:36:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.redesim.pb.gov.br**, com o código **UJGSXKVT**.

Maria de Fátima Ventura Venancio
Secretário-Geral

Prot nº 398/2026
Fls. nº 1718
Rub

Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba

JUCEP

REDESIMPB

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial:** JMR CONSTRUCOES LTDA<br>**NIRE :** 25503062881<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | | | **Protocolo:** PB22500026503 |
| **NIRE (Sede)**<br>25503062881 | **CNPJ**<br>08.695.945/0001-10 | **Data do Ato Constitutivo**<br>06/03/2007 | **Início da Atividade**<br>06/03/2007 |

**Endereço Completo**
Rua MANOEL LIMA, Nº 01, TERREO, CENTRO - São José da Lagoa Tapada/PB - CEP 58815-000

**Objeto Social**
41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONS-TRUÇÕES CORRELATAS; 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; 42.21-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS; 42.99-5/01 - CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA; 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 43.99-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; 77.32-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS; 77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

| | | |
|---|---|---|
| **Capital Social**<br>R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) | **Porte**<br>Demais | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

**os do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MILTON RODRIGUES COURA | 485.313.754-87 | R$ 3.500.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| JOSE MILTON RODRIGUES COURA | 485.313.754-87 | Indeterminado |

**Último Arquivamento**

| Data | Número | Atos/eventos | Situação / Status |
|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | 20253178010 | 021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS | ATIVA / SEM STATUS |

**Observações:**
EM VIRTUDE DE ERRO TÉCNICO DO SISTEMA, DAR ENTRADA NOVAMENTE SEM ÔNUS, PARA CORRIGIR ASSINATURA.

Esta certidão foi emitida eletronicamente em 04/02/2020, às 08:33:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.redesim.pb.gov.br, com o código UJGSKKVT.

Maria de Fátima Ventura Venancio
Secretário-Geral

Proc.nº 388/2020
Fls. nº 1119
Rub.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc nº 382/2026
Fls. nº 1720
Rub

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 08.686.945/0001-10<br>MATRIZ | | 06/03/2007 |

NOME EMPRESARIAL
JMR CONSTRUCOES LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| JMR CONSTRUCOES LTDA. | DEMAIS |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R MANOEL LIMA | 01 | TERREO; |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 58.815-000 | CENTRO | SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | PB |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | (83) 3538-1141/ (83) 9973-3132 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 06/03/2007 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/02/2026** às **08:01:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Proc nº 3881/2026
Fls. nº 1721
Rub

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: JMR CONSTRUCOES LTDA**
**CNPJ: 08.686.945/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:45:44 do dia 04/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2026.
Código de controle da certidão: **77BD.FD6B.28CB.8611**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

# CERTIDÃO

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1772
Rub

CÓDIGO: **AF3F.E033.2848.D7E6**

Emitida no dia 04/02/2026 às 07:53:07

Identificação do requerente:
CNPJ/CPF: **08.686.945/0001-10**
R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**A referida dentificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,** devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**

**Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.**
**Certidão de Débito emitida via 'Internet'.**

Proc nº 382/2026
Fls. nº 1723
Rub

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.686.945/0001-10
**Razão Social:** JMR CONSTRUCOES LTDA
**Endereço:** RUA MANOEL LIMA 01 TERREO; / CENTRO / SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB / 58815-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**09/03/2026 a 07/04/2026

**Certificação Número:** 2026030902131432395360

Informação obtida em 23/03/2026 17:38:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc nº 328/2026
Fls. nº 1727
Rub

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JMR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.686.945/0001-10
Certidão nº: 7629151/2026
Expedição: 04/02/2026, às 07:55:18
Validade: 03/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JMR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.686.945/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Proc. nº 388/2026
Fls. nº 1925
Rub

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108
RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 56
FONE: (83) 3538-1155
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

| NÚMERO DA CERTIDÃO | DATA DE EMISSÃO | VALIDADE | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |
|---|---|---|---|
| 002251 | 03/03/2026 | 90 DIAS | 01216/2011 |

### DADOS DO REQUERENTE

| CPF/CNPJ | Nome/Razão Social |
|---|---|
| 08.686.945/0001-10 | JMR CONSTRUCOES LTDA |

| Endereço: | Numero: |
|---|---|
| R MANOEL LIMA | 01 |

| Complemento: | Bairro: |
|---|---|
| TERREO; | CENTRO |

### DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.

### FINALIDADE

### OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL.

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA 03 de março de 2026

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.

*Emitido por: eduardo*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

08999682000108
RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 56
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

FIC - FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CPF/CNPJ | DATA DE ABERTURA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| **01216/2011** | **08.686.945/0001-10** | **06/03/2007** | **ATIVO** |

NOME EMPRESARIAL
**JMR CONSTRUCOES LTDA**

TÍTULO DO ESTABELICIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**JMR CONSTRUCOES LTDA.**

Proc nº 3897/24
Fls nº 1126
Rub

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
**CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO**
**OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
**CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
**CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**
**CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS**
**MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS**
**SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM**
**ALUGUEL DE ANDAIMES**
**ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES**
**LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR**
**LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR**
**PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA**
**COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
**INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
**SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R MANOEL LIMA** | **01** | **TERREO;** |

| CEP | BAIRRO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **58815-00** | **CENTRO** | **SAO JOSE DA LAGOA TAPADA** | **PB** |

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
**(83) 3538-1141/ (83) 9973-3132**

OBSERVAÇÕES GERAIS DO MERCANTIL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
**04/12/2025**

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO. VÁLIDO POR 60 DIAS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA**
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

# ALVARÁ

Proc. nº 338/2026
Fls. nº 1727
Rub

## LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: **01216/2011** CPF/CNPJ: **08.686.945/0001-10**

Razão Social: **JMR CONSTRUCOES LTDA**

Nome Fantasia: **JMR CONSTRUCOES LTDA.**

Endereço: **RUA R MANOEL LIMA, 01**

Numero: **01** Complemento: **TERREO;**

Bairro: **CENTRO**

Atividade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Classificação da Atividade Principal (CNAE):
**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Observações:

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
ALUGUEL DE ANDAIMES
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

2026

**EMITIDO:** 09/03/2026 **VALIDADE:** 31/12/2026

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, 09 de março de 2026

Carlos A. M. Xavier Filho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
MATRÍCULA: 1368
Sec. Municipal de Finanças

José Eduardo de Sousa
DIRETOR DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MAT.: 1402
Depto. Municipal de Tributos

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Proc. nº 388/2026
Fls. nº 1728
Rub

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 23/03/2026 17:37:33

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **JMR CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **08.686.945/0001-10**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

# CERTIDÃO NEGATIVA

## FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 08.686.945/0001-10
Razão Social: JMR CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: JMR CONSTRUCOES LTDA

Proc.nº 388/2026
Fls. nº 1729

**Certidão emitida** às 23:46 de 02/03/2026.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **1++haqNc**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Proc. nº 388/2026
Fls. nº 1730
Rub.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **JMR CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **08.686.945/0001-10**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:15:45 do dia 25/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: CRZX250226081545

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (25/02/2026 às 08:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.686.945/0001-10.**

Proc. nº 388/2026
Fls. nº 1761
Rubr.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 699E.D9CC.A69A.F124 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Proc nº 388/26
Fls. nº 1732
Rub

Consultado: **JMR CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **08.686.945/0001-10**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 08:14:46 do dia 25/02/2026 , com validade até o dia 27/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: t7P7anukwE3qThSuQg27

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 08.686.945/0001-10

Razão Social: JMR CONSTRUCOES LTDA

Proc nº 378/2026
Fls nº 1733
Rub

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA MANOEL LIMA, 01 - TERREO; - CENTRO - 58.815-000 - São José da Lagoa Tapada / Paraíba

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Proc nº 388/2026
Fls nº 14-34
Rub

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

### Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 08.686.945/0001-10 | DUNS®: | 89*****81 |
| Razão Social: | JMR CONSTRUCOES LTDA | | |
| Nome Fantasia: | JMR CONSTRUCOES LTDA. | | |
| Situação do Fornecedor: | Credenciado | Data de Vencimento do Cadastro: | 17/08/2026 |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | |
| MEI: | Não | | |
| Porte da Empresa: | Demais | | |

### :orrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | Nada Consta |
| Impedimento de Licitar: | Nada Consta |

### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 03/08/2026 | Automática |
| FGTS | Validade: | 19/03/2026 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 19/08/2026 | Automática |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 04/04/2026 |
| Receita Municipal | Validade: | 04/03/2026 (*) |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

| | | |
|---|---|---|
| | Validade: | 31/12/2025 (*) |

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal



CPF: 485.XXX.XXX-87 Nome: JOSE MILTON RODRIGUES COURA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 08.686.945/0001-10 | DUNS®: | 89*****81 |
| Razão Social: | JMR CONSTRUCOES LTDA | | |
| Nome Fantasia: | JMR CONSTRUCOES LTDA. | | |
| Situação do Fornecedor: | Credenciado | | |

Proc nº 388/2026
Fls nº 1735

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 08.686.945/0001-10 | DUNS®: | 89*****81 |
| Razão Social: | JMR CONSTRUCOES LTDA | | |
| Nome Fantasia: | JMR CONSTRUCOES LTDA. | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | | |

Proc.nº 388/2026
Fls. nº 1736
Rub

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível V - Qualificação Técnica

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **08.686.945/0001-10** DUNS®: **89*****81**
Razão Social: **JMR CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **JMR CONSTRUCOES LTDA.**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Proc nº 328/2026
Fls. nº 1737
Rub

## Dados do Nível

Situação do Nivel: **Cadastrado**

## Entidades de Classe

| Entidade e UF | Nº Registro | Data de Validade |
|---|---|---|
| CREA/PB | 0000338688 | 31/03/2026 |

CTX CERTIFICADORA

| | |
|---|---|
| **Data de Concessão:** | 10/03/2026 |
| **Validade do Certificado até:** | 10/03/2027 |
| **Início do Ciclo de Certificação:** | 10/03/2026 |
| **Validade do Ciclo de Certificação:** | 10/03/2029 |

A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de certificação.

# CERTIFICADO Nº CTX-Q-363-2026

| | |
|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL:** | JMR Construções Ltda |
| **CNPJ:** | 08.686.945/0001-10 |
| **ENDEREÇO:** | Rua Manoel Lima, 01 – Térreo – Centro |
| **CIDADE / ESTADO - CEP:** | São José da Lagoa Tapada – PB – CEP: 58.815-000 – Brasil. |

Proc nº 388/2026
Fls nº 1739
Rub

**ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM A NORMA:**
- Sistema de Gestão da Qualidade
- ABNT NBR ISO 9001:2015

**ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO PARA A(S) SEGUINTE(S) ATIVIDADE(S):**
Execução de Obras de Edificações.

| | |
|---|---|
| **INSTALAÇÕES/OBRA(S):** | Obra |
| **ART/RRT Nº:** | ART PB20250710391 |
| **ENDEREÇO:** | Rua Projetada XXVIII, S/N – Três Irmãs – Campina Grande – PB – CEP: 58.423-370 Brasil. |

São Paulo, 10/03/2026 - 1ª via

gov.br Documento assinado digitalmente
RENATO MONTANARI
Data: 10/03/2026 18:03:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Assinatura**

ABNT NBR ISO/IEC 17021-1

OCS 085

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

+55 (11) 4306-4749
www.ctxcertificadora.com.br
comercial@ctxcertificadora.com.br
R. Alm. Brasil, 685 – Cjt. 1011 – Mooca
São Paulo – SP | CEP: 03162-010 | Brasil
**CTX Certificadora Ltda.**

CTX CERTIFICADORA

| | |
|---|---|
| **Data de Concessão:** | 22/04/2025 |
| **Validade do Certificado até:** | 22/04/2027 |
| **Início do Ciclo de Certificação:** | 22/04/2025 |
| **Validade do Ciclo de Certificação:** | 22/04/2028 |

A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de certificação.

# CERTIFICADO Nº CTX-QO-363-2026

| | |
|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL:** | JMR Construções Ltda |
| **CNPJ:** | 08.686.945/0001-10 |
| **ENDEREÇO:** | Rua Manoel Lima, 01 – Térreo – Centro |
| **CIDADE / ESTADO - CEP:** | São José da Lagoa Tapada – PB – CEP: 58.815-000 – Brasil. |

**ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM A NORMA:**
- Sistema de Gestão da Qualidade de Empresas de Serviço e de Obras na Construção Civil;
- PBQP-H/SiAC 2021 – Nível A;
- Portaria Nº 75 de 14 de Janeiro de 2021.

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1739
Rub

**ESPECIALIDADE TÉCNICA E SUBSETOR(ES):**
Especialidade técnica: Execução de Obras;
I - Subsetor obras de edificações.

**ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO PARA A(S) SEGUINTE(S) ATIVIDADE(S):**
Execução de Obras de Edificações.

| | |
|---|---|
| **INSTALAÇÕES/OBRA(S):** | Obra |
| **ART/RRT Nº:** | ART PB20250710391 |
| **ENDEREÇO:** | Rua Projetada XXVIII, S/N – Três Irmãs – Campina Grande – PB – CEP: 58.423-370 Brasil. |

São Paulo, 10/03/2026 - 2º via

govbr Documento assinado digitalmente
RENATO MONTANARI
Data: 10/03/2026 10:00:55 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura

Gestão da Qualidade de Empresas de Serviços e de Obras na Construção Civil (SiAC)

OCO 0030

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

+55 (11) 4306-4749
www.ctxcertificadora.com.br
comercial@ctxcertificadora.com.br
R. Alm. Brasil, 685 – Cjt. 1011 – Mooca
São Paulo – SP | CEP: 03162-010 | Brasil
**CTX Certificadora Ltda.**

CTX
CERTIFICADORA

| | |
|---|---|
| **Data de Concessão:** | 22/04/2025 |
| **Validade do Certificado até:** | 22/04/2026 |
| **Início do Ciclo de Certificação:** | 22/04/2025 |
| **Validade do Ciclo de Certificação:** | 22/04/2028 |

A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de certificação.

# CERTIFICADO Nº CTX-QO-363-2025

**RAZÃO SOCIAL:** JMR Construções Ltda
**CNPJ:** 08.686.945/0001-10
**ENDEREÇO:** Rua Manoel Lima, 01 – Térreo – Centro
**CIDADE / ESTADO - CEP:** São José da Lagoa Tapada – PB – CEP: 58.815-000 – Brasil.

**ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM A NORMA:**
- Sistema de Gestão da Qualidade de Empresas de Serviço e de Obras na Construção Civil;
- PBQP-H/SiAC 2021 – Nível B;
- Portaria Nº 75 de 14 de Janeiro de 2021.

**ESPECIALIDADE TÉCNICA E SUBSETOR(ES):**
Especialidade técnica: Execução de Obras;
I - Subsetor obras de edificações.

Proc nº 383/2026
Fls nº 1740
Rub

**ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO PARA A(S) SEGUINTE(S) ATIVIDADE(S):**
Execução de Obras de Edificações.

| | |
|---|---|
| **INSTALAÇÕES/OBRA(S):** | Obra |
| **ART/RRT Nº:** | PB20250710391 |
| **ENDEREÇO:** | Rua Projetada XXVIII, S/N – Três Irmãs<br>Campina Grande – PB – CEP: 58.423-370 – Brasil. |

São Paulo, 22/04/2025 - 1º via

OCO 0030

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

**Assinatura**

+55 (11) 4306-4749
www.ctxcertificadora.com.br
comercial@ctxcertificadora.com.br
R. Alm. Brasil, 685 – Cjt. 1011 – Mooca
São Paulo – SP | CEP: 03162-010 | Brasil
**CTX Certificadora Ltda.**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA JURIDICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

# CREA-PB

**Nº 225419/2025**
**Emissão: 30/12/2025**
**Validade: 31/03/2026**
**Chave: ZYw94**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: JMR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ: 08.586.945/0001-10

Registro: 0000338688

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 3.500.000,00

Data do Capital: 09/11/2017

Faixa: 6

Proc nº 389/2026
Fls. nº 1741
Rub

Objetivo Social: 41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; 42.21.9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS; 42.99-5/01 - CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA; 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 43.99-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; 77.32-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS; 77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONFORME 1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA EIRELI, REGISTRADA NA JUCEP EM 29/10/2019.

Endereço Matriz: RUA RUA MANOEL LIMA, 01, TÉRREO, CENTRO, SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, PB, 58815000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/04/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000004741PB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

**- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.**

**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA

Registro: 1600910545

CPF: ***.310.624-**

Data Início: 23/04/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES.218/73 DO CONFEA( HABILITADO PARA PROJETAR E EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MOZART MANFRINNI DANTAS DE FIGUEIREDO

Registro: 1615588054

CPF: ***.639.374-**

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZYw94
Impresso em: 30/12/2025 às 10:14:33 por: adept, ip: 177.72.169.60

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

# CREA-PB

Nº 225419/2025
Emissão: 30/12/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ZYw94

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Proc.nº 388/2026
Fls. nº 1742
Rub.

Data Início: 17/04/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO DE MINAS
Atribuição: Art. 14, combinado com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: SAMARA MILENE DA SILVA
Registro: 1619877594
CPF: ***.387.024-**
Data Início: 22/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1.073/2016 DO CONFEA,PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS AO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
ENGª DIAGNÓSTICO, PATOLOGIA, DESEMPRENHO E PERÍCIAS NA CONST
ESP. EM ORÇAMENTO E LICITAÇÃO DE OBRAS CIVIS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

## Sócios

Sócio: JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA
CPF: ***.313.754-**
Função: EMPRESÁRIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.atac.com.br/publico/, com a chave: ZYw94
Impresso em: 30/12/2025 às 10:14:33 por: adapt, ip: 177.72.188.60

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA FÍSICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

# CREA-PB

**Nº 211454/2025**
**Emissão: 13/01/2025**
**Validade: 31/03/2026**
**Chave: d273Z**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Proc nº 329/2026
Fls nº 1713
Rub

**Interessado(a)**

Profissional: DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA
Registro: 1600810645
CPF: ***.310.624-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 24/05/1982

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES.218/73 DO CONFEA( HABILITADO PARA PROJETAR E EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS)
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS JOÃO PESSOA
Data de Formação: 20/07/1982

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA
Data de Formação: 19/04/2023

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Instituição de Ensino: FACULDADE DYNAMUS DE CAMPINAS - FADYC
Data de Formação: 04/08/2022

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

**- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**
**- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**
**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**
**- Válido em todo território nacional.**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2026 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: IDCP CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0003562824
CNPJ: 29.340.983/0001-97
Data Início: 29/05/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO
Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
Observação: CONTRATO

Empresa: JMR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: d273Z
Impresso em: 06/01/2026 às 11:37:08 por: adept, ip: 187.25.76.183

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA FÍSICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

# CREA-PB

**Nº 211454/2025**
**Emissão: 13/01/2025**
**Validade: 31/03/2026**
**Chave: d273z**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Proc nº 388/2026
Fls nº 1744
Rub

Registro: 5000038688
CNPJ: 09.686.945/0001-10
Data Início: 23/04/2007
Data Fim: Indefinido
Data Fim do Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO
Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 13:30:00 às 17:30:00; Terça-Feira: 13:30:00 às 17:30:00; Quarta-Feira: 13:30:00 às 17:30:00; Quinta-Feira: 13:30:00 às 17:30:00; Sexta-Feira: 13:30:00 às 17:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
Observação: CONTRATO - 04HS/DIA (13:30 AS 17:30HS)

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: d273z
Impresso em: 09/01/2026 às 11:37:09 por: adapt, ip: 187.25.76.183

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA FÍSICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

# CREA-PB

**Nº 218771/2025**
**Emissão: 30/06/2025**
**Validade: 31/03/2026**
**Chave: ZDZyb**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: SAMARA MILENE DA SILVA
Registro: 1819877554
CPF: *** 387.024-**
Endereço: **********

Proc nº 388/2026
Fls. nº 1745
Rub

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 16/02/2021

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1.073 2016 DO CONFEA,PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS AO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ
Data de Formação: 23/11/2020

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

ENGº DIAGNÓSTICO, PATOLOGIA, DESEMPRENHO E PERÍCIAS NA CONST
Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA
Data de Formação: 01/02/2022

ESP. EM ORÇAMENTO E LICITAÇÃO DE OBRAS CIVIS
Instituição de Ensino: UNIP
Data de Formação: 04/08/2024

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

**- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**
**- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**
**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**
**- Válido em todo território nacional.**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: JMR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
Registro: 0000338588
CNPJ: 08.686.945/0001-10
Data Início: 22/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim do Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO
Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
Observação: CONTRATO 04H/DIA - 08:00 AS 12:00

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZDZyb
Impresso em: 30/06/2025 às 14:46:51 por: adept, ip: 177.73.62.169







Proc nº 388/2026
Fls nº 1746
Rub

# CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Proc nº 388/2016
Fls nº 1747
Rub

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma JMR CONSTRUÇÕES EIRELI com sede à RUA PADRE ISIDRO, 12-A, 1° ANDAR, Bairro CENTRO Cep. 58815-000 Fone 83.3538-1141 na Cidade de SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA no Estado PARAÍBA inscrita no CNPJ Nº 08.686.954/0001-10 doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo sócio JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA, e pelo outro lado a Sra. SAMARA MILENE DA SILVA Brasileira, estado civil SOLTEIRA com Título Profissional ENGENHEIRA CIVIL registro no CREA 1619877554 CPF Nº 091.387.024-28, residente e domiciliado RUA DOMINGOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, 12 Bairro MARIA RACHEL, Cep. 58804-705 Fone 083.98208-8351 na Cidade de SOUSA no Estado PARAÍBA, doravante denominada **CONTRATADA**, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as clausulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de ENGENHARIA CIVIL, pela **CONTRADA**, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos Serviços que a **CONTRANTE** vier a executar a partir da presente data.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRANTE pagará a CONTRADA, mensalmente a quantia equivalente a **SEIS (06)** salários mínimos do país até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um (01) mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho nunca maior de **QUATRO (04)** hora por dia.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RECISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgarem necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de Trinta (30) dias.

Proc nº 3831 2026
Fls nº 1748
Rub

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de **SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA** no Estado **PARAÍBA** para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato em (02) duas vias de igual teor e a um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

**SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA – PB**, 18 de ABRIL de 2021.

CARTÓRIO ÚNICO

(Contratante)

CARTÓRIO ÚNICO

Sâmara Milene da Silva

(Contratada)

TESTEMUNHAS:

Rodolfo Rodrigues Cruz Martins de Moura

Maria do Deserto Rogue

CARTÓRIO ÚNICO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB
Rua José Pedro Celestino
CENTRO CEP: 58810-000

CARTÓRIO ÚNICO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB
Rua José Pedro Celestino
CENTRO CEP: 58810-000

Proc nº 388/2016
Fls nº 1749
Rub

Ulisses Firmino Cesarino
Tabelião e Oficial Substituto
3º Ofício - Sousa-PB

193

# CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma **JMR CONSTRUÇÕES LTDA** com sede à **RUA PADRE ISIDRO, 12-A, 1º ANDAR,** Bairro **CENTRO** Cep **58815-000** Fone **83.3538-1141** na cidade de **SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA** no Estado **PB** inscrita no CNPJ Nº **08.686.954/0001-10** doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sócio **JOSÉ MILTON RODRIGUES COURA,** e pelo outro lado o (a).Sr. **DÁLTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA** (a) Brasileiro(a) , estado civil **CASADO** com Título Profissional **ENGENHARIA CIVIL** registro no CREA **1600910645** (visado neste CREA-PB sob nº ---------- CPF Nº **219.310.624-04,** residente e domiciliado **RUA BOAVENTURA ROCHA, 59,** Bairro **CENTRO,** Cep. **58.800-570,** Fone **083.9315-2701** na cidade de **SOUSA** , no Estado **PB,** doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as clausulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de **ENGENHARIA CIVIL,** pelo CONTRATADO, assim como. assumir a Responsabilidade Técnica dos Serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a **SEIS ( 06 )** salários mínimos do pais até o dia 10 (dez) do mês seguinte,para cada período de um (01) mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho nunca maior de **QUATRO ( 04 )** hora por dia.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá faze-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de (30) trinta dias.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.174-0
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 155318071711471130827-1 ; Data: 18/07/2017 13:50:50
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFK70236-BGHN
Valor Total do Ato R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Proc nº 388/2006
Fls. nº 1750
Rub

Ulisses Firmino Cesarino
Tabelião e Oficial Substituto
3º Ofício - Sousa-PB

**CLÁUSULA QUARTA – DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de **SOUSA** no Estado **PB** para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato em (02) duas vias de igual teor e a um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

3º OFÍCIO SOUSA-PB

3º OFÍCIO SOUSA-PB

**SOUSA – PB,** 6 de março de 2007

(Contratante)

(Contratado)

CARTÓRIO 3º DE NOTAS SOUSA - PB

JOSÉ NEVES MOREIRA
Serviço Notarial e Registral

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
JOSE MILTON RODRIGUES OLIVEIRA
DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA
Em test.da verdade. Sousa-PB 18/11/2014 15:04:53
Maria Thais Lopes Pedrosa Cesarino - Escrevente
SELO DIGITAL: AA00511-AVE6, AA00512-AEV
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

Maria Thais Lopes Pedrosa Cesarino
Escrevente Autorizada
3º Ofício Sousa-PB

TESTEMUNHAS:

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 3º OFÍCIO
Registro de Títulos e Documentos
Tel.: (83) 3521-2070 - Sousa - Paraíba
Livro nº 8 - 39 Folhas 173 a 174
Sob nº 12.401
Sousa 24 / 02 / 2012

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 3º OFÍCIO
Bel. Plínio Henrique Rodrigues Neves
Tabelião Público e Oficial
Waleté Firmino Cesarino Rodrigues Neves
Ulisses Firmino Cesarino
Henrique Cesarino Rodrigues Neves
Substitutos
R. Sargento Edésio de Carvalho, 04
Tel.: (83) 3521.2070 - CEP: 58800-330 Sousa-PB

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 155316071711471308827-2. Data: 18/07/2017 11:50:16
Valor Total do Ato: R$ 5,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br