junto

Proc nº 350/2026
Fls nº 1731
Ass

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 11-0775-0542583 **Nº** 6380281

Número de Registro Susep 05436202600110775054258 3

Controle Interno (Código Controle) 494017259

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Data de emissão 29/06/2026 17:19:41

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

MUNICIPIO DE IPUEIRA

CPF ou CNPJ nº: 08.094.708/0001-60

Endereço: AVENIDA FUNDADOR FRANCISCO QUININO 148 , CENTRO - CEP: 59.315-000 - IPUEIRA - RN

Tomador

KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ nº: 45.581.090/0001-90

Sede: RUA ANTONIO SALEITAO 193, SALA A, NOVO HORIZONTE - CEP: 59.650-000 - ASSU - RN

Corretora

000002.0.203227-8 MAPLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Endereço: RUA MOSSORÓ 583, ., - CEP: 59.020-090 - NATAL - RN

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(os): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD6567277D6E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 2D27D256EE02DD5D68745D1B0B096B6207A29B77

Vigência da Apólice

Início	Término
30/06/2026	29/08/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 11-0775-0542583 **Nº** 6380281

Controle Interno (Código Controle) 494017259 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600110775054258 3

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital 003/2026.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Proc nº 3504/2026
Fls nº 1752
Rub

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 4.775,08
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 4.775,08 Vigência - 30/06/2026 a 29/08/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 4.775,08 Vigência - 30/06/2026 a 29/08/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Liquido Licitante	R$ 170,00

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636571/2022-53 e nº 15414.636374/2022-87, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 11-0775-0542583 **Nº** 6380281

Controle Interno (Código Controle) 494017259 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600110775054258 3

Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 170,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	06/07/2026	29745611	R$ 170,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantido através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais desta produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-87, Ouvidoria: 0800.643.0001.

Proc nº 3907/2026
Fls nº 1753
Rub

Nº Apólice Seguro Garantia 11-0775-0542583 **Nº** 6380281

Controle Interno (Código Controle) 494017259 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600110775054258 3

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

Proc nº 3507/2024
Fls nº 1753
Rub

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1 Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em sequência de:

a) não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

d) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

e) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

f) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

g) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

h) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

i) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

j) violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

k quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

l quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

m danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

n despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

b Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

d Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

e Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

f Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

Proc. nº 3507/2026
Fls nº 1754

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

d cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

i planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

ii cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

iii cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

Proc. Nº 3501/2016
Fls. nº 1758
Rubr.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

Proc. nº 3507/2008
Fls. nº 1759
Rub.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

Proc nº 3507/2016
Fls nº 1760
Rub

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

Proc nº 3507/2024
Fls nº 1761

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesso o site do Segurado!

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

Proc nº 3507/2024
Fls. nº 1762
Rub

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1763
Rub

Santander | 033-7 | Beneficiário: Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

	Vencimento: 06/07/2026
	Nosso Número: 24554588
	Número do Documento: 29745611
	Agência / Código Beneficiário: 4849-6 / 8954380
Recibo do Pagador	(=) Valor do Documento: 170,00

Pagador
KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 45.581.090/0001-90
RUA ANTONIO SALEITAO 193 59650000 ASSU, RN
Ref. emissão apólice 11-0775-0542583

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.89543 38000.000240 55458.801010 7 14990000017000

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 06/07/2026
Beneficiário: Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário: 4849-6 / 8954380
Data do Documento: 29/06/2026	Número do Documento: 29745611	Espécie Doc.: NS	Aceite: N	Data do Processamento: 29/06/2026	Nosso Número: 24554588
Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor do Documento: 170,00

Instruções:
Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 45.581.090/0001-90
RUA ANTONIO SALEITAO 193 59650000 ASSU, RN
Ref. emissão apólice 11-0775-0542583

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

CAIXA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
Razão Social:	KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	45.581.090/0001-90
Conta de débito:	0756 / 1292.000578385491-0

Representação numérica do código de barras:	03399895433800000024055458801010714990000017000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JUNTO SEGUROS S A
Razão Social:	JUNTO SEGUROS S A
CNPJ:	84.948.157/0001-33
Pagador	
Nome Fantasia:	KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
zão Social:	KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	45.581.090/0001-90

Data do Vencimento:	06/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	170,00
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	170,00
Valor Pago (R$):	170,00
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	29/06/2026 17:30:35
Código da operação:	67328375113
Chave de segurança:	CP4NZQXA2JN34FX9

CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 350/2026
Fls nº 1765

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1475000/2026
Emissão: 24/06/2026
Validade: 22/09/2026
Chave: cc6YY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 45.881.080/0001-90

Registro: 2000082828

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.200.000,00

Data do Capital: 17/06/2026

Folha: 5

Proc.º 3507/2026
Fls. nº 17-06

Objetivo Social: Construção de edifícios; Atividades de apoio à agricultura; Coleta de resíduos não perigosos; Incorporação de Empreendimentos Imobiliários; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação de painéis publicitários; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados
para construção; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Serviços de reboque de veículos; Compra e Venda de Imóveis Próprios; Aluguel de Imóveis Próprios; Loteamento de Imóveis Próprios; Serviços de engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Aluguel de andaimes; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Locação de Mão de Obra Temporária; Serviços combinados para apoio a edifícios; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de limpeza; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; Serviços móveis de atendimento a urgências; Serviços de remoção de pacientes; atividades de atenção à saúde humana.
E exercerá as seguintes atividades:

0161-0-99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
3811-4-00 Coleta de resíduos não perigosos
4110-7-00 Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
4120-4-00 Construção de edifícios
4211-1-01 Construção de rodovias e ferrovias
4211-1-02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213-8-00 Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas
4221-9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222-7-02 Obras de irrigação
4223-5-00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
4292-8-01 Montagem de estruturas metálicas
4292-8-02 Obras de montagem industrial
4299-5-01 Construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8-01 Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4-00 Obras de terraplenagem
4319-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificadas anteriormente
4321-5-00 Instalação e manutenção elétrica
4322-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329-1-01 Instalação de painéis publicitários
4391-6-00 Obras de fundações
4399-1-01 Administração de obras
4399-1-02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1-03 Obras de alvenaria
4399-1-05 Perfuração e construção de poços de água
4399-1-99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4520-0-01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520-0-02 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
4520-0-03 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4520-0-04 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
4520-0-05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4520-0-06 Serviços de borracharia para veículos automotores
4923-0-02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5229-0-02 Serviços de reboque de veículos
6810-2-01 Compra e Venda de Imóveis Próprios
6810-2-02 Aluguel de Imóveis Próprios
6810-2-03 Loteamento de Imóveis Próprios
7112-0-00 Serviços de engenharia
7119-7-04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1475000/2026
Emissão: 24/06/2026
Validade: 22/09/2026
Chave: cc6YY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

7711-0-00 Locação de automóveis sem condutor
7732-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2-02 Aluguel de andaimes
7739-0-02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
7820-5-00 Locação de Mao de Obra Temporária
8111-7-00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4-00 Limpeza em prédios e em domicílios
8129-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8211-3-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8219-9-99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8599-6-04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8610-1-02 Atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
8621-6-02 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
8622-4-00 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
8690-9-99 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

Restrições Relativas ao Objetivo Social: - NÃO HABILITADA, até que apresente Responsável Técnico com atribuições específicas suficientemente compatíveis para as seguintes atividades: Atividades de apoio à agricultura; Perfuração de poços de água; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de lanternagem ou funilaria de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de lubrificação de veículos automotores; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- HABILITADA PARCIALMENTE para atuar exclusivamente na área da Engenharia Civil, limitada às atribuições dos responsáveis técnicos nas seguintes atividades: Obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos; Obras de montagem industrial; Serviços de preparação do terreno; Instalação de painéis publicitários; Administração de obras; Serviços especializados para construção; Serviços de engenharia; Serviços combinados para apoio a edifícios; Atividades de limpeza; Treinamento em desenvolvimento profissional; Montagem de estruturas metálicas (restrita às que não envolvam soldas); Demolição de edifícios (restrita às realizadas por métodos de demolição manual e ou mecânico); Instalação e manutenção elétrica (restrita às prediais em baixa tensão); Instalações de gás (restrita às prediais); construção de poços de água (restrita aos do tipo amazonas - cacimbões);
- HABILITADA para as demais atividades técnicas relacionadas ao sistema CONFEA CREAs constantes no seu objeto social, limitadas às atribuições dos responsáveis técnicos.

Endereço Matriz: AVENIDA SENADOR JOÃO CÂMARA, 972, SALA B, DOM ELIZEU, ASSU, RN, 59650000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 10/06/2022
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 2200009313DDRN

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA
Registro: 2121332642
CPF: ***.460.744-**
Data Início: 16/11/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LEANDRO SOARES DANTAS DA SILVA
Registro: 2120863423
CPF: ***.101.564-**

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: cc6YY
Impresso em: 24/06/2026 às 22:02:30 por: adept

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1475000/2026
Emissão: 24/06/2026
Validade: 22/09/2026
Chave: cc6YY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Data Início: 20/10/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 29/09/2027
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: KELLY GONCALVES DI GOUVEIA
CPF: ***.460.744-**
Função: SÓCIA

Aditivos

Descrição: ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03, REGISTRADA NA JUCERN, EM 17/06/2026, SOB Nº 20260399078.
Data: 17/06/2026
Órgão de registro de empresa: JUCERN
Protocolo: 4854254/2026

Descrição: ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 CONSOLIDADA
Data: 06/09/2022
Órgão de registro de empresa: JUCERN
Protocolo: 4661368/2022

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: cc6YY
Impresso em: 24/06/2026 às 22:02:30 por: adapi

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1473554/2026
Emissão: 29/05/2026
Validade: 27/08/2026
Chave: z3zD5

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA
Registro: 2121332642
CPF: ***.460.744-**
Endereço: **********

Tipo do Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 04/11/2022

Proc nº 3501/2026
Fls nº 1769
Rub:

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
Data de Formação: 11/07/2022

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GOUVEIA INCORPORAÇÕES LTDA
Registro: 2000142949
CNPJ: 63.263.478/0001-24
Data Início: 17/11/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 06/11/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 2000092828
CNPJ: 45.581.090/0001-90
Data Início: 16/11/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO FFX / KG / INOVE
Registro: 2000124886
CNPJ: 55.971.296/0001-80
Data Início: 16/08/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO FFX / KG / INOVE / ASSU I
Registro: 2000126943

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: z3zD5
Impresso em: 29/05/2026 às 12:04:37 por: adept

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1473554/2026
Emissão: 29/05/2026
Validade: 27/08/2026
Chave: z3zD5

CNPJ: 57.239.904/0001-91
Data Início: 07/10/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Prot nº 1507/2026
Fls nº 1770
Rub

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/pub/#/cc/, com a chave: z3zD5
Impresso em: 29/05/2026 às 12:04:37 por: adapt

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Cargo-Função
Nº RN20220553107

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à RN20220552187

1. Responsável Técnico

KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **2121332642**
Registro: **2121332642RN**

2. Contratante

Contratante: **KG Construções & Serviços LTDA**
RUA Antônio de Sá leitão
Complemento: **Sala A**
Cidade: **ASSU**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
Nº: **193**
Bairro: **Novo Horizonte**
UF: **RN**
CEP: **59650000**

Proc. nº 3507/2026
Fls. nº 1211
Rub.

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**
RUA Antônio de Sá leitão
Complemento: **Sala A**
Cidade: **ASSU**
Data de início: **08/11/2022**
Tipo de vínculo: **SÓCIO**

Nº: **193**
Bairro: **Novo Horizonte**
UF: **RN**
CEP: **59650000**
Previsão de término: **Não especificado**

Identificação do cargo/função: **Responsável Técnico**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
26 - Desempenho de cargo > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Responsável Técnico da Referida empresa.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA - CPF: 105.460.744-38

_____, _____ de _____ de _____
Local data

KG Construções & Serviços LTDA - CNPJ: 45.581.090/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **10/11/2022**

Comprovante de vinculo funcional emitido por
CREA-RN

Nome
KELLY GONCALVES DI GOUVEIA

Registro Nacional
2121332642

Titulo Profissional
ENGENHEIRA CIVIL

Data Registro
04/11/2022

Data Emissão
20/05/2024

CPF
105.460.744-30

Data Nascimento
18/07/1993

Num RG
003210682

Emissor RG
ITEP

IG
RN

Nome da Mãe
BERNADETE GONCALVES DE GOUVEIA

Nome do Pai
ACHILLES BEZERRA DE GOUVEIA

Naturalidade
MARIANA

Estado
MG

Nacionalidade
BRASILEIRA

Titulo Eleitor
029900721678

PIS PASEP
00000

stro CREA-RN
2121332642RN





Comprovante emitido em 20/05/2024 11:20
Sujeito a modificações pelo emissor

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DO QR CODE COM O APP VIO

Caso precise verificar o status desse documento, entre em contato diretamente com o orgão emissor.

Sugerimos solicitar a emissão desse documento com a mesma data do dia de sua verificação.

O SERPRO não se responsabiliza por eventuais alterações de status do documento emitido em virtude de futuras necessidades internas do órgão emissor.

Contate o órgão emissor para validação

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1475150/2026
Emissão: 26/06/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: 0DA85

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: LEANDRO SOARES DANTAS DA SILVA
Registro: 2120863423
CPF: ***.101.564-**
Endereço: **********

Visto nº 3507/2026
Fls. nº 1773

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR
Data de Formação: 22/03/2022

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8206235431. Data de vencimento do boleto: 31/07/2026

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) nesta documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)
Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6 | Parcelas em Aberto: 2

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 2000092628
CNPJ: 45.581.090/0001-90
Data Início: 20/10/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim do Contrato: 29/09/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1715
Rub

CONTRATANTE:
KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 45.581.090/0001-90, com sede na Rua Antônio de Sá Leitão, n°193, sala A, representada por KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA neste ato denominada Contratante;

CONTRATADO:
LEANDRO SOARES DANTAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, registro nacional n° 2120863423, residente na rua Alfredo Soares de Macedo n°234 – Assú/RN, portador do CPF nº 055.101.564-06, doravante denominado Contratado;

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo formaliza o acordo de prestação de serviço entre as partes, no qual o Contratado consistindo no exercício da função de Responsável Técnico da empresa com total autonomia para as atividades técnicas no âmbito de suas atribuições profissionais.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: prazo: A Vigencia é pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo 02/04/2026 até 02/04/2028, determinados a contar de sua assinatura. E facultado as partes rescindirem o contrato com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: resolução ne 336/89, do CONFEA.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho será de 15 (quinze) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará AO CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância de RS 8.472,00 (Oito mil, quatrocentos e setenda e dois reais.)

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal com vencimento no dia 10 de cada mês que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Assú/RN, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo em 1 (uma) via para que produza os seus efeitos legais.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO SOARES DANTAS DA SILVA
Data: 02/04/2026 19:35:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEANDRO SOARES DANTAS DA SILVA
CPF: 055.101.564-06

gov.br Documento assinado digitalmente
KELLY GONCALVES DI GOUVEIA
Data: 02/04/2026 16:36:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 45.581.090/0001-90

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Cargo-Função
Nº RN20250847900

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à RN20250846481

1. Responsável Técnico

LEANDRO SOARES DANTAS DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2120863423**
Registro: **2120863423RN**

2. Contratante

Contratante: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
RUA ANTONIO DE SA LEITÃO
Nº: **193**
Complemento: **SALA A**
Bairro: **NOVO HORIZONTE**
Cidade: **ASSU**
UF: **RN**
CEP: **59650000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1915
Assinatura

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **sede**
RUA ANTONIO DE SÁ LEITÃO
Nº: **193**
Complemento:
Bairro: **NOVO HORIZONTE**
Cidade: **ASSU**
UF: **RN**
CEP: **59650000**
Data de início: **29/09/2025**
Previsão de término: **29/09/2027**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Responsável Técnico**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
27 - Desempenho de função técnica > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	15,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

O OBJETIVO DESSE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELO CONTRATADO, CONSISTINDO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA, COM TOTAL AUTONOMIA PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBIÇÕES PROFISSIONAIS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
LEANDRO SOARES DANTAS DA SILVA
RNP: 2120863423
Data: 09/03/2026 17:08:47

_____, _____ de _____ de _____
Local data

LEANDRO SOARES DANTAS DA SILVA - CPF: 855.101.564-00

KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 45.581.090/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **10/10/2025**

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1776
Rub

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-RN
Registro Crea Nº
2120863423

ONFEA CREA

Nome
LEANDRO SOARES DANTAS DA SILVA



Data do Registro no Crea-RN
08/04/2022

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
2120863423
Data de Emissão
02/02/2023

Presidente do Confea

Presidente do Crea-RN

Válida como Documento de Identidade em todo o território nacional e fé pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1471027/2026

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **2200069313DDRN**

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20250861983** Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 28/11/2025 Baixada em: 28/11/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **KG Construções & Serviços LTDA** CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
Endereço do contratante: RUA ANTONIO DE Sá LEITÃO Nº: 193
Complemento: SALA A Bairro: NOVO HORIZONTE
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 150.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA POETA FRANCISCO ELION CALDAS NOBRE Nº: 173
Complemento: LOTES 55 E 57 Bairro: LAGOA DO FERREIRO
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 06/03/2023 Previsão de término: 15/12/2023
Finalidade: Residencial
Proprietário: KG Construções & Serviços LTDA CPF/CNPJ: 45.581.090/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 165.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 165.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 165.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 165.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 165.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 165.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado;

Observações

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COM 03 UNIDADES DE 55,00M2 (CADA) TOTALIZANDO: 165,00M2, PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, VIGA BALDRAME, ALVENARIA, CHAPISQUE, EMBOSO, PILARES, RADIER SUPERIOR E INFERIOR, COBERTURA DE MADEIRA, TELHAS COLONIAL, CAIXA DE POLIETILENO, PISO, ESQUADRIAS, LOUÇAS, METAIS, PINTURA, FOSSA E SUMIDOURO, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO, REDE DE AGUA FRIA E ESGOTO, RESIDENCIAL COM AREA COMUM PARA USO DE BEM COMUM DE CADA UNIDADE.

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20250864447** Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 08/12/2025 Baixada em: 11/12/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1471027/2026

Contratante: **KG Construções & Serviços LTDA** CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
Endereço do contratante: RUA ANTôNIO DE Sá LEITãO Nº: 193
Complemento: SALA A Bairro: NOVO HORIZONTE
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA RUA POETA FRANCISCO ELION CALDAS NOBRE Nº: 251
Complemento: LOTES 41 Bairro: LAGOA DO FERREIRO
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 26/10/2023 Previsão de término: 26/10/2024
Finalidade: Residencial
Proprietário: KG Construções & Serviços LTDA CPF/CNPJ: 45.581.090/0001-90

Prac nº 3507/2026
Fls nº 1778
Rubrica

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 69,90 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 69,90 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 69,90 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 69,90 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 69,90 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 69,90 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 69,90 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 69,90 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 69,90 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 69,90 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 69,90 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 69,90 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 69,90 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 69,90 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR, DE 69,90M2, COM FUNDAÇÃO, VIGA BALDRAME, ALVENARIA, CHAPISQUE, EMBOSO, PILARES, RADIER SUPERIOR E INFERIOR, COBERTURA DE MADEIRA, TELHAS COLONIAL, CAIXA DE POLIETILENO, PISO, ESQUADRIAS, LOUÇAS, METAIS, PINTURA, FOSSA E SUMIDOURO, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO, REDE DE AGUA FRIA E ESGOTO.

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número de ART: **RN20250866149** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/12/2025 Baixada em: 23/12/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **KG Construções & Serviços LTDA** CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
Endereço do contratante: RUA ANTôNIO DE Sá LEITãO Nº: 193
Complemento: SALA A Bairro: NOVO HORIZONTE
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 300.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL ANTÔNIO FREIRE. Nº: SN
Complemento: LOTE 01: CASA 107,85 M², LOTE 02: CASA 75,00M² Bairro: DOM ELIZEU
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 31/05/2024 Previsão de término: 30/12/2024
Finalidade: Residencial
Proprietário: KG Construções & Serviços LTDA CPF/CNPJ: 45.581.090/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 182,85 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 182,85 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 182,85 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 182,85 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 182,85 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 182,85 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 182,85 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 182,85 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 182,85

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1471027/2026

quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 182.85 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 182.85 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 182.85 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 182.85 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 182.85 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE DUAS UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO UMA UNIDADE NO LOTE 01 COM 107,85m² DE ÁREA CONSTRUIDA, E LOTE 02 CASA COM 75,00m².

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20260073958** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 20/01/2026 Baixada em: 22/01/2026
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **KG Construções & Serviços LTDA** CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
Endereço do contratante: RUA ANTÔNIO DE Sá LEITÃO Nº: 193
Complemento: SALA A Bairro: NOVO HORIZONTE
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 320.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL ANTÔNIO FREIRE. Nº: 225, 235
Complemento: Bairro: DOM ELIZEU
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 31/05/2024 Previsão de término: 30/12/2026
Finalidade: Residencial
Proprietário: KG Construções & Serviços LTDA CPF/CNPJ: 45.581.090/0001-90

Prefeitura Municipal de Assu
Proc. nº 3507/2026
Fls. nº 4979
Visto

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 178.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 178.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 178.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 178.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 178.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 178.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 178.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 178.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 178.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 178.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 178.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 178.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 178.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 178.00 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE DUAS UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO CADA UMA COM AREA DE 89,00m², TOTALIZANDO 178,00m². Nº 225 Nº 235.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1471027/2026

Proc nº 3504/2026
Fls nº 1780
Rubr

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1471027/2026
16/04/2026, 11:59
2c980

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RN (www.crea-rn.org.br) ou através de QR Code.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2c980

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1463930/2025

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **2200009313DDRN**

Proc nº 3509/2025
Fls nº 1781
Rub

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20240740313** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 26/09/2024 Baixada em: 25/11/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **KG Construções & Serviços LTDA** CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
Endereço do contratante: RUA Antônio de Sá leitão Nº: 193
Complemento: Sala A Bairro: Novo Horizonte
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 300.000,00 Tipo da contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR GILMAR RODRIGUES DE LIMA Nº: S/Nº
Complemento: LOTE: 168,169 E 170, QUADRA 17. Bairro: JANDUIS
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 15/08/2024 Previsão de término: 15/08/2025
Finalidade:
Proprietário: KG Construções & Serviços LTDA CPF/CNPJ: 45.581.090/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado;

Observações
TRÊS UNIDADES HABITACIONAIS CADA UMA COM ÁREA CONSTRUIDA DE 70,00m², TOTALIZANDO 210.00m².

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20250802315** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 08/05/2025 Baixada em: 25/11/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **KG Construções & Serviços LTDA** CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
Endereço do contratante: RUA Antônio de Sá leitão Nº: 193
Complemento: Sala A Bairro: Novo Horizonte
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 300.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NÃO SE APLICA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1463930/2025

Endereço da obra/serviço: RUA Vânia Pereira do Amorim
Nº: S/N
Complemento: LOTE: 92, 93 e 94 QUADRA: 10
Bairro: JANDUIS
UF: RN
CEP: 59650000
Cidade: ASSU
Data de início: 10/12/2024
Previsão de término: 10/12/2025
Finalidade: Residencial
Proprietário: KG Construções & Serviços LTDA
CPF/CNPJ: 45.581.090/0001-90

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1782
Rub

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 210,00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 210,00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 210,00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 210,00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 210,00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 210,00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 210,00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 210,00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 210,00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 210,00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 210,00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 210,00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 210,00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 210,00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 55 - Execução de serviço técnico 210,00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 55 - Execução de serviço técnico 210,00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 55 - Execução de serviço técnico 210,00 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÊS UNIDADES HABITACIONAIS CADA UMA COM ÁREA CONSTRUIDA DE 70,00m², TOTALIZANDO 210,00m².

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1463930/2025
07/01/2026, 10:59
aZZD2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RN (www.crea-rn.org.br) ou através de QR Code.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: aZZD2

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1443923/2024

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Proc nº 3504/2024
Fls nº 1783
Rub

Empresa: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **2200009313DDRN**

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20220564663** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 20/12/2022 Baixada em: 11/04/2023
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **KG Construções & Serviços LTDA** CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
Endereço do contratante: RUA Antônio de Sá leitão Nº: 193
Complemento: Sala A Bairro: Novo Horizonte
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em: 20/12/2022
Valor do contrato: R$ 95.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA Maria Eugenia Macleira Nº: 109
Complemento: Bairro: Lagoa do Ferreiro
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 20/12/2022 Previsão de término: 06/03/2023
Finalidade: Residencial
Proprietário: KG Construções & Serviços LTDA CPF/CNPJ: 45.581.090/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 69.40 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 69.40 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 69.40 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 69.40 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 69.40 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 69.40 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 69.40 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 69.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 69.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 69.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 69.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 69.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 69.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 69.40 metro quadrado;

Observações

Residencial

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1443923/2024

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1443923/2024
12/11/2024, 13:43
xDW04

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RN (www.crea-rn.org.br) ou através de QR Code.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: xDW04

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1462754/2025

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **220000931SDDRN**

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20250044066** Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 29/09/2025 Baixada em: 14/10/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PLUS SUPERMERCADOS LTDA** CPF/CNPJ: **26.350.623/0004-20**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIZ GONZAGA Nº: 1120
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IPANGUAÇU UF: RN CEP: 59508000
Contrato: Celebrado em: 02/01/2025
Valor do contrato: R$ 700.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUIZ GONZAGA Nº: 1120
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IPANGUAÇU UF: RN CEP: 59508000
Data de início: 02/01/2025 Previsão de término: 02/01/2026
Finalidade:
Proprietário: PLUS SUPERMERCADOS LTDA CPF/CNPJ: 26.350.623/0004-20

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1785
Rubr

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 380.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 380.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 380.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 380.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 380.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 380.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 380.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 380.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 380.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 380.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 380.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 380.00 metro quadrado;

Observações

ART COMPLEMENTAR DE PROJETO E EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SUPERMERCADO, COM ÁREA CONSTRUÍDA COMPLEMENTAR DE COM ACRESCIMO DE 380M² DE AREA CONSTRUÍDA, TOTALIZANDO 740M². LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, Nº 1120, CENTRO, IPANGUAÇU/RN - CEP: 59.508-000.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1462754/2025

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1786
Rubrica

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1462754/2025
07/11/2025, 17:28
C9YYa

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RN (www.crea-rn.org.br) ou através de QR Code.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: C9YYa

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1443816/2024

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **220000313DDRN**

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20230574929** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 27/01/2023 Baixada em: 08/02/2024
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU** CPF/CNPJ: **08.085.318/0001-24**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIZ GONZAGA Nº: 800
Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO
Cidade: IPANGUAÇU UF: RN CEP: 59508000
Contrato: 1222003/2022 Celebrado em: 22/12/2022
Valor do contrato: R$ 359.748,95 Tipo da contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: DISTRITO DE ARAPUÁ Nº: S/N
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ARAPUÁ
Cidade: IPANGUAÇU UF: RN CEP: 59508000
Data de início: 22/12/2022 Previsão de término: 22/12/2023
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU CPF/CNPJ: 08.085.318/0001-24

Atividade Técnica: **15 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE UMA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICO NA COMUNIDADE DE ARAPUÁ NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1443816/2024
08/11/2024, 16:34
Da7DD

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RN (www.crea-rn.org.br) ou através de QR Code.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Da7DD

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1461325/2025

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **2200009313DDRN**

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20240707097** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 03/06/2024 Baixada em: 04/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU** CPF/CNPJ: **08.085.318/0001-24**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIZ GONZAGA Nº: 800
Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO
Cidade: IPANGUAÇU UF: RN CEP: 59508000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 58.438,56 Tipo da contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA RUA DAS FLORES, Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IPANGUAÇU UF: RN CEP: 59508000
Data de início: 31/05/2024 Previsão de término: 31/07/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU CPF/CNPJ: 08.085.318/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado;

Observações

DEMOLIÇÃO E AMPIAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DE IPANGUAÇU.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1461325/2025
07/10/2025, 15:28
bAycZ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RN (www.crea-rn.org.br) ou através de QR Code.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: bAycZ

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1443919/2024

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **2200009313DDRN**

Prot nº 3509/2026
Fls nº 1179
Rub

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20240735842** Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 10/09/2024 Baixada em: 14/10/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES** CPF/CNPJ: **08.113.466/0001-05**
Endereço do contratante: RUA Ramiro Pereira da Silva Nº: 17
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAJES UF: RN CEP: 59535000
Contrato: Celebrado em: 02/07/2024
Valor do contrato: R$ 102.005,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA RAIMUNDO MELO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAJES UF: RN CEP: 59535000
Data de início: 03/07/2024 Previsão de término: 31/10/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES CPF/CNPJ: 08.113.466/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 86.40 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 576.00 metro quadrado;

Observações

RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A BR 304 AO CENTRO DO MUNICIPIO DE LAJES/RN

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1443919/2024
12/11/2024, 13:42
Y36Zz

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RN (www.crea-rn.org.br) ou através da QR Code.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y36Zz

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1461322/2025

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **2200009313DDRN**

Visto nº 3507/2025
Fls nº 1190
Rubrica

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20240701384** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 15/05/2024 Baixada em: 24/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **09.585.322/0001-14**
Endereço do contratante: RUA LUIZ CORREIA DE SÁ LEITÃO Nº: 760
Complemento: SALA C Bairro: VERTENTES
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA VEREADOR JOSÉ BEZERRA DE SÁ Nº: S/N
Complemento: Bairro: LAGOA DO FERREIRO
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 01/12/2022 Previsão de término: 20/12/2025
Finalidade:
Proprietário: PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 09.585.322/0001-14

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 2052.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 12910.47 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3360.00 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2736.00 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO LOTEAMENTO BOSQUE DOS POETAS, DRENAGEM SUPERFICIAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, ESCAVAÇÃO, ATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS.COLCHÃO DE FUNDO DE VALAS, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITOS, INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1461322/2025

Proc nº 3501/2026
Fls nº 1791
Rub

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1461322/2025
07/10/2025, 15:27
zB1A5

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RN (www.crea-rn.org.br) ou através de QR Code.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: zB1A5

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1461321/2025

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **2200009313DDRN**

Proc nº 3509/2024
Fls nº 1792
Rub

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20240716887** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 08/07/2024 Baixada em: 19/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTO DO RODRIGUES** CPF/CNPJ: **08.184.111/0001-07**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FERREIRA DAS NEVES, Nº: 137
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTO DO RODRIGUES UF: RN CEP: 59607000
Contrato: 359/2022 Celebrado em: 24/10/2022
Valor do contrato: R$ 195.104,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA APOLÔNIA XAVIER Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALTO ALEGRE
Cidade: ALTO DO RODRIGUES UF: RN CEP: 59607000
Data de Início: 15/09/2023 Previsão de término: 04/07/2024
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTO DO RODRIGUES CPF/CNPJ: 08.184.111/0001-07

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 38.93 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1680.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1680.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 560.00 metro;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARELELEPIPEDO PELO MÉTODO BRIPAR NA RUA APOLÔNIA XAVIER ETAPA 2, NO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1461321/2025
07/10/2025, 15:27
caZY9

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RN (www.crea-rn.org.br) ou através do QR Code.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: caZY9

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1461324/2025

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137/2023, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Operacional da empresa, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Prot nº 350712/26
Fls nº 1193
Rub

Empresa: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **2200009313DDRN**

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20230638633** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 28/09/2023 Baixada em: 28/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ASSU** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**
Endereço do contratante: RUA VEREADOR JOSÉ BEZERRA DE SÁ Nº: 588
Complemento: Bairro: BELA VISTA
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: 117/2023 Celebrado em: 11/06/2023
Valor do contrato: R$ 371.918,23 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA PROF. AURORA VIEIRA DA SILVA, MADRE VOLKMARA STAHOSCHEK, PADRE ESTEVAM JOSÉ DANTAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: FRUTILANDIA
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 15/09/2023 Previsão de término: 15/11/2023
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE ASSU CPF/CNPJ: 08.294.662/0001-23

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 477.90 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 477.90 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2439.64 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2439.64 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 0.67 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 575.45 metro;

Observações

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARELELEPIPEDO PELO MÉTODO BRIPAR NAS RUAS DO BAIRRO FRUTILÂNDIA (CONJUNTO FULÔ DO MATO), NO MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1461324/2025

Proc nº 3507/2026
Fls. nº 1791
Rub

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1461324/2025
07/10/2025, 15:28
cZ234

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RN (www.crea-rn.org.br) ou através de QR Code.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: cZ234

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1463666/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1793

Número da ART: **RN20240740313** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 26/09/2024 Baixada em: 25/11/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **KG Construções & Serviços LTDA** CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
Endereço do contratante: RUA Antônio de Sá leitão Nº: 193
Complemento: Sala A Bairro: Novo Horizonte
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 300.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR GILMAR RODRIGUES DE LIMA Nº: S/Nº
Complemento: LOTE: 168,169 E 170, QUADRA 17. Bairro: JANDUIS
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 15/08/2024 Conclusão efetiva: 15/08/2025
Finalidade:
Proprietário: KG Construções & Serviços LTDA CPF/CNPJ: 45.581.090/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado

Observações

TRÊS UNIDADES HABITACIONAIS CADA UMA COM ÁREA CONSTRUIDA DE 70,00m², TOTALIZANDO 210,00m².

Informações Complementares

- Por se tratar de obra própria, foi apresentado habite-se ao protocolo. A interessada KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA assina o documento de atestado como proprietária da obra e não como auto atestação.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1463666/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1463666/2025
01/12/2025, 10:37
CbZYw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vanha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: CbZYw

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1796
Rub

KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2025
Fls nº 1797
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1463666/2025, emitida em 01/12/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **45.581.090/0001-90**, sediada à **Rua Antônio de Sá Leitão, nº 193, sala A, bairro Novo Horizonte, Assú/RN – CEP: 59.650-000,** elaborou e executou para fins comerciais de interesse próprio, o **PROJETO DE TRÊS UNIDADES HABITACIONAIS TÉRREAS, CADA UMA COM ÁREA CONSTRUIDA DE 70,00m², TOTALIZANDO 210,00m².**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Locais de realização:
Rua Professor Gilmar Rodrigues de Lima, 40, LOTE: 168, QUADRA: 17, bairro Janduís, Assú/RN – CEP: 59.650-000; Rua Professor Gilmar Rodrigues de Lima, 20, LOTE: 169, QUADRA: 17, bairro Janduís, Assú/RN – CEP: 59.650-000; Rua Professor Gilmar Rodrigues de Lima, 30, LOTE: 170, QUADRA: 17, bairro Janduís, Assú/RN – CEP: 59.650-000.
Período do contrato: 15/08/2024 a 15/08/2025.
Período executado: 15/08/2024 a 27/02/2025.
Alvará de Construção Licença nº: 232/2025; 023/2025; 231/2025, respectivamente.
Carte de Habite-se nº 200/2025; 034/2025; 199/2025, respectivamente.

Responsável Técnica: Engenheiro Civil **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**, portador do CPF nº **105.460.744-30**, Registro no CREA/RN nº **2121332642RN.**
ART(s) referente ao contrato: **RN20240740313.**

Atestamos ainda, que os serviços discriminados na planilha em anexo foram realizados de acordo com o que foi especificado e, também atendem aos padrões de qualidade das especificações técnicas e demais normas.

Assú/RN, 25 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br KELLY GONCALVES DI GOUVEIA
Data: 26/11/2025 08:40:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kelly Gonçalves di Gouveia
Engenheira Civil/ Sócia-Administradora
CREA RNP: 2121332642 RN
CPF: 105.460.744-30

Documento assinado digitalmente
gov.br CANDICE FONSECA BARACHO
Data: 25/11/2025 09:13:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Candice Fonseca Baracho
Engenheira Civil
CREA RNP: 2116016991 RN
CPF: 073.030.554-60

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Certidão nº 1463666/2025
01/12/2025, 15:21
Chave de Impressão: CoZYw
O documento nesta ato registrado foi emitido em 28/11/2025 e contém 8 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1398
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.
1			TERRENO		
1.1	CT-TERRENO01	Própria	AQUISIÇÃO DE TERRENO	UN	3,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1			CANTEIRO DE OBRAS		
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	15,00
3			ESTRUTURA		
3.1			FUNDAÇÃO		
3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	24,96
3.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	141,48
3.1.3	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE * 10 CM*. AF_01/2024	m²	1,25
3.1.4	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	288,75
3.1.5	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	11,23
3.1.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_10/2023	m³	3,00
3.2			PILARES		
3.2.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	161,46
3.2.2	92362	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	466,44
3.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	144,15
3.2.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_03/2022	m³	7,88
3.3			VIGAS		
3.3.1	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	93,05
3.3.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	469,26
3.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	377,69
3.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	255,03
3.3.5	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_03/2022	m³	14,07
3.4			LAJES		
3.4.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	13,20
3.4.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,10
3.4.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,43
3.4.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_03/2022	m³	0,78

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1453666/2025, emitida em 01/12/2025

Certidão nº 1453666/2025
01/12/2025, 15:21
Chave de Impressão: Cb7Yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2025 e contém 6 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2026
Fls. nº 1799
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
4			IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	145,80
5			ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS		
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1129,62
5.1.2	105040	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	29,40
5.1.3	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	63,50
6			COBERTURA		
6.1			ESTRUTURA		
6.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,50
6.2			TELHAMENTO		
6.2.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,50
6.3			COMPLEMENTOS		
6.3.1	94233	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,65
7			ESQUADRIAS		
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA		
7.1.1.1	91328	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
7.1.1.2	91330	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
7.1.1.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXCEÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
7.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO		
7.2.1.1	103618	SIIC	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	17,25
7.2.2			JANELAS DE ALUMÍNIO		
7.2.2.1	94571	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS) E PERSIANA INTEGRADA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	17,94
7.2.2.2	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	41,40

84 9.9973-3251
kgconstrucoesservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1463666/2025, em 01/12/2025
emilda

Certidão nº 1463666/2025
01/12/2025, 15:21
Chave de Impressão: Co2Yw
O documento nesta ato registrado foi emitido em 28/11/2025 e contém 5 folhas

KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.681.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Prot nº 3501/2026
Fls nº 1800
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
8			REVESTIMENTO DE PAREDE		
8.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
8.1.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1496,04
8.1.2	120142	SBC	MASSA UNICA PAREDES COM CIMENTO,CAL E AREIA 1:1:8	m²	1258,95
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
9.1.1	171352	SBC	CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 5,0cm	m²	187,35
9.2			REVESTIMENTO CERÂMICO		
9.2.1	121300	SBC	CERAMICA 62X62CM ACET BORDA BOLD CALLI WHITE PLUS FIORANO	m²	187,35
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
10.1.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	11,17
10.1.2	95601	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	42,00
11			REVESTIMENTO DE TETO		
11.1			FORRO		
11.1.1	023512	SBC	FORRO EM PLACA DE GESSO 600X60CM	m²	187,35
12			PINTURA		
12.1			PAREDES		
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1183,01
12.1.2	104682	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1183,02
12.2			ESQUADRIAS		
12.2.1	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	77,64
12.3			TETO		
12.3.1	104659	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	187,35
12.3.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	187,35
13			MARMORARIA		
13.1	86892	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13.2	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	7,38

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14636682025, emitida em 01/12/2025

Certidão nº 14636682025
01/12/2025, 15:21
Chave de Impressão: Cb2Yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2025 e contém 6 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Peça nº 3504/2026
Fls nº 1801
Rub.

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.
14			LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS		
14.1			EQUIPAMENTOS		
14.1.1	023628	SBC	VASO SANITARIO (BACIA) LOUCA BRANCA-MATERIAIS/INSTALACAO	UN	6,00
14.1.2	190160	SBC	LAVATORIO EMBUTIR DE BANCADA SEM METAIS	UN	6,00
14.1.3	025617	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	6,00
14.1.4	852003	SBC	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA	UN	3,00
14.1.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
14.2			LOUÇAS		
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS		
14.3.1	190712	SBC	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLUBE VIQUA	UN	6,00
14.3.2	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
15.1			HIDRÁULICA		
15.1.1	052850	SBC	PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADA/VASO SANITARIO	UN	6,00
15.1.2	053663	SBC	PONTO AGUA FRIA PCHUV.ELETR.C/MAT.ABAST./ESGOTAMENTO	UN	6,00
15.1.3	053664	SBC	PONTO AGUA FRIA PARA TANQUE C/MAT.ABAST./ESGOTAMENTO	UN	3,00
15.1.4	052705	SBC	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	6,00
15.1.5	023219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	6,00
15.2			SANITÁRIA		
15.2.1	053027	SBC	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO)	UN	6,00
15.2.2	1070077	CAIXA	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	un	9,00
15.2.3	1070076	CAIXA	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	un	9,00
15.2.4	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X3,10X2,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	3,00
15.2.5	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1			ESTRUTURA		
16.1.1	060207	SBC	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO,CAIXA E FIACAO	UN	27,00
16.1.2	025556	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA	UN	45,00
16.1.3	101897	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	3,00
16.1.4	100599	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	3,00
16.1.5	00041595	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 8,00 M, RESISTÊNCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	3,00

84 9.9973-3251
hgconstrucoesservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 983 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1463666/2025, emitida em 01/12/2025

Certidão nº 1463666/2025
01/12/2025, 15:21
Chave de Impressão: CbZYw
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2025 e contém 8 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 35091/2026
Fls. nº 1902
Rub.

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
16.2			ILUMINAÇÃO		
16.2.1	101943	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	27,00

Assú/RN, 25 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
KELLY GONCALVES DE GOUVEIA
Data: 26/11/2025 08:42:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kelly Gonçalves di Gouveia
Engenheira Civil/ Sócia-Administradora
CREA RNP: 2121332642 RN
CPF: 105.460.744-30

Documento assinado digitalmente
gov.br
CANDICE FONSECA BARACHO
Data: 26/11/2025 08:24:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Candice Fonseca Baracho
Engenheira Civil
CREA RNP: 2116016991 RN
CPF: 073.030.554-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1463666/2025, emitida em 01/12/2025

Certidão nº 1463666/2025
01/12/2025, 15:21
Chave de impressão: CbZYw
O documento inicial do registrado foi emitido em 28/11/2025 e contém 6 folhas

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1463667/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Proc nº 350/2026
Fls nº 1803
Rub

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20250002315** Tipo da ART: Obra/Serviço
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 08/05/2025 Baixada em: 25/11/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **KG Construções & Serviços LTDA** CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
Endereço do contratante: RUA Antônio de Sá leitão Nº: 193
Complemento: Sala A Bairro: Novo Horizonte
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 300.000,00 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA Vânia Pereira de Amorim Nº: S/N
Complemento: LOTE: 92, 93 e 94 QUADRA: 10 Bairro: JANDUIS
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 10/12/2024 Conclusão efetiva: 10/12/2025
Finalidade: Residencial
Proprietário: KG Construções & Serviços LTDA CPF/CNPJ: 45.581.090/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 55 - Execução de serviço técnico 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 55 - Execução de serviço técnico 210.00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 55 - Execução de serviço técnico 210.00 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÊS UNIDADES HABITACIONAIS CADA UMA COM ÁREA CONSTRUIDA DE 70,00m², TOTALIZANDO 210,00m².

Informações Complementares

- A interessada KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA assina o documento de atestado como proprietária da obra e não como auto atestação.
- Por se tratar de obra própria, fpi apresentado habite-se ao protocolo.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1463667/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1463667/2025
01/12/2025, 10:37
8A9Za

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8A9Za

Proc nº 3501/2026
Fls. nº 1809
Rub

KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2026
Fls. nº 1805
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **45.581.090/0001-90**, sediada à **Rua Antônio de Sá Leitão, nº 193, sala A, bairro Novo Horizonte, Assú/RN – CEP: 59.650-000**, elaborou e executou para fins comerciais de interesse próprio, o **PROJETO DE TRÊS UNIDADES HABITACIONAIS TERREAS, CADA UMA COM ÁREA CONSTRUIDA DE 70,00m², TOTALIZANDO 210,00m.**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Locais de realização:
Rua Vânia Pereira de Amorim, 333, LOTE: 92, QUADRA: 10, bairro Janduis, Assú/RN – CEP: 59.650-000; Rua Vânia Pereira de Amorim, 343, LOTE: 93, QUADRA: 10, bairro Janduis, Assú/RN – CEP: 59.650-000; Rua Vânia Pereira de Amorim, 353, LOTE: 94, QUADRA: 10, bairro Janduis, Assú/RN – CEP: 59.650-000.
Período do contrato: 10/12/2024 a 10/12/2025.
Período executado: 14/03/2025 a 12/05/2025.
Alvará de Construção Licença nº: 038/2025; 039/2025; 040/2025, respectivamente.
Carte de Habite-se nº 080/2025; 070/2025; 071/2025, respectivamente.

Responsável Técnica: Engenheiro Civil **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**, portador do CPF nº **105.460.744-30**, Registro no CREA/RN nº **2121332642RN.**
ART(s) referente ao contrato: **RN20250802315.**

Atestamos ainda, que os serviços discriminados na planilha em anexo foram realizados de acordo com o que foi especificado e, também atendem aos padrões de qualidade das especificações técnicas e demais normas.

Assú/RN, 25 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br KELLY GONCALVES DI GOUVEIA
Data: 25/11/2025 [illegible]
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kelly Gonçalves di Gouveia
Engenheira Civil/ Sócia-Administradora
CREA RNP: 2121332642 RN
CPF: 105.460.744-30

Documento assinado digitalmente
gov.br CANDICE FONSECA BARACHO
Data: 25/11/2025 [illegible]
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Candice Fonseca Barracho
Engenheira Civil
CREA RNP: 2116016991 RN
CPF: 073.030.554-60

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1463667/2025, emitida em 01/12/2025

Certidão nº 1463667/2025
01/12/2025, 15:22
Chave de Impressão: 84520
O documento nele registrado foi emitido em 28/11/2025 e contém 6 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1806
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TERRENO		
1.1	CP-TERRENO01	Próprio	AQUISIÇÃO DE TERRENO	UN	3,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1			CANTEIRO DE OBRAS		
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	15,00
3			ESTRUTURA		
3.1			FUNDAÇÃO		
3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	24,96
3.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	141,48
3.1.3	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m²	1,25
3.1.4	104838	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	288,75
3.1.5	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	11,23
3.1.6	95503	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_06/2023	m³	3,60
3.2			PILARES		
3.2.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	161,46
3.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	466,44
3.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	144,15
3.2.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2023	m³	7,86
3.3			VIGAS		
3.3.1	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	53,03
3.3.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	469,26
3.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	177,69
3.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	255,89
3.3.5	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	14,07
3.4			LAJES		
3.4.1	101965	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	13,20
3.4.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,10
3.4.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,43
3.4.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,78

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14636672025, emitida em 01/12/2025

Certidão nº 14636672025
01/12/2025, 15:22
Chave de impressão: 8A82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2025 e contém 6 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3503/2026
Fls nº 1809
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
4			IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	145,80
5			ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS		
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1128,62
5.1.2	105060	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	29,40
5.1.3	105026	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	63,90
6			COBERTURA		
6.1			ESTRUTURA		
6.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,50
6.2			TELHAMENTO		
6.2.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,50
6.3			COMPLEMENTOS		
6.3.1	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,65
7			ESQUADRIAS		
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA		
7.1.1.1	91328	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
7.1.1.2	91330	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
7.1.1.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
7.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO		
7.2.1.1	112618	SBC	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	17,25
7.2.2			JANELAS DE ALUMÍNIO		
7.2.2.1	94571	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS) E PERSIANA INTEGRADA, BATENTE REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 1200X130 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	17,94
7.2.2.2	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	41,40

84 9.9973-3251
kgconstrucoesservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Nova Parnamirim - Assu / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1463667/2025, emitida em 01/12/2025

Certidão nº 1463667/2025
01/12/2025, 15:22
Chave de Impressão: 6A62
O documento nesse site registrado foi emitido em 28/11/2025 e contém 6 folhas

KG
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1809
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
8			REVESTIMENTO DE PAREDE		
8.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
8.1.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1498,04
8.1.2	128042	SBC	MASSA UNICA PAREDES COM CIMENTO,CAL E AREIA 1:1:8	m²	1258,05
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
9.1.1	171352	SBC	CONTRAPISO ARGAMASSA PRETAFABRICADA QUALIMASSA 5,0cm	m²	187,35
9.2			REVESTIMENTO CERÂMICO		
9.2.1	121393	SBC	CERAMICA 62X62CM ACET.BORDA BOLD CALLI WHITE PLUS PIORANO	m²	187,35
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
10.1.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	11,17
10.1.2	95001	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	42,00
11			REVESTIMENTO DE TETO		
11.1			FORRO		
11.1.1	023512	SBC	FORRO EM PLACA DE GESSO 60X60CM	m²	187,35
12			PINTURA		
12.1			PAREDES		
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1183,02
12.1.2	104682	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1183,02
12.2			ESQUADRIAS		
12.2.1	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	77,64
12.3			TETO		
12.3.1	104659	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	187,35
12.3.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	187,35
13			MARMORARIA		
13.1	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13.2	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	7,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1463667/2025, emitida em 01/12/2025

Certidão nº 1463667/2025
01/12/2025, 15:22
Chave de Impressão: 8492a
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2025 e contém 6 folhas

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Nova Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Prot nº 3507/2026
Fls nº 1809
Ass.

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
14			LOUCAS METAIS E ACESSÓRIOS		
14.1			EQUIPAMENTOS		
14.1.1	023626	SBC	VASO SANITARIO (BACIA) LOUCA BRANCA-MATERIAIS/INSTALACAO	UN	6,00
14.1.2	190160	SBC	LAVATORIO EMBUTIR DE BANCADA SEM METAIS	UN	6,00
14.1.3	023617	SBC	CHUVEIRO ELETRICO DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	6,00
14.1.4	052032	SBC	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA	UN	3,00
14.1.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
14.2			LOUÇAS		
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS		
14.3.1	190712	SBC	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLURE VIQUA	UN	6,00
14.3.2	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
15.1			HIDRÁULICA		
15.1.1	002850	SBC	PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADA/VASO SANITARIO	UN	6,00
15.1.2	053663	SBC	PONTO AGUA FRIA PVC/H.ELETR.C/MAT.ABAST./ESGOTAMENTO	UN	6,00
15.1.3	053664	SBC	PONTO AGUA FRIA PARA TANQUE C/MAT.ABAST./ESGOTAMENTO	UN	3,00
15.1.4	052703	SBC	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	6,00
15.1.5	023219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	6,00
15.2			SANITÁRIA		
15.2.1	053027	SBC	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO)	UN	6,00
15.2.2	1070077	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	un	9,00
15.2.3	1070076	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	un	9,00
15.2.4	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90(C) X 1,10(L) X 1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	3,00
15.2.5	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1			ESTRUTURA		
16.1.1	060207	SBC	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO,CAIXA E PEACAO	UN	27,00
16.1.2	023516	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA	UN	45,00
16.1.3	101497	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	3,00
16.1.4	100599	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	3,00
16.1.5	00041199	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	3,00

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1463667/2025, emitida em 01/12/2025

Certidão nº 1463667/2025
01/12/2025, 15:22
Chave de Impressão: 6A82a
O documento nesta ela registrado foi emitido em 28/11/2025 e contém 6 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc. nº 3504/2025
Fls. nº 1810
Rub.

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
16.2			ILUMINAÇÃO		
16.2.1	103501	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA 596X596MM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	27,00

Assú/RN, 25 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br KELLY GONCALVES DI GOUVEIA
Data: 25/11/2025 08:44:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kelly Gonçalves di Gouveia
Engenheira Civil/ Sócia-Administradora
CREA RNP: 2121332642 RN
CPF: 105.460.744-30

Documento assinado digitalmente
gov.br CANDICE FONSECA BARACHO
Data: 25/11/2025 08:18:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Candice Fonseca Baracho
Engenheira Civil
CREA RNP: 2116016991 RN
CPF: 073.030.554-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14636677/2025, emitida em 01/12/2025

Certidão nº 14636677/2025
01/12/2025, 15:22
Chave de Impressão: 8A92a
O documento nesse ato registrado foi emitido em 28/11/2025 e contém 6 folhas

84 9.9973-3251
kgconstrucoesservices@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Nova Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1463860/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20250861983** Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 28/11/2025 Baixada em: 28/11/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **KG Construções & Serviços LTDA** CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
Endereço do contratante: RUA ANTÔNIO DE Sá LEITÃO Nº: 193
Complemento: SALA A Bairro: NOVO HORIZONTE
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 150.000,00 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA POETA FRANCISCO ELION CALDAS NOBRE Nº: 173
Complemento: LOTES 55 E 57 Bairro: LAGOA DO FERREIRO
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 06/03/2023 Conclusão efetiva: 15/12/2023
Finalidade: Residencial
Proprietário: KG Construções & Serviços LTDA CPF/CNPJ: 45.581.090/0001-90

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1811
Rub: Assinatura

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 165.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 165.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 165.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 165.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 165.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 165.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 165.00 metro quadrado;

Observações

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COM 03 UNIDADES DE 55,00M2 (CADA) TOTALIZANDO: 165,00M2, PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, VIGA BALDRAME, ALVENARIA, CHAPISQUE, EMBOSO, PILARES, RADIER SUPERIOR E INFERIOR, COBERTURA DE MADEIRA, TELHAS COLONIAL, CAIXA DE POLIETILENO, PISO, ESQUADRIAS, LOUÇAS, METAIS, PINTURA, FOSSA E SUMIDOURO, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO, REDE DE AGUA FRIA E ESGOTO, RESIDENCIAL COM AREA COMUM PARA USO DE BEM COMUM DE CADA UNIDADE.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1463860/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1463860/2025
11/12/2025, 16:53
c572D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbado(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: c572D

Proc nº 3504/2016
Fls nº 1812
Rub

KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3501/2026
Fls nº 1813
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **45.581.090/0001-90**, sediada à **Rua Antônio de Sá Leitão, nº 193, sala A, bairro Novo Horizonte, Assú/RN – CEP: 59.650-000**, elaborou e executou para fins comerciais de interesse próprio, o **RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COM 03 UNIDADES DE 55,00M2(CADA) TOTALIZANDO: 165,00M2, PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, VIGA BALDRAME, ALVENARIA, CHAPISQUE, EMBOSO, PILARES, RADIER SUPERIOR E INFERIOR, COBERTURA DE MADEIRA, TELHAS COLONIAL, CAIXA DE POLIETILENO, PISO, ESQUADRIAS, LOUÇAS, METAIS, PINTURA, FOSSA E SUMIDOURO, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO, REDE DE AGUA FRIA E ESGOTO, RESIDENCIAL COM AREA COMUM PARA USO DE BEM COMUM DE CADA UNIDADE.**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Locais de realização:
Rua Poeta Francisco Elion Caldas Nobre, 173, CASA 1, LOTES 55 E 57, bairro Lagoa do Ferreiro, Assú/RN – CEP: 59.650-000; Rua Poeta Francisco Elion Caldas Nobre, 173, CASA 2, LOTES 55 E 57, bairro Lagoa do Ferreiro, Assú/RN – CEP: 59.650-000; Rua Poeta Francisco Elion Caldas Nobre, 173, CASA 3, LOTES 55 E 57, bairro Lagoa do Ferreiro, Assú/RN – CEP: 59.650-000.
Periodo do contrato: 06/03/2023 a 15/12/2023 - Periodo executado: 06/03/2023 a 11/07/2023.
Alvará de Construção Licença nº: 043/2023; 044/2023; 045/2023, respectivamente.
Carte de Habite-se nº 043/2023; 034/2023; 035/2023, respectivamente.

Responsável Técnica: Engenheiro Civil **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**, portador do CPF nº **105.460.744-30**, Registro no CREA/RN nº **2121332642RN.**
ART(s) referente ao contrato: **RN20250861983.**

Atestamos ainda, que os serviços discriminados na planilha em anexo foram realizados de acordo com o que foi especificado e, também atendem aos padrões de qualidade das especificações técnicas e demais normas.

Assú/RN, 28 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br KELLY GONCALVES DI GOUVEIA
Data: 28/11/2025 10:31:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kelly Gonçalves di Gouveia
Engenheira Civil/ Sócia-Administradora
CREA RNP: 2121332642 RN
CPF: 105.460.744-30

Documento assinado digitalmente
gov.br CANDICE FONSECA BARACHO
Data: 28/11/2025 10:33:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Candice Fonseca Baracho
Engenheira Civil
CREA RNP: 2116016993 RN
CPF: 073.030.554-60

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1463860/2025, emitida em 11/12/2025

Certidão nº 1463860/2025
18/12/2025, 10:55
Chave de Impressão: c972D
O documento nesta ato registrado foi emitido em 10/12/2025 e contém 6 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3509/2026
Fls. nº 1869
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TERRENO		
1.1	CP-TERRENO01	Própria	AQUISIÇÃO DE TERRENO	UN	3,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1			CANTEIRO DE OBRAS		
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_05/2022_PS	m²	15,00
3			ESTRUTURA		
3.1			FUNDAÇÃO		
3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	24,96
3.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	141,48
3.1.3	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m²	1,25
3.1.4	104930	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	288,75
3.1.5	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	11,23
3.1.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	3,60
3.2			PILARES		
3.2.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	161,46
3.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	466,44
3.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	144,15
3.2.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	7,80
3.3			VIGAS		
3.3.1	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	53,05
3.3.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	469,26
3.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	177,69
3.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	235,05
3.3.5	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	14,07
3.4			LAJES		
3.4.1	101961	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	13,20
3.4.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,10
3.4.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,43
3.4.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,78

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1463860/2025, emitida em 11/12/2025

Certidão nº 1463860/2025
16/12/2025, 10:55
Chave de impressão: d572D
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2025 e contém 6 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Prot.: nº 3507/2026
Fls. nº 1915

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
4			IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	145,80
5			ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS		
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE assentamento COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1129,62
5.1.2	105040	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	29,40
5.1.3	105026	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	63,90
6			COBERTURA		
6.1			ESTRUTURA		
6.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,50
6.2			TELHAMENTO		
6.2.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,50
6.3			COMPLEMENTOS		
6.3.1	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,65
7			ESQUADRIAS		
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA		
7.1.1.1	91328	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
7.1.1.2	91330	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
7.1.1.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
7.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO		
7.2.1.1	112618	SBC	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	17,25
7.2.2			JANELAS DE ALUMÍNIO		
7.2.2.1	94571	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS) E PERSIANA INTEGRADA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	17,94
7.2.2.2	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	41,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 146386/2025, emitida em 11/12/2025

Certidão nº 146386/2025
16/12/2025, 10:55
Chave de Impressão: 05720
O documento neste site registrado foi emitido em 10/12/2025 e contém 6 folhas

84 9.9973-3251
kpconstrucoesservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 350716/26
Fls nº 1816
Rubr.

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
8			REVESTIMENTO DE PAREDE		
8.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
8.1.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1496,04
8.1.2	120142	SBC	MASSA UNICA PAREDES COM CIMENTO,CAL E AREIA 1:1:8	m²	1258,05
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
9.1.1	171332	SBC	CONTRAPISO ARGAMASSA PRETAFABRICADA QUALIMASSA 5,0cm	m²	187,35
9.2			REVESTIMENTO CERÂMICO		
9.2.1	121393	SBC	CERAMICA 62X62CM ACET BORDA BOLD CALL WHITE PLUS PIORANO	m²	187,35
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
10.1.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	11,17
10.1.2	95001	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	42,00
11			REVESTIMENTO DE TETO		
11.1			FORRO		
11.1.1	823512	SBC	FORRO EM PLACA DE GESSO 60X60CM	m²	187,35
12			PINTURA		
12.1			PAREDES		
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1183,02
12.1.2	100682	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1183,02
12.2			ESQUADRIAS		
12.2.1	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	77,64
12.3			TETO		
12.3.1	104659	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	187,35
12.3.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2025	m²	187,35
13			MARMORARIA		
13.1	88895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13.2	100429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA AMORIMINA	m²	7,38

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14638601/2025, emitida em 11/12/2025

Certidão nº 14638601/2025
10/12/2025, 10:55
Chave de Impressão: c5720
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2025 e contém 6 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Prot nº 3507/2026
Fls nº 1817
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
14			LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS		
14.1			EQUIPAMENTOS		
14.1.1	023628	SBC	VASO SANITARIO (BACIA) LOUCA BRANCA-MATERIAIS/INSTALACAO	UN	6,00
14.1.2	190160	SBC	LAVATORIO EMBUTIR DE BANCADA SEM METAIS	UN	6,00
14.1.3	023617	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	6,00
14.1.4	052032	SBC	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA	UN	3,00
14.1.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
14.2			LOUÇAS		
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS		
14.3.1	190712	SBC	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLURE VIQUA	UN	6,00
14.3.2	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
15.1			HIDRÁULICA		
15.1.1	052850	SBC	PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADA/VASO SANITARIO	UN	6,00
15.1.2	053865	SBC	PONTO AGUA FRIA P/CH,LV,ELETR.C/MAT.ABAST./ESGOTAMENTO	UN	6,00
15.1.3	053664	SBC	PONTO AGUA FRIA PARA TANQUE C/MAT.ABAST./ESGOTAMENTO	UN	3,00
15.1.4	052703	SBC	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	6,00
15.1.5	023219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	6,00
15.2			SANITÁRIA		
15.2.1	053827	SBC	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO)	UN	6,00
15.2.2	1070077	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	un	9,00
15.2.3	1070076	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	un	9,00
15.2.4	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	3,00
15.2.5	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 11,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1			ESTRUTURA		
16.1.1	060307	SBC	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO,CAIXA E FIACAO	UN	37,00
16.1.2	023556	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA	UN	45,00
16.1.3	101497	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	3,00
16.1.4	100099	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	3,00
16.1.5	00041185	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	3,00

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Nova Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1463850/2025, emitida em 11/12/2025

Certidão nº 1463850/2025
16/12/2025, 10:55
Chave de impressão: c5720
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2025 e contém 6 folhas.

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc. nº 3504/2025
Fls nº 4818
Assinatura

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
16.2			ILUMINAÇÃO		
16.2.1	100343	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	27,00

Assú/RN, 28 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br KELLY GONCALVES DI GOUVEIA
Data: 10/12/2025 10:03:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kelly Gonçalves di Gouveia
Engenheira Civil/ Sócia-Administradora
CREA RNP: 2121332642 RN
CPF: 105.460.744-30

Documento assinado digitalmente
gov.br CANDICE FONSECA BARACHO
Data: 10/12/2025 10:03:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Candice Fonseca Baracho
Engenheira Civil
CREA RNP: 2116016991 RN
CPF: 073.030.554-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1463860/2025, emitida em 11/12/2025

Certidão nº 1463860/2025
16/12/2025, 10:55
Chave de Impressão: c6720
O documento nesta ato registrado foi emitido em 10/12/2025 e contém 6 folhas

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1464569/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20250864447** Tipo da ART: Obra/Serviço
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 08/12/2025 Baixada em: 11/12/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **KG Construções & Serviços LTDA** CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
Endereço do contratante: RUA ANTONIO DE Sá LEITÃO Nº: 193
Complemento: SALA A Bairro: NOVO HORIZONTE
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA RUA POETA FRANCISCO ELION CALDAS NOBRE Nº: 251
Complemento: LOTES 41 Bairro: LAGOA DO FERREIRO
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de Início: 26/10/2023 Conclusão efetiva: 26/10/2024
Finalidade: Residencial
Proprietário: KG Construções & Serviços LTDA CPF/CNPJ: 45.581.090/0001-90

Prot nº 3507/2026
Fls nº 1219

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 69.90 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 69.90 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 69.90 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 69.90 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 69.90 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 69.90 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 69.90 metro quadrado; **15 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 69.90 metro quadrado; **15 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 69.90 metro quadrado; **15 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 69.90 metro quadrado; **15 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 69.90 metro quadrado; **15 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 69.90 metro quadrado; **15 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 69.90 metro quadrado; **15 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 69.90 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR, DE 69,90M2, COM FUNDAÇÃO, VIGA BALDRAME, ALVENARIA, CHAPISQUE, EMBOSO, PILARES, RADIER SUPERIOR E INFERIOR, COBERTURA DE MADEIRA, TELHAS COLONIAL, CAIXA DE POLIETILENO, PISO, ESQUADRIAS, LOUÇAS, METAIS, PINTURA, FOSSA E SUMIDOURO, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO, REDE DE AGUA FRIA E ESGOTO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1464569/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1464569/2025
18/12/2025, 08:41
a91yb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-rn.sfiac.com.br/publico/, com a chave: a91yb

Prot nº 3509/2025
Fls nº 1820
Rub

KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1821
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **45.581.090/0001-90,** sediada à **Rua Antônio de Sá Leitão, nº 193, sala A, bairro Novo Horizonte, Assú/RN – CEP: 59.650-000,** elaborou e executou para fins comerciais de interesse próprio, o **PROJETO E EXECUÇÃO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR, DE 69,90M2, COM FUNDAÇÃO, VIGA BALDRAME, ALVENARIA, CHAPISQUE, EMBOSO, PILARES, RADIER SUPERIOR E INFERIOR, COBERTURA DE MADEIRA, TELHAS COLONIAL, CAIXA DE POLIETILENO, PISO, ESQUADRIAS, LOUÇAS, METAIS, PINTURA, FOSSA E SUMIDOURO, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO, REDE DE AGUA FRIA E ESGOTO.**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Locais de realização:
Rua Poeta Francisco Elion Caldas Nobre, 251, LOTES 41, bairro Lagoa do Ferreiro, Assú/RN – CEP: 59.650-000.
Período do contrato: 26/10/2023 a 26/10/2024 - Período executado: 26/10/2023 a 02/02/2024.
Alvará de Construção Licença nº: 004/2024.
Carte de Habite-se nº 016/2024.

Responsável Técnica: Engenheiro Civil **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**, portador do CPF nº **105.460.744-30**, Registro no CREA/RN nº **2121332642RN.**
ART(s) referente ao contrato: **RN20250864447.**

Atestamos ainda, que os serviços discriminados na planilha em anexo foram realizados de acordo com o que foi especificado e, também atendem aos padrões de qualidade das especificações técnicas e demais normas.

Assú/RN, 11 de dezembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
KELLY GONCALVES DI GOUVEIA
Data: 11/12/2025 16:08:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kelly Gonçalves di Gouveia
Engenheira Civil/ Sócia-Administradora
CREA RNP: 2121332642 RN
CPF: 105.460.744-30

Candice Fonseca Barracho
Engenheira Civil
CREA RNP: 2116016991 RN
CPF: 073.030.554-60

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1464569/2025, emitida em 18/12/2025

Certidão nº 1464569/2025
18/12/2025, 06:47
Chave de Impressão: a91ya
O documento nesta ela registrado foi emitido em 18/12/2025 e contém 6 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2025
Fls nº 1812
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TERRENO		
1.1	CP-TERRENO01	Próprio	AQUISIÇÃO DE TERRENO	UN	1,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1			CANTEIRO DE OBRAS		
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_05/2022_PS	m²	5,00
3			ESTRUTURA		
3.1			FUNDAÇÃO		
3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	8,30
3.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	47,09
3.1.3	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m²	0,41
3.1.4	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	96,11
3.1.5	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,73
3.1.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_09/2023	m³	1,10
3.2			PILARES		
3.2.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	53,74
3.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	155,25
3.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,98
3.2.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,61
3.3			VIGAS		
3.3.1	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	17,65
3.3.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	156,19
3.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,14
3.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,89
3.3.5	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,68
3.4			LAJES		
3.4.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	4,39
3.4.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,69
3.4.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,79
3.4.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,26

84 9.9973-3251
kgconstrucoesservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1464569/2025, emitida em 18/12/2025

Certidão nº 1464569/2025
19/12/2025, 08:47
Chave de Impressão: xPlyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2025 e contém 6 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2026
Fls. nº 1823
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
4			IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	48,53
5			ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS		
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE assentamento COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	336,00
5.1.2	103046	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	9,78
5.1.3	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	21,27
6			COBERTURA		
6.1			ESTRUTURA		
6.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	72,39
6.2			TELHAMENTO		
2.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	72,40
6.3			COMPLEMENTOS		
6.3.1	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,54
7			ESQUADRIAS		
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA		
7.1.1.1	91308	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
7.1.1.2	91350	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
7.1.1.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
7.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO		
7.2.1.1	112618	SBC	PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	m²	5,75
7.2.2			JANELAS DE ALUMÍNIO		
2.2.1	94571	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS) E PERSIANA INTEGRADA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	5,88
7.2.2.2	94569	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	13,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1464569/2025, emitida em 18/12/2025

Certidão nº 1464569/2025
18/12/2025, 06:47
Chave de Impressão: d01y9
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2025 e contém 6 folhas

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Nova Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2026
Fls. nº 1829
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
8			REVESTIMENTO DE PAREDE		
8.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
8.1.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	497,98
8.1.2	120142	SBC	MASSA ÚNICA PAREDES COM CIMENTO,CAL E AREIA 1:1:8	m²	418,75
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
9.1.1	171352	SBC	CONTRAPISO ARGAMASSA PRETAMBRICADA QUALIMASSA 5,0cm	m²	62,36
9.2			REVESTIMENTO CERÂMICO		
9.2.1	121393	SBC	CERAMICA 62X62CM ACET.BOMBA BOLD CALLI WHITE PLUS FIORANO	m²	62,36
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
10.1.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	3,72
10.1.2	95001	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	14,00
11			REVESTIMENTO DE TETO		
11.1			FORRO		
11.1.1	023932	SBC	FORRO EM PLACA DE GESSO 60X60CM	m²	62,36
12			PINTURA		
12.1			PAREDES		
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	393,78
12.1.2	104662	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	393,78
12.2			ESQUADRIAS		
12.2.1	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	25,84
12.3			TETO		
12.3.1	104659	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	62,36
12.3.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	62,36
13			MARMORARIA		
13.1	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13.2	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	2,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1464569/2025, emitida em 18/12/2025

Certidão nº 1464569/2025
18/12/2025, 08:47
Chave de impressão: a97yb
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2025 e contém 6 folhas

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1823
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
14			LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS		
14.1			EQUIPAMENTOS		
14.1.1	023628	SBC	VASO SANITARIO (BACIA) LOUCA BRANCA-MATERIAIS/INSTALACAO	UN	2,00
14.1.2	100160	SBC	LAVATORIO EMBUTIR DE BANCADA SEM METAIS	UN	2,00
14.1.3	023617	SBC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	2,00
14.1.4	052032	SBC	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA	UN	1,00
14.1.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
14.2			LOUÇAS		
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS		
14.3.1	190712	SBC	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLURE VIQUA	UN	2,00
14.3.2	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
15.1			HIDRÁULICA		
15.1.1	052030	SBC	PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADA/VASO SANITARIO	UN	2,00
15.1.2	053663	SBC	PONTO AGUA FRIA PCH/V.ELETR.C/MAT.ABAST./ESGOTAMENTO	UN	2,00
15.1.3	053684	SBC	PONTO AGUA FRIA PARA TANQUE C/MAT.ABAST./ESGOTAMENTO	UN	1,00
15.1.4	052703	SBC	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	2,00
15.1.5	023219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00
15.2			SANITÁRIA		
15.2.1	053027	SBC	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO)	UN	2,00
15.2.2	1070077	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	un	3,00
15.2.3	1070076	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	un	3,00
15.2.4	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
15.2.5	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,3 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
16			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
16.1			ESTRUTURA		
16.1.1	060207	SBC	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO,CAIXA E FIACAO	UN	9,00
16.1.2	023556	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA	UN	15,00
16.1.3	101497	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
16.1.4	100599	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00
16.1.5	00041295	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1464569/2025, emitida em 18/12/2025

Certidão nº 1464569/2025
18/12/2025, 08:47
Chave de Impressão: s91pb
O documento nesta site registrado foi emitido em 18/12/2025 e contém 6 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3501/2025
Fls nº 1826
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
16.2			ILUMINAÇÃO		
16.2.1	103543	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *600X600*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9.00

Assú/RN, 11 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br KELLY GONCALVES DI GOUVEIA
Data: 11/12/2025 16:20:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kelly Gonçalves di Gouveia
Engenheira Civil/ Sócia-Administradora
CREA RNP: 2121332642 RN
CPF: 105.460.744-30

Documento assinado digitalmente
gov.br CANDICE FONSECA BARACHO
Data: 11/12/2025 16:18:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Candice Fonseca Barracho
Engenheira Civil
CREA RNP: 2116016991 RN
CPF: 073.030.554-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1464569/2025, em 18/12/2025
emitida

Certidão nº 1464569/2025
19/12/2025, 09:47
Chave de Impressão: a5f1yb
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2025 e contém 6 folhas

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1465050/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20250868149** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/12/2025 Baixada em: 23/12/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **KG Construções & Serviços LTDA** CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
Endereço do contratante: RUA ANTÔNIO DE Sá LEITÃO Nº: 193
Complemento: SALA A Bairro: NOVO HORIZONTE
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 300.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL ANTÔNIO FREIRE. Nº: SN
Complemento: LOTE 01: CASA 107,85 M², LOTE 02: CASA 75,00M² Bairro: DOM ELIZEU
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 31/05/2024 Conclusão efetiva: 30/12/2024
Finalidade: Residencial
Proprietário: KG Construções & Serviços LTDA CPF/CNPJ: 45.581.090/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTECNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 182.85 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 182.85 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 182.85 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 182.85 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 182.85 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 182.85 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 182.85 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 182.85 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 182.85 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 182.85 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 182.85 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 182.85 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 182.85 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 182.85 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE DUAS UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO UMA UNIDADE NO LOTE 01 COM 107,85m² DE ÁREA CONSTRUIDA, E LOTE 02 CASA COM 75,00m².

Informações Complementares

Prot nº 3507/2026
Fls nº 1827
Rub

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1465050/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1465050/2025
08/01/2026, 10:32
0Wx2w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0Wx2w

Prot nº 3501/2026
Fls nº 1212
Ass

KG
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2026
Fls. nº 1829
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº **45.581.090/0001-90,** sediada à **Rua Antônio de Sá Leitão, nº 193, sala A, bairro Novo Horizonte, Assú/RN – CEP: 59.650-000,** elaborou e executou para fins comerciais de interesse próprio, o **PROJETO E EXECUÇÃO DE DUAS UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO UMA UNIDADE NO LOTE 01 COM 107,85m² DE ÁREA CONSTRUIDA, E LOTE 02 CASA COM 75,00m².**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Locais de realização:
Rua Coronel Antônio Freire, 205, Lote 01, bairro Dom Elizeu, Assú/RN – CEP: 59.650-000.
Rua Coronel Antônio Freire, 215, Lote 02, bairro Dom Elizeu, Assú/RN – CEP: 59.650-000.

Período do contrato: 31/05/2024 a 30/12/2024 - Período executado: 31/05/2024 a 01/10/2024.
Alvará de Construção Licença nº: 166/2024 e 167/2024, respectivamente.
Carte de Habite-se nº 149/2024 e 150/2024, respectivamente.

Responsável Técnica: Engenheiro Civil **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA,** portador do CPF nº **105.460.744-30**, Registro no CREA/RN nº **2121332642RN.**
ART(s) referente ao contrato: **RN20250868149.**

Atestamos ainda, que os serviços discriminados na planilha em anexo foram realizados de acordo com o que foi especificado e, também atendem aos padrões de qualidade das especificações técnicas e demais normas.

Assú/RN, 07 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br KELLY GONCALVES DI GOUVEIA
Data: 07/01/2026 12:54:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kelly Gonçalves di Gouveia
Engenheira Civil/ Sócia-Administradora
CREA RNP: 2121332642 RN
CPF: 105.460.744-30

Documento assinado digitalmente
gov.br CANDICE FONSECA BARACHO
Data: 07/01/2026 13:29:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Candice Fonseca Baracho
Engenheira Civil
CREA RNP: 2116016991 RN
CPF: 073.030.554-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1465050/2025, emitida em 08/01/2026

Certidão nº 1465050/2026
08/01/2026, 10:52
Chave de Impressão: GWGKN
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2026 e contém 6 folhas

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1830
Rub:

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TERRENO		
1.1	CP-TERRENO01	Própria	AQUISIÇÃO DE TERRENO	UN	2,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1			CANTEIRO DE OBRAS		
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	10,00
3			ESTRUTURA		
3.1			FUNDAÇÃO		
3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	21,75
3.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	123,19
3.1.3	100326	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	m²	1,08
3.1.4	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	251,40
3.1.5	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	9,78
3.1.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	3,13
3.2			PILARES		
3.2.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	348,58
3.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	406,13
3.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	125,51
3.2.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	6,04
3.3			VIGAS		
3.3.1	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	46,19
3.3.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	408,59
3.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	154,71
3.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	222,06
3.3.5	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	12,25
3.4			LAJES		
3.4.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	11,49
3.4.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,66
3.4.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,68
3.4.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,68

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1465050/2025, emitida em 08/01/2026

Certidão nº 1465050/2025
08/01/2026, 10:52
Chave de Impressão: 9WxGa
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2026 e contém 5 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 350/2026
Fls nº 1831
Rub:

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
4			IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	326,99
5			ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS		
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	883,57
5.1.2	105040	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	25,59
5.1.3	105034	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	55,63
6			COBERTURA		
6.1			ESTRUTURA		
6.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	189,38
6.2			TELHAMENTO		
6.2.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	189,38
6.3			COMPLEMENTOS		
6.3.1	94233	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,33
7			ESQUADRIAS		
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA		
7.1.1.1	91328	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
7.1.1.2	91330	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
7.1.1.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
7.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO		
7.2.1.1	112618	SBC	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	11,50
7.2.2			JANELAS DE ALUMÍNIO		
7.2.2.1	94571	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS) E PERSIANA INTEGRADA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	11,96
7.2.2.2	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	37,60

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14650502025, emitida em 08/01/2026

Certidão nº 14650502025 08/01/2026, 10:52
Chave de impressão: 0WkZw+
O documento nesta ato registrado foi emitido em 07/01/2026 e contém 6 folhas

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 350712026
Fls. nº 1832
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
9			REVESTIMENTO DE PAREDE		
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
9.1.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1302,62
9.1.2	120142	SBC	MASSA UNICA PAREDES COM CIMENTO,CAL E AREIA 1:1:8	m²	1001,40
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
9.1.1	171352	SBC	CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 3,0cm	m²	163,12
9.2			REVESTIMENTO CERÂMICO		
9.2.1	121393	SBC	CERAMICA 62X62CM ACET.BORDA BOLD CALLI WHITE PLUS FIORANO	m²	163,12
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
10.1.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	9,73
10.1.2	95601	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	36,57
11			REVESTIMENTO DE TETO		
11.1			FORRO		
11.1.1	823512	SBC	FORRO EM PLACA DE GESSO 60X60CM	m²	163,12
12			PINTURA		
12.1			PAREDES		
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1030,07
12.1.2	104662	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1030,07
12.2			ESQUADRIAS		
12.2.1	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	67,60
12.3			TETO		
12.3.1	104659	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	163,12
12.3.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	163,12
13			MARMORARIA		
13.1	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
13.2	190029	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	4,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1465050/2025, emitida em 08/01/2026

Certidão nº 1465050/2025
08/01/2026, 10:52
Chave de impressão: 0WW2w
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2026 e contém 8 folhas

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Nova Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2026
Fls. nº 1833
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
14			LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS		
14.1			EQUIPAMENTOS		
14.1.1	023628	SDC	VASO SANITARIO (BACIA) LOUCA BRANCA-MATERIAIS/INSTALACAO	UN	4,00
14.1.2	100160	SDC	LAVATORIO EMBUTIR DE BANCADA SEM METAIS	UN	4,00
14.1.3	023617	SDC	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA – LORENZETTI	UN	4,00
14.1.4	052032	SDC	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA	UN	2,00
14.1.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
14.2			LOUÇAS		
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS		
14.3.1	190712	SDC	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLURE VEQUA	UN	4,00
14.3.2	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
5.1			HIDRÁULICA		
15.1.1	052030	SDC	PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADA/VASO SANITARIO	UN	4,00
15.1.2	053663	SDC	PONTO AGUA FRIA PCH/V.ELETR.C/MAT.ABAST./ESGOTAMENTO	UN	4,00
15.1.3	053664	SDC	PONTO AGUA FRIA PARA TANQUE C/MAT.ABAST./ESGOTAMENTO	UN	2,00
15.1.4	052703	SDC	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	4,00
15.1.5	023219	SDC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	4,00
15.2			SANITÁRIA		
15.2.1	053027	SDC	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO)	UN	4,00
15.2.2	1070077	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	un	6,00
15.2.3	1070076	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	un	6,00
15.2.4	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,30X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2,00
15.2.5	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00
16			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
16.1			ESTRUTURA		
16.1.1	040207	SDC	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO,CAIXA E PLACAO	UN	18,00
16.1.2	023576	SDC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA	UN	30,00
16.1.3	101497	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	2,00
16.1.4	100599	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2,00
16.1.5	00041195	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1465050/2025, emitida em 08/01/2026

Certidão nº 1465050/2025
08/01/2026, 10:52
Chave de Impressão: 01WkDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2026 e contém 6 folhas

84 9.9973-3251
kgconstrucoesservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 183 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3504/2026
Fls nº 1835
Rub

SERVIÇOS EXECUTADOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
16.2			ILUMINAÇÃO		
16.2.1	103543	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18,00
16.3			CONCERTINA		
16.3.1	100127	SINAPI	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM.	M	133,3

Assú/RN, 07 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
KELLY GONCALVES DI GOUVEIA
Data: 07/01/2026 12:33:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kelly Gonçalves di Gouveia
Engenheira Civil/ Sócia-Administradora
CREA RNP: 2121332642 RN
CPF: 105.460.744-30

Documento assinado digitalmente
gov.br
CANDICE FONSECA BARACHO
Data: 07/01/2026 12:30:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Candice Fonseca Baracho
Engenheira Civil
CREA RNP: 2116016991 RN
CPF: 073.030.554-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1465050/2025, emitida em 08/01/2026

Certidão nº 1465050/2025
08/01/2026, 10:52
Chave de Impressão: 0WX2w
O documento nesta ato registrado foi emitido em 07/01/2026 e contém 6 folhas

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 983 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1413624/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1855

Número da ART: **RN20220564663** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/12/2022 Baixada em: 11/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **KG Construções & Serviços LTDA** CPF/CNPJ: **45.581.090/0001-90**
Endereço do contratante: RUA Antônio de Sá leitão Nº: 193
Complemento: Sala A Bairro: Novo Horizonte
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em: 20/12/2022
Valor do contrato: R$ 95.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA Maria Eugenia Madeira Nº: 109
Complemento: Bairro: Lagoa do Ferreiro
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 20/12/2022 Conclusão efetiva: 06/03/2023
Finalidade: Residencial
Proprietário: KG Construções & Serviços LTDA CPF/CNPJ: 45.581.090/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 69.40 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 69.40 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 69.40 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 69.40 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 69.40 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 69.40 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 69.40 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 69.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 69.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 69.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 69.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 69.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 69.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 69.40 metro quadrado;

Observações

Residencial

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1413624/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1413624/2023
28/04/2023, 14:37
B97d3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: B97d3

Baixa nº 3503/23
Fls nº 1836
Rubr

Proc nº 3507/2023
Fls nº 1853
Rub

KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 45.581.090/0001-90, com Registro no CREA/RN nº 2000092828-RN executou serviços de construção de residência unifamiliar localizada na Rua Maria Eugênia Macieira, número 109, bairro Lagoa do Ferreiro, Assú/RN, pertencente a própria **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, no período de 20/12/2022 à 06/03/2023, conforme a ART RN20220564663, sob a responsabilidade da Engenheira Civil Kelly Gonçalves di Gouveia, inscrita no CREA/RN nº 2121332642RN. Valor global dos serviços R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Atesto ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e descriminado abaixo e na ART de Fiscalização nº RN20230592432, sob a responsabilidade da Engenheira Civil Candice Fonseca Baracho, inscrita no CREA/RN nº 2116016991RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDD
1.0	FUNDAÇÃO		
1.1	FUNDAÇÃO EM VIGA BALDRAME COM PEDRA MARROADA	M2	72,81
1.2	FUNDAÇÃO EM RADIER	M2	69,40
1.3	CONCRETO ARMADO 20MPA	M2	72,81
2.0	ALVENARIA		
2.1	ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4	M2	451,95
3.0	REVESTIMENTO		
3.0	EMBOÇO/REBOCO COM ARGAMASSA	M1	451,95
3.1	EMASSAMENTO DE PAREDE COM 2 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVC	M2	451,95
3.2	PINTURA (SELADOR, TINTA ACRÍLICA PARA PAREDES)	M2	378,63
4.0	COBERTURA		
4.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PARA COBERTURA	M2	95,77
4.2	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA DE PRIMEIRA TIPO COLONIAL	M2	95,77
5.0	FORRO		
5.1	FORRO EM GESSO	M2	69,40

84 9.9973-3251

Rua Antonio de Sá Leitão, 183 - Sala A
Nova Mariboma - Assú / Rio Grande do Norte

Candice Fonseca

KG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1413624/2023, emitida em 28/04/2023

Certidão nº 1413624/2023
28/04/2023, 14:52
Chave de impressão: 89703
O documento reste ato registrado foi emitido em 28/04/2023 e contém 2 folhas

Proc nº 3507/2023
Fls nº 1838
Rub

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

6.0	ESTRUTURA		
6.1	PILAR DE CONCRETO E FERRO (BANHEIRO)	UND	6,00
6.2	CALÇADA DE CONTORNO	M2	21,23
6.3	CONCRETO ARMADO 20MPA	M2	50,00
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	JANELA MAXIM AR 0,6M X 0,5M X1,6M	UND	2,00
7.2	JANELA DE CORRER 1,2M X 0,5M X 1,1M	UND	1,00
7.3	JANELA DE CORRER 1,2M X 1,0M X 1,1M	UND	2,00
7.4	JANELA DE CORRER 0,5M X 1,0M X 1,1M	UND	2,00
7.5	PORTA EM MADEIRA DE GIRO 0,8M X 2,1M	UND	1,00
7.6	PORTA EM MADEIRA DE GIRO 0,8M X 2,1M	UND	3,00
7.7	PORTA EM MADEIRA DE CORRER 0,6M X 2,1M	UND	2,00
7.8	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO DE CORER 2,3M X 2,0M	UND	1,00
8.0	HIDROSSANITÁRIOS		
8.1	PIA COMPLETA DE BANHEIRO DE MARMORE BRANCO	UND	2,00
8.2	VASO SANITÁRIO DE PORCELANA COM CAIXA ACOPLADA	UND	2,00
8.5	PIA COMPLETA DE COZINHA DE MARMORE BRANCO	UND	1,00
7.0	ELÉTRICOS		
7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDO PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO	UND	1,00
7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A	UND	12,00
7.3	TOMADA 2 MÓDULOS 20A	UND	25,00
7.4	LÂMPADA FLOURESCENTE	UND	20,00
7.5	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PARA AR CONDICIONADO	UND	1,00
8.0	OUTROS		
8.1	FOSSA	UND	1,00
8.2	SUMIDOURO	UND	1,00

Assú/RN, 31 de Março de 2023,

Kelly Gonçalves di Gouvêa
KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 45.581.090/0001-90
ENGENHEIRA CIVIL/SOCIA-ADMINISTRADOR
KELLY GONÇALVES DI GOUVÊIA
CREA nº 2121332642
CPF nº 105.460.744-30
84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com
Rua Antônio de Sá Leitão, 193 - Sala A
Novo Horizonte - Assú / Rio Grande do Norte

Candice Fonseca Barbosa
CANDICE FONSECA BARBOSA
ENGENHEIRA CIVIL/LAUDO
CREA/RN nº 211600600-1RN
CPF nº 073.039.554-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14136624/2023, emitida em 28/04/2023

Certidão nº 14136624/2023
28/04/2023, 14:52
Chave de Impressão: B9T03
O documento nesse ato registrado foi emitido em 28/04/2023 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1461864/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20250812635** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 10/06/2025 Baixada em: 14/10/2025
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Proc nº 3507/2025
Fls nº 1839
Rubr

Contratante: **PLUS SUPERMERCADOS LTDA** CPF/CNPJ: **26.350.623/0004-20**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIZ GONZAGA Nº: 1120
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IPANGUAÇU UF: RN CEP: 59508000
Contrato: Celebrado em: 02/01/2025
Valor do contrato: R$ 1.600.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUIZ GONZAGA Nº: 1120
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IPANGUAÇU UF: RN CEP: 59508000
Data de início: 02/01/2025 Conclusão efetiva: 02/01/2026
Finalidade:
Proprietário: PLUS SUPERMERCADOS LTDA CPF/CNPJ: 26.350.623/0004-20

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 360.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 360.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 360.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 360.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 360.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 360.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 360.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 360.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 360.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 360.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 360.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 360.00 metro quadrado;

Observações

ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SUPERMERCADO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 360M², LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, Nº 1120, CENTRO, IPANGUAÇU/RN - CEP: 59.508-000

Número da ART: **RN20250844066** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 29/09/2025 Baixada em: 14/10/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PLUS SUPERMERCADOS LTDA** CPF/CNPJ: **26.350.623/0004-20**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIZ GONZAGA Nº: 1120
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IPANGUAÇU UF: RN CEP: 59508000
Contrato: Celebrado em: 02/01/2025
Valor do contrato: R$ 700.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUIZ GONZAGA Nº: 1120
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IPANGUAÇU UF: RN CEP: 59508000
Data de início: 02/01/2025 Conclusão efetiva: 02/01/2026
Finalidade:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1461864/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Proprietário: PLUS SUPERMERCADOS LTDA

CPF/CNPJ: 26.350.623/0004-20

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 380.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 380.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 380.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 380.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 380.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 380.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 380.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 380.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 380.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 380.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 380.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 380.00 metro quadrado;

Prot nº 360712/25
Fls. nº 1890
Rub

Observações

ART COMPLEMENTAR DE PROJETO E EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SUPERMERCADO, COM ÁREA CONSTRUÍDA COMPLEMENTAR DE COM ACRESCIMO DE 380M² DE AREA CONSTRUÍDA, TOTALIZANDO 740M². LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA, Nº 1120, CENTRO, IPANGUAÇU/RN - CEP: 59.508-000.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens: 5.1.2 – Fabricação de tesoura inteira em aço, vão de 12 m; 10.3.3 – Tomada de rede RJ45 – Instalação; 10.4.4 - Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros – Instalação; 10.4.5 – Captor tipo Franklin para SPDA – Instalação; 10.4.6 – Mastro 1 ?", com 3 Metros, para SPDA – Instalação; 10.4.7 – Mini captor para SPDA – Instalação; 10.4.8 – Base metálica para mastro 1 ?" para SPDA – Instalação; 10.4.13 – Isolador, tipo roldana, para baixa tensão – Instalação, por se tratar de atividades fora da atribuição da profissional".

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1461864/2025
03/11/2025, 13:36
Z2Czy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z2Czy

Prot nº 3507/2026
Fls nº 1911
Rub

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **45.581.090/0001-90,** sediada à **Rua Antônio de Sá Leitão, 193, Sala A, bairro Novo Horizonte, Assú/RN – CEP: 59.650-000** executou completamente para o **PLUS SUPERMERCADOS LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ sob nº **26.350.623/0004-20**, com sede na Avenida Luiz Gonzaga, nº 1120, bairro Centro, Ipanguaçu/RN, CEP: 59.508-000, a **CONSTRUÇÃO DE SUPERMERCADO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 740M².**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Local de realização: Avenida Luiz Gonzaga, nº 1120, bairro Centro, Ipanguaçu/RN.
CEP: 59.508-000.
Período do contrato: **02/01/2025 a 02/01/2026.**
Período executado: **02/01/2025 a 10/10/2025.**

Responsável Técnico pela execução: Engenheiro Civil **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**, portadora do CPF nº **105.460.744-30**, Registro no CREA/RN nº **2121332642RN.**
ART(s) referente ao contrato: **RN20250812635 e RN20250844066.**

Registramos e atestamos que a referida empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, executando os serviços discriminados na planilha abaixo de acordo com o que foi especificado, atendendo os padrões de qualidade exigidos, nada constando nos nossos registros algo que desabone tecnicamente e comercialmente até a presente data.

SERVIÇOS EXECUTADOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO		
1.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	154,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00
1.2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
1.3	CANTEIRO DE OBRAS		
1.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_05/2022_PS	m²	5,00
1.3.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	462,00
1.3.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	12,50
1.3.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	8,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1461864/2025, emitida em 03/11/2025

Certidão nº 1461864/2025
03/11/2025, 15:03
Chave de Impressão: Z9Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2025 e contém 9 folhas

plus SUPERMERCADOS IPANGUAÇU

Baixa nº 35071/2026
Ano nº 1892
Rubr

	SERVIÇOS EXECUTADOS		
1.3.5	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,80
1.3.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00
1.3.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	12,00
1.3.8	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	8,00
1.3.9	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	6,00
1.3.10	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	1,00
1.3.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	328,66
1.3.12	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM. INCLUSO FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	328,66
1.3.13	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	50,00
1.3.14	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00
1.3.15	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00
1.3.16	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00
1.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.4.1	ESCAVAÇÕES		
1.4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,48
1.4.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO		
1.4.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,35
1.4.2.2	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAÍ CAMADA 15 cm	m²	16,50
1.4.2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_06/2023	m²	16,50
1.4.3	TRANSPORTES		
1.4.3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	4,12
1.4.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	165,00
1.4.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	165,00
1.5	PROJETOS		
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	FUNDAÇÃO		
2.1.1	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	25,30
2.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	182,50
2.1.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m²	26,19
2.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	440,30
2.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	139,10
2.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	440,00
2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	650,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1461864/2025, emitida em 03/11/2025

Conselho nº 1461864/2025
03/11/2025, 15:03
Chave de Impressão: Z2Cxy
O documento neste site registrado foi emitido em 15/10/2025 e contém 9 folhas

plus SUPERMERCADOS IPANGUAÇU

Proc nº 3504/2025
Fls. nº 1813
Rub

	SERVIÇOS EXECUTADOS		
2.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	624,00
2.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	455,90
2.1.10	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	76,90
3	ESTRUTURA		
3.1	PILARES		
3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	283,00
3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	680,70
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	214,40
3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,00
3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,70
3.1.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	18,60
3.2	VIGAS		
3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	274,00
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	320,30
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	185,50
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	592,80
3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	483,80
3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	259,80
3.2.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	39,70
3.2.8	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	m³	39,70
3.3	LAJES		
3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	110,94
3.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96,60
3.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,40
3.3.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	8,55
3.3.5	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	8,00
3.3.6	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	110,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1461864/2025, emitida em 03/11/2025

Certidão nº 1461864/2025
03/11/2025, 15:03
Chave de Impressão: ZXCxy
O documento nesse ato registrado foi emitido em 15/10/2025 e contém 9 folhas



SERVIÇOS EXECUTADOS			
4	PAREDES E PAINEIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	173,25
4.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	605,70
4.1.3	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	106,50
4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO		
4.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	72,00
5	COBERTURA		
5.1	ESTRUTURA PARA TELHADO		
5.1.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	553,09
5.1.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00
5.1.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	186,91
5.2	TELHADO		
5.2.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	553,09
5.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	186,91
5.3	RUFOS E CALHAS		
5.3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	131,50
5.3.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,50
6	IMPERMEABILIZAÇÕES		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	333,48
7	TETOS E FORROS		
7.1	REBAIXAMENTOS		
7.1.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	553,09
7.1.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	186,91
8	ESQUADRIAS		
8.1	DE MADEIRA		
8.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14618642025, emitida em 03/11/2025

Certidão nº 14618642025
03/11/2025, 15:03
Chave de impressão: ZCCry
O documento nesta ata registrado foi emitido em 15/10/2025 e contém 9 folhas

plus SUPERMERCADOS IPANGUAÇU

Proc nº 3609/2026
Fls nº 1813
Rub

	SERVIÇOS EXECUTADOS		
8.2	METÁLICAS		
8.2.1	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	5,75
8.2.2	PORTA DE ACO DE ENROLAR AUTOMATICA 4,75x2,50m	UN	4,00
8.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS) E PERSIANA INTEGRADA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,32
8.2.4	PORTA COMPLETA PARA CAMARA FIGRORIFICA C/ISOLAMENTO/FERRAGENS	UN	2,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	REDE ÁGUA FRIA		
9.1.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
9.1.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00
9.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,00
9.1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
9.1.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
9.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	52,50
9.1.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,00
9.1.8	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2.000 LITROS COM TAMPA	UN	3,00
9.2	REDE DE ESGOTO		
9.2.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
9.2.2	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
9.2.3	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
9.2.4	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	3,00
9.2.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00
9.2.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
9.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
9.2.8	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
9.2.9	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
9.2.10	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	36,00
9.2.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	61,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14618664/2025, emitida em 03/11/2025

Certidão nº 14618664/2025
03/11/2025, 15:03
, Chave de Impressão: 22Cay
O documento nesta em registrado foi emitido em 15/10/2025 e contém 9 folhas.

plus SUPERMERCADOS IPANGUAÇU

Anexo nº 3507/2025
Fls nº 1856
Rubr.

	SERVIÇOS EXECUTADOS		
9.3	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
9.3.1	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	2,00
9.3.2	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	10,00
9.3.3	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, "20 x 40" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	8,00
9.3.4	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	12,00
9.3.5	SINALIZACAO-LUMINARIA SAIDA DE EMERGENCIA LED DUPLA FACE	UN	4,00
9.3.6	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL	UN	1,00
9.3.7	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	10,00
9.3.8	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	10,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	ESTRUTURA		
10.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	52,00
10.1.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
10.1.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
10.1.4	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	20,00
10.1.5	VERGALHAO ACO GALV C/DM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4""	M	20,00
10.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,00
10.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	72,00
10.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	360,00
10.1.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
10.1.10	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	1,00
10.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
10.1.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00
10.1.13	PLACA CEGA SEM FURO	UN	20,00
10.1.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00
10.1.15	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00
10.1.16	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00
10.1.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00
10.1.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	14,00
10.1.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00
10.1.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00
10.1.21	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14618642025, emitida em 03/11/2025

Certidão nº 14618642025
03/11/2025, 15:03
Chave de impressão: Z2Cz7
O documento nesse site registrado foi emitido em 13/10/2025 e contém 9 folhas

plus SUPERMERCADOS IPANGUAÇU

Proc nº 3597/2026
Fls nº 1817

10.1.22	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	UN	1,00
10.1.23	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U"" 100X50 CHAPA 24 SEM TAMPA	M	50,00
10.1.24	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""	UN	2,00
10.1.25	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	2,00
10.1.26	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	un	20,00
10.1.27	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	UN	1,00
10.1.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00
10.1.29	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	850,00
10.1.30	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	31,90
10.1.31	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00
10.1.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2860,00
10.1.33	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00
10.2	ILUMINAÇÃO		
10.2.1	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W (UN)	FNDE 610	50,00
10.2.2	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	12,00
10.2.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15,00
10.3	DADOS E VOZ		
10.3.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00
10.3.2	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	6,00
10.3.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	8,00
10.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00
10.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62,40
10.3.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	38,50
10.3.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	28,00
10.3.8	PONTO TOMADA TV/AM/FM-INSTALACAO EMBUTIDA SEM FIACAO	UN	6,00
10.4	SPDA		
10.4.1	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref(TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
10.4.2	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	4,00
10.4.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00
10.4.4	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00
10.4.5	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00
10.4.6	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00
10.4.7	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1461864/2025, emitida em 03/11/2025

Certidão nº 1461864/2025
03/11/2025, 15:03
Chave de Impressão: ZZCcy
O documento desta ata registrado foi emitido em 15/10/2025 e contém 9 folhas

Proc. nº 35071/2026
Fls. nº 1818

	SERVIÇOS EXECUTADOS		
10.4.8	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00
10.4.9	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00
10.4.10	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	135,00
10.4.11	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	50,00
10.4.12	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00
10.4.13	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	4,00
11	REVESTIMENTOS DE PAREDE		
11.1	CHAPISCO FINO CIMENTO E AREIA 1:3	m²	1557,90
11.2	EMBOCO DESEMPENADO EM PAREDES CIM/AREIA 1:4 C/PINT.PROTECAO	m²	1557,90
11.3	REBOCO IMPERMEAVEL PAREDES-CIMENTO E AREIA FINA TRACO 1:4	m²	1557,90
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
12.1	INTERNO		
12.1.1	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t6, esp. média = 2,5cm	m²	740,00
12.1.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	740,00
12.2	EXTERNO		
12.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	52,95
13	PINTURA		
13.1	DE PAREDES		
13.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1616,50
13.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1616,50
13.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1616,50
13.2	TETO		
13.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	740,00
13.2.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	740,00
13.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	740,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4MM E ACABAMENTO EM PVDF (REF: SEINFRAC2222)	M²	37,95
14.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	3,16
14.3	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019	M	22,00
14.4	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	740,00
14.5	CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELADOS	m²	18,90
14.6	CÂMARA FRIGORÍFICA PARA RESFRIADOS	m²	57,22
14.7	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	M	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14618642025, emitida em 03/11/2025

Certidão nº 14618642025
03/11/2025, 15:03
Chave de Impressão: 23Cy
O documento teve seu registro foi emitido em 15/10/2025 e contém 9 folhas

plus SUPERMERCADOS IPANGUAÇU

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1899
Rub

Por não constar em nosso quadro técnico, de profissional habilitado, o atestado está acompanhado, em anexo, de declaração de profissional habilitado externo, pertencente às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, corroborando a veracidade dos dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado (Art. 59, § 1º RESOLUÇÃO Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023 - CONFEA).

Ipanguaçu/RN, 13 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCILENE DANTAS ANTUNES
Data: 13/10/2025 14:43:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PLUS SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 26.350.623/0004-20
FRANCILENE DANTAS ANTUNES
CPF: 054.951.344-27
SÓCIA-ADMINISTRADORA

Documento assinado digitalmente
gov.br CANDICE FONSECA BARACHO
Data: 14/10/2025 15:11:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CANDICE FONSECA BARACHO
CPF: 073.030.554-60
CREA: 2116016991RN
ENGENHEIRA CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1461864/2025, emitida em 03/11/2025

Certidão nº 1461864/2025
03/11/2025, 15:03
Chave de impressão: 22Cay
O documento nesse site registrado foi emitido em 13/10/2025 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1456239/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20250814905** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/06/2025 Baixada em: 02/07/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO INOVE / KG**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ-RN** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**
Endereço do contratante: RUA VEREADOR JOSÉ BEZERRA DE SÁ Nº: 588
Complemento: Bairro: BELA VISTA
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: 213-2024 Celebrado em: 09/09/2024
Valor do contrato: R$ 948.802,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA 24 DE JUNHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 23/09/2024 Conclusão efetiva: 28/08/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ-RN CPF/CNPJ: 08.294.662/0001-23

Fls nº 359/verso
Nº 1850
Rub

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1596.57 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1596.57 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 294.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 23.06 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 2746.08 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 1596.57 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 1596.57 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 1596.57 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 472.51 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA RECANTO DA CRIANÇA, NA RUA 24 DE JUNHO, NA CIDADE DE ASSÚ/RN

Informações Complementares

- - 'O atestado está registrado para o período iniciado conforme indicado na ART'. - 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens: 2.1.4 – Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m; 2.1.6 – Retirada de árvores; 6.2.8 – Luminária de LED para iluminação pública, de 98 W até 137 W – Instalação; 6.2.12 – Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar'.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1456239/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1456239/2025
09/07/2025, 16:47
5aCDY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5aCDY

Proc nº 3503/26
Fls. nº 1851
Rub

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1832
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA RECANTO DA CRIANÇA, NA RUA 24 DE JUNHO, NA CIDADE DE ASSÚ/RN – CEP: 59.650-000**, foram executados pelo **"CONSORCIO INOVE / KG"**, das empresas **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº 57.207.141/0001-05, Registro no CREA/RN nº 2000126820-RN e sediada a Rua Professora Maria das Dores Oliveira de Sá Leitão, número 161, bairro Novo Horizonte, Assú/RN, Assú/RN – CEP: 59.650-000, durante o período de 23/09/2024 a 06/06/2025, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **FRANCISCO ALEXANDRE MAIA QUEIROZ**, portador do CPF nº 025.616.944-61 e inscrito no CREA sob nº 0600325865, visto 7914RN, através da ART de execução nº RN20250814753 e Co-participação da engenheira civil **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**, portadora do CPF nº 105.460.744-30 e inscrita no CREA sob nº 2121332642RN, através da ART de execução nº RN20250814905.

Os serviços foram contratados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSÚ**, inscrita no CNPJ nº 08.294.662/0001-23, localizada na Rua Vereador José Bezerra de Sá, número 588, Bairro Bela Vista, cidade de Assú/RN – CEP: 59.650-000, de acordo com o Contrato Administrativo nº 213-2024, com o período contratual de 23/09/2024 a 28/08/2025 sob a fiscalização da engenheira civil **RENATA FONSECA NOLASCO BEZERRA** através das ART de fiscalização nº RN20240736715, inscrita no CREA sob o nº 2112504843RN.

Atestamos ainda, que os serviços discriminados na planilha abaixo foram realizados de acordo com o que foi especificado e, também atendem aos padrões de qualidade deste órgão.

ITEM	CÓD	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
2			SERVIÇOS INICIAIS		
2.1			RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.1.1	2210101	CAERN	RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO.ENC_11/2018	M	483,90
2.1.2	1200010	CAERN	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETOSIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020	M²	1669,67
2.1.3	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	85,36
2.1.4	98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF_05/2018	UN	21,00
2.1.5	2076411	CAERN	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T.INC_05/2021	UN	4,00
2.1.6		COMP 1	RETIRADA DE ARVORES	UN	5,00
2.1.7	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		1,13

Endereço Rua Vereador José Bezerra de Sá, Assú/RN, CEP 59650-000 – Fone: (84) 3331-1987
CNPJ/MF: 08.294.662/0001-23
ASSÚ – TERRA DA POESIA/ATENAS POTIGUAR - Lei Estadual nº 10.926, de 10/06/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1456239/2025, emitida em 09/07/2025

Certidão nº 1456239/2025
14/07/2025, 23:00
Chave de Impressão: 5aCDY
O documento nesta via registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 5 folhas

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 3501/2025
Fls nº 1853
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	CÓD	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
2.2	BOTA FORA - ENTULHO				
2.2.1	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	598,53
2.2.2	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12463,66
2.3	LOCAÇÃO DE OBRA				
2.3.1	90064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	466,90
2.3.2	98459	SINAPI 9/2024	TAPUME EM CHAPA METÁLICA	M²	445,20
2.3.3	97637	SINAPI 9/2024	RETIRADA DE CHAPA METÁLICA 2X	M²	890,40
2.3.4		COMP.3	RECOLOCAÇÃO DE CHAPA METÁLICA	M²	445,20
2.3.5	12225	SBC	ALUGUEL MENSAL DE CONTAINER	mes	4,00
2.3.6	C5288	SEINFRA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	mes	4,00
2.4	PLACA DE OBRA				
2.4.1	02.01.101	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
3	ESTRUTURA DA MINI QUADRA				
3.1	BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO				
3.1.1	90959	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	130,00
3.1.2	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	8,64
3.1.3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m²	0,35
3.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,50
3.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,88
3.1.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,88
3.2	VIGAS EM CONCRETO ARMADO				
3.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	43,20
3.2.3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m²	0,76
3.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,64
3.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	164,34
3.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,24
3.2.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,24
3.2.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	32,40
3.2.9	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,32

Endereço Rua Vereador José Bezerra de Sá, Assú/RN, CEP 59650-000 – Fone: (84) 3331-1987
CNPJ/MF: 08.294.662/0001-23
ASSÚ – TERRA DA POESIA/ATENAS POTIGUAR - Lei Estadual nº 10.926, de 10/06/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1456238/2025, emitida em 09/07/2025

Certidão nº 1456238/2025
14/07/2025, 23:00
Chave de impressão: 5xCGY
O documento neste site registrado foi emitido em 09/07/2025 e contem 6 folhas

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 3507/2025
Fls nº 1859
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	CÓD	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.3			PILARES EM CONCRETO ARMADO		
3.3.1	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,00
3.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,80
3.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,88
3.3.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,41
3.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,41
4			ALVENARIA DA MINI QUADRA		
4.1	2050001	CAERN	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X39CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. ENC_11/2016	M²	86,36
4.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	170,22
4.3	13028	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Reboco, espessura 2,0 cm	m²	170,22
5			PAVIMENTAÇÃO		
5.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	2839,65
5.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	472,51
5.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	472,51
5.5	12789	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempenado.	un	8,00
5.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m2	162,00
5.7	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m2	162,00
5.8	87273	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m²	12,96
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1			ELETRODUTOS		
6.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,55
6.1.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	161,62
6.1.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	11,55

Endereço Rua Vereador José Bezerra de Sá, Assú/RN, CEP 59650-000 – Fone: (84) 3331-1987
CNPJ/MF: 08.294.662/0001-23
ASSÚ – TERRA DA POESIA/ATENAS POTIGUAR - Lei Estadual nº 10.926, de 10/06/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1456239/2025, emitida em 09/07/2025

Certidão nº 1456239/2025
14/07/2025, 23:00
Chave de impressão: 5wCl3Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 5 folhas

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 3507/2025
Fls nº 1885
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	CÓD	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
6.2			COMPONENTES ELÉTRICOS		
6.2.1	9489	ORSE	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (tensão limaca), exclusive disjuntores	un	1,00
6.2.2	2070309	CAERN	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V INC_03/2017	UN	2,00
6.2.3	7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM3 312-ONB, Siemens ou similar	un	1,00
6.2.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
6.2.5	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
6.2.6	C4064	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG	UN	9,00
6.2.7	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	36,00
6.2.8	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	36,00
6.2.9	101652	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00
6.2.10	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8,00
6.2.11	97883	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,5 M. AF_12/2020	UN	8,00
6.2.12	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de projeção, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	4,00
6.3			CABOS DE COBRE		
6.3.1	2070315	CAERN	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 6,0 MM², ANTI-CHAMA 1,0KV/90°C -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2019	M	672,22
6.3.2	C4558	SEINFRA 028	CABO CORDPLAST (CABO FF) 3 x 2,50 mm²	m	20,00
6.3.3	83515	SBC	CABO CORDPLAST (CABO FF) 3 x 10,0 mm²	m	350,00
7			DIVERSOS – COMPLEXO INFANTIL		
7.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	280,11
7.2	12953	ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha reversida 76 x 76mm, nº 12, inclusive dobradiças e trancas/fecholho - Rev 01_01/2022	m²	3,88
7.3	920127	SBC	ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL EM CAMADAS DE AREIA GROSSA	m³	291,96
7.4	13898	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	2,00
7.5	9485	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	4,00
7.6	4525	COMP 03	ATERRO COM PO DE BRITA	m³	8,10

Endereço Rua Vereador José Bezerra de Sá, Assú/RN, CEP 59650-000 – Fone: (84) 3331-1987
CNPJ/MF: 08.294.662/0001-23
ASSÚ – TERRA DA POESIA/ATENAS POTIGUAR - Lei Estadual nº 10.926, de 10/06/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1456239/2025, emitida em 09/07/2025

Certidão nº 1456239/2025
14/07/2025, 23:00
Chave de Impressão: 56CDY
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
CREA-RN
Impresso em: 14/07/2025, às 23:08.

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 3507/2025
Fls nº 1886
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	CÓD	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8			PINTURA DO COMPLEXO INFANTIL		
8.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	196,16
8.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	196,16
8.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	196,16
8.4	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	88,00
8.5	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF_01/2020_DE	M²	588,00
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	2559,15
9.2	PMA/CP.014	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE, INSTALADA EM PAREDE	UND	1,00
9.3	PMA/CP.013	Próprio	BANCO DE CONCRETO ARMADO, COM PLACAS DE PORCELANATO IMITANDO MADEIRA	UND	28,00
9.4	9370	ORSE	Conjunto com 07 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	3,00
9.5	2408	ORSE	TRAVES PARA FUTSAL	par	1,00
9.6	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M²	8,30

Assú/RN, 02 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br RENATA FONSECA NOLASCO BEZERRA
Data: 02/07/2025 08:52:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Renata Fonseca Nolasco Bezerra
Engenheira Fiscalizadora
CREA RNP: 2112504843 RN

Documento assinado digitalmente
gov.br NAYARA JHESSICA MARQUES DA FONSECA
Data: 02/07/2025 10:14:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nayara Jhessica Marques Da Fonseca
Secretária Municipal de Obras Públicas
PORTARIA Nº 008/2022
CPF: 092.963.814-01

Endereço Rua Vereador José Bezerra de Sá, Assú/RN, CEP 59650-000 – Fone: (84) 3331-1987
CNPJ/MF: 08.294.662/0001-23
ASSÚ – TERRA DA POESIA/ATENAS POTIGUAR - Lei Estadual nº 10.926, de 10/06/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14562392025, emitida em 09/07/2025

Certidão nº 14562392025
14/07/2025, 23:00
Chave de Impressão: 5eCCY
O documento gerado ao registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1429193/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Visto nº 3501/2024
Fls nº 1887

Número da ART: **RN20230574929** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/01/2023 Baixada em: 08/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU** CPF/CNPJ: **08.085.318/0001-24**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIZ GONZAGA Nº: 800
Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO
Cidade: IPANGUAÇU UF: RN CEP: 59508000
Contrato: 1222003/2022 Celebrado em: 22/12/2022
Valor do contrato: R$ 359.748,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: DISTRITO DE ARAPUÁ Nº: S/N
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ARAPUÁ
Cidade: IPANGUAÇU UF: RN CEP: 59508000
Data de início: 22/12/2022 Conclusão efetiva: 22/12/2023
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU CPF/CNPJ: 08.085.318/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > 16.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE UMA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICO NA COMUNIDADE DE ARAPUÁ NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART nº RN20230574929 de execução, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional nas áreas da Engenharia Civil. (Não habilitado para: Itens 3.1 a 3.4; 3.8; 3.10; 3.11; 3.14; 4.1; 4.2; 8.1).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1429193/2024
01/03/2024, 09:20
674b3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 674b3

PREFEITURA DE
IPANGUAÇU

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
CNPJ 08.085.318/0001-24
Avenida Luiz Gonzaga, 800, Centro - Ipanguaçu/RN - CEP: 59508-000.

Proc nº 3507/2024
Fls nº 4833
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

"ATESTAMOS para os devidos e necessários fins, na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu registrada no CNPJ nº 08.085.318/0001-24, situada a Avenida Luiz Gonzaga, 800. Centro Ipanguaçu/RN, que o Sr. Max Jorrany de França Dantas, engenheiro civil, registrando no Conselho de Classe sob o RNP nº 2120608295, executa a FISCALIZAÇÃO através da anotação de responsabilidade técnica de no RN20220528697 dos serviços prestados pela empresa KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 45.581.090/0001-90, situada a R ANTONIO SALEITAO, 193 – Novo Horizonte - Assu/RN, registrada no CREA sob o no 2000092828-RN. que tem como responsável técnica: KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA, ENGENHEIRA CIVIL. registrada no CREA sob o RNP: 2121332642 prestou os serviços de execução de uma adutora de água bruta e tratada para o sistema de abastecimento de água público na comunidade de arapuá no município de Ipanguaçu/RN. Conforme contrato nº 1222003/2022 com data de início 22/12/2022 e término de 22/12/2023, de acordo com a anotação de responsabilidade tecnica da ART obra/serviço RN20230574929 de acordo com os termos contidos no contrato" os serviços foram prestados dentro do padrão de qualidade exigido , atendendo satisfatoriamente suas obrigações contratuais . Conforme está descrito nos Anexos – A e B, apresenta a planilha de quantitativos dos serviços prestados e os seus aditivos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1429193/2024, emitida em 01/03/2024

Certidão nº 1429193/2024
02/03/2024, 12:22
Chave de Impressão: 67403
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2024 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE
IPANGUAÇU
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
CNPJ 08.085.318/0001-24
Avenida Luiz Gonzaga, 800, Centro - Ipanguaçu/RN - CEP: 59508-000.

Proc nº 3504/2024
Fls nº 1889
Rub

Anexo – A

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			Administração local		
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00
2			Serviços preliminares		
2.1	12	Próprio	Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 3 - CREA	Unidade	1,00
2.2	51	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [SINAPI 74209/001]	m²	5,00
2.3	68	Próprio	SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO) - COMPENSA 01.02.02U	M	80,00
3			POÇO ARTESIANOS - PERFURAÇÃO		
3.1	6196	ORSE	Acompanhamento Técnico p/ Poço até 100m	un	2,00
3.2	1.28.190	CPOS	Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 6" (150 mm)	M	80,00
3.3	1.28.010	CPOS	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m	TX	1,00
3.4	1.28.290	CPOS	Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 6" (150 mm)	M	80,00
3.5	1.28.490	CPOS	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão	TX	1,00
3.6	6306	ORSE	Desenvolvimento com Compressor 150psi / 600cfm	h	24,00
3.7	6310	ORSE	Ensaio de Vazão com Compressor 150psi / 600cfm	h	48,00
3.8	11681	ORSE	Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 12.1/4", em pasta de cimento e areia traço 1:3 com aditivo acelerador de pega - REGIONALIZADA	m	10,00
3.9	6287	ORSE	Tampa de Poço Cap Macho Stand em 154mm	un	2,00
3.10	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	un	2,00
3.11	6313	ORSE	Análise Bacteriológica da Água	un	2,00
3.12	1.28.580	CPOS	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	UN	2,00
3.13	6296	ORSE	Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado	m³	4,00
3.14	1.28.440	CPOS	Filtro galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm)	M	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1429193/2024, emitida em 01/03/2024

Certidão nº 1429193/2024
02/03/2024, 12:22
Chave de impressão: 674b3
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/02/2024 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE
IPANGUAÇU
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
CNPJ 08.085.318/0001-24
Avenida Luiz Gonzaga, 800, Centro - Ipanguaçu/RN - CEP: 59508-000.

Peça nº 3507/2024
Fls nº 1892
Rubr

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
4			POÇOS ARTESIANOS - BOMBAS E ACESSÓRIOS		
4.1	66	Próprio	Fornecimento e instalação de bomba Schneider SUB140-150F6E8 ou SIMILAR, com potência de 15cv, 8 estágios, recalque de 3", rotor de 106 mm	UND	2,00
4.2	2070164	CAERN	QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 15CV (INVERSOR DE FREQUÊNCIA) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2016	UN	2,00
4.3	39.06.060	CPOS	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	200,00
4.4	39.24.152	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	200,00
4.5	5980	ORSE	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 80mm	un	3,00
4.6	99625	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
4.7	7065	ORSE	Fornecimento de ventosa simples com rosca diam 1"	un	1,00
4.8	97457	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
4.9	97456	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.10	97460	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
4.11	5969	ORSE	Caixa para ventosas em adutoras c/ DN 50 a 100mm	un	1,00
5			Execução da adutora		
5.1	46.04.040	CPOS	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões	M	1593,00
	46.04.090	CPOS	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões	M	500,00
5.2	5969	ORSE	Caixa para ventosas em adutoras c/ DN 50 a 100mm	un	13,00
5.3	7065	ORSE	Fornecimento de ventosa simples com rosca diam 1"	un	2,00
5.4	97134	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1593,00
5.5	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	2093,00
5.6	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1593,00
5.7	2829	ORSE	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	2093,00
5.8	C1248	SEINFRA	ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPa	m³	30,00
5.9	C3403	SEINFRA	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	m³	2,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1429193/2024, emitida em 01/03/2024

Certidão nº 1429193/2024
02/03/2024, 12:22
Chave de impressão: 674b3
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2024 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE
IPANGUAÇU

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
CNPJ 08.085.318/0001-24
Avenida Luiz Gonzaga, 800, Centro - Ipanguaçu/RN - CEP: 59508-000.

Proc nº 3504/2024
Fls nº 1891
Rub

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
6			Serviços de movimentação de terra		
6.1	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 3A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	500,00
6.2	102312	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	6130,00
6.3	67	Próprio	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA - Fornecimento, Carga, Descarga e transporte	m³	169,92
6.4	93388	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	254,88
6.5	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	m²	300,00
6.6	C2532	SEINFRA	BOTA FORA + RETIRADA DE MATERIAL COM CAÇAMBA DISTÂNCIA 30KM	m³	625,00
7			GUARITA		
7.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	0,77
7.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	0,36
7.3	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	2,08
7.4	95955	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	2,31
7.5	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	24,69
7.6	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,28
7.7	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1429193/2024, emitida em 01/03/2024

Certidão nº 1429193/2024
02/03/2024, 12:22
Chave de Impressão: 67453
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2024 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE
IPANGUAÇU
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
CNPJ 08.085.318/0001-24
Avenida Luiz Gonzaga, 800, Centro - Ipanguaçu/RN - CEP: 59508-000.

Proc nº 3501/2026
Fls nº 1192
Rub

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
7.8	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	5,00
7.9	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	51,94
7.10	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	51,94
7.11	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	5,00
7.12	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	27,70
7.13	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	24,24
7.14	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5,00
7.15	101203	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	120,00
7.16	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,36
7.17	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	9,93
7.18	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
7.19	8370	ORSE	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento - Regionalizada	un	1,00
7.20	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.21	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
7.22	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1429193/2024, emitida em 01/03/2024

Certidão nº 1429193/2024
02/03/2024, 12:22
Chave de Impressão: 674b3
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2024 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE
IPANGUAÇU

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
CNPJ 08.085.318/0001-24
Avenida Luiz Gonzaga, 800, Centro - Ipanguaçu/RN - CEP: 59508-000.

Proc nº 3504/2024
Fls nº 1893
Ass

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
7.23	93148	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00
7.24	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1429193/2024, emitida em 01/03/2024

Certidão nº 1429193/2024
02/03/2024, 12:22
Chave de Impressão: 674b3
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2024 e contém 7 folhas

Proc nº 3507/2024
Fls nº 1896
Rub

PREFEITURA DE
IPANGUAÇU
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
CNPJ 08.085.318/0001-24
Avenida Luiz Gonzaga, 800, Centro - Ipanguaçu/RN - CEP: 59508-000.

ANEXO B - ADITIVOS

8.1	Bomba Multiestágio Schneider Me-Al 24150 15 Cv Trifásica 220v/380v/440v/760v ou similar	und	1,00
8.2	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	und	4,00
8.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK = 25 MPA.	m³	15,00
8.4	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	m²	1755,00
8.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM	m²	284,00

Ipanguaçu/RN, 26 de fevereiro de 2024.

Remo da Fonseca Silveira
Prefeito
CPF: 737.383.284-87

João Batista Timóteo da Costa
Secretário de Recursos Hídricos
CPF: 704.496.127-04

Max Jorrany de França Dantas
Assessor de Engenharia e Georreferenciamento
Engenheiro Civil
CREA 212090029S
CPF: 073.999.174-42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1429193/2024, emitida em 01/03/2024

Certidão nº 1429193/2024
02/03/2024, 12:22
Chave de Impressão: 674b3
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2024 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1443613/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20240707097** Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 03/08/2024 Baixada em: 04/11/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU** CPF/CNPJ: **08.085.318/0001-24**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIZ GONZAGA Nº: 800
Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO
Cidade: IPANGUAÇU UF: RN CEP: 59508000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 58.438,55
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA RUA DAS FLORES, Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IPANGUAÇU UF: RN CEP: 59508000
Data de início: 31/05/2024 Conclusão efetiva: 31/07/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU CPF/CNPJ: 08.085.318/0001-24

Prot nº 3607/2024
Fls nº 8995
Rubrica

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado;

Observações

DEMOLIÇÃO E AMPIAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DE IPANGUAÇU.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1443613/2024
18/12/2024, 15:31
YdZDZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desse Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: YdZDZ

PREFEITURA DE
IPANGUAÇU

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
CNPJ 08.085.318/0001-24
Avenida Luiz Gonzaga, 800, Centro - Ipanguaçu/RN - CEP: 59508-000.

Proc nº 3503/2026
Fls nº 1896
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

"ATESTAMOS para os devidos e necessários fins, na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu registrada no CNPJ nº 08.085.318/0001-24, situada a Avenida Luiz Gonzaga, 800, Centro Ipanguaçu/RN, que o Sr. Max Jorrany de França Dantas, engenheiro civil, registrando no Conselho de Classe sob o RNP nº 2120605296, executa a FISCALIZAÇÃO através da anotação de responsabilidade técnica de no RN20220528597 dos serviços prestados pela empresa KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 45.581.090/0001-90, situada a R ANTONIO SALEITAO, 193 – Novo Horizonte - Assu/RN, registrada no CREA sob o no 2000092828-RN, que tem como responsável técnica: KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA, ENGENHEIRA CIVIL, registrada no CREA sob o RNP: 2121332642 prestou os serviços de ampliação do cemitério público municipal, conforme contrato nº 58/2024 referente ao processo licitatório para manutenção na estrutura física dos imóveis de domínio da secretaria municipal de obras, transito e serviços urbanos de Ipanguaçu-RN. Com data de início 20/05/2024 e previsão término de 19/05/2025. O serviço de ampliação do cemitério público, de acordo com a anotação de responsabilidade tecnica da ART obra/serviço RN20240707097, teve início em 31/05/2024 e término em 31/07/2024, nos termos contidos no contrato". Os serviços foram prestados dentro do padrão de qualidade exigido , atendendo satisfatoriamente suas obrigações contratuais . Conforme está descrito nos Anexos – A, apresenta a planilha de quantitativos dos serviços prestados.

Ipanguaçu, 14 de outubro de 2024.

Francisco Gleidson H. da Silva
Sec. Mun. de Obras, Trans. e Serviços Urbanos
Port. 008/2021

Francisco Gleidson Horacio da Silva
Secretário de Obras
CPF:

Max Jorrany de França Dantas
Assessor de Engenharia e Georreferenciamento
Engenheiro Civil
CREA 2120605296
CPF: 073.999.174-42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1443613/2024, emitida em 18/12/2024

Certidão nº 1443613/2024
20/12/2024, 11:28
Chave de impressão: YdZDZ
O documento neste site registrado foi emitido em 13/12/2024 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE
IPANGUAÇU

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
CNPJ 08.085.318/0001-24
Avenida Luiz Gonzaga, 800, Centro - Ipanguaçu/RN - CEP: 59508-000.

Proc nº 3507/2024
Fls nº 1794
Rub

Anexo – A

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE PREVISTA
1	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	15,4
3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,5
4	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	5,76
5	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020	M²	4,2
6	CINTA AMARRACAO BALDRAME-CONCRETO 1:3:5-0,10x0,20cm-PAREDE 10cm	M	70
7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	35
8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,08
9	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	70
10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	7,92
11	TRELIÇA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	72
12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	154
13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	308
14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	154
15	CAIAÇÃO DE PAREDE COM 03 DEMÃOS. R_05/2021	M²	154
16	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4
17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4

Francisco Claudiane H. da Silva
Sec. Mun. de Obras Públicas e Serviços Urbanos
Mat.: 20165233

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14436132024, emitida em 18/12/2024

Certidão nº 14436132024
20/12/2024, 11:28
Chave de Impressão: Y9Q0QZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2024 e contem 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1440215/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Proc nº 3503/2026
Fls nº 1892
Rub

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20240735842** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 10/09/2024 Baixada em: 14/10/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES** CPF/CNPJ: **08.113.466/0001-05**
Endereço do contratante: RUA Ramiro Pereira da Silva Nº: 17
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAJES UF: RN CEP: 59535000
Contrato: Celebrado em: 02/07/2024
Valor do contrato: R$ 102.005,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA RAIMUNDO MELO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAJES UF: RN CEP: 59535000
Data de início: 03/07/2024 Conclusão efetiva: 31/10/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES CPF/CNPJ: 08.113.466/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 86,40 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 576,00 metro quadrado;

Observações

RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A BR 304 AO CENTRO DO MUNICIPIO DE LAJES/RN

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1440215/2024
18/10/2024, 11:15
2a49Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2a49Z

LAJES PREFEITURA governando para todos | 100 anos

Proc nº 3507/2024
Fls nº 189
Rub

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE LAJES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS (SEMISU).

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizeram necessário, que sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil Kelly Gonçalves Di Gouveia, CREA 2121332642RN, a empresa KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob número 45.581.090/0001-90 e CREA 2000092828-RN, executou no período de 03/07/2024 à 07/08/2024, para a Prefeitura Municipal de Lajes/RN, inscrita no CNPJ sob número 08.113.466/0001-05, serviço de RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A BR 304 AO CENTRO DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, vinculada à ART DE EXECUÇÃO Nº RN20240735842, na Travessa Raimundo Melo, Centro, Zona Urbana, Lajes/RN e fiscalização do Engenheiro Civil ANDERSON REIS DA SILVA, CREA Nº: 211403755ORN, com ART de fiscalização Nº RN20240711583, como mostra os quantitativos discriminados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE EXECUTADA
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,60
2	**DEMOLIÇÃO**		
2.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	86,40
2.2	VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO	M2	576,00
3	**PAVIMENTO**		
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 10,0 CM.	M2	576,00

Lajes/RN, 04 de setembro de 2024.

Fiscal de Obra (Engenheiro Civil)
Anderson Reis da Silva
CPF: 069.174.864-00 | CREA: 211403755ORN

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Gilson Damasceno Nunes
CPF: 243.223.504-53 | Matrícula: 92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1440215/2024, emitida em 18/10/2024

Certidão nº 1440215/2024
21/10/2024, 09:56
Chave de Impressão: 2a4fjZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2024 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
CREA-RN
Impresso em: 21/10/2024, às 09:58.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1435317/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Proc nº 3507/2024
Fls nº 1900
Rub

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20240701384** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/05/2024 Baixada em: 24/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **09.585.322/0001-14**
Endereço do contratante: RUA LUIZ CORREIA DE SÁ LEITÃO Nº: 760
Complemento: SALA C Bairro: VERTENTES
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA VEREADOR JOSÉ BEZERRA DE SÁ Nº: S/N
Complemento: Bairro: LAGOA DO FERREIRO
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 01/12/2022 Conclusão efetiva: 20/12/2025
Finalidade:
Proprietário: PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 09.585.322/0001-14

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 2052.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 12910.47 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3360.00 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2736.00 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO LOTEAMENTO BOSQUE DOS POETAS, DRENAGEM SUPERFICIAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, ESCAVAÇÃO, ATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS,COLCHÃO DE FUNDO DE VALAS, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITOS, INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1435317/2024
13/06/2024, 09:28
Cyx9C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Cyx9C

Proc nº 35072024
Fls nº 1901
Rub



BOSQUE DOSPOETAS

PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 09.585.322/0001-14

ENDEREÇO: RUA LUIZ CORREIA DE SÁ LEITÃO, 760, SALA C, VERETENTES, ASSU/RN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários que a empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **45.581.090.0001-90**, registada no CREA/RN sob o nº 2000092828-RN, localizada na Rua Antônio de Sá Leitão, número 193, sala A, bairro Novo Horizonte, Cidade de Assú/RN – CEP: 59.650-000, projetou e executou para a empresa **PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **09.585.322/0001-14**, situada à Rua Luiz Correia de Sá Leitão sala C, nº 760, Bairro Vertentes, Assú/RN os serviços de **CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO LOTEAMENTO BOSQUE DOS POETAS, DRENAGEM SUPERFICIAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, ESCAVAÇÃO, ATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS, COLCHÃO DE FUNDO DE VALAS, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITOS** no Loteamento Bosque dos Poetas, situado à Rua Vereador José Bezerra de Sá, s/n, Bairro Lagoa do Ferreiro, cidade de Assú/RN, no período de 15 de março de 2022 à 15 de maio de 2024, sob responsabilidade técnica das Engenheira Civis:

JULIANA SILVA ROLIM, portadora do CPF nº 050.988.444-01, e CREA nº 2111632368RN sob ART de execução nº RN20220552998, no período de 15/03/2022 à 15/05/2024, e
KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA, portadora do CPF nº 105.460.744-30, e CREA nº 2121332642RN sob ART de execução nº RN20240701384, no período de 01/12/2022 a 15/05/2024,
E fiscalização do Engenheiro Civil **JARBAS LUIZ VIEIRA RABELO,** incrito no CREA nº 2115560990RN sob ART de fiscalização nº RN20230589895.

O valor global dos serviços é de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). O período estimado no contrato era de 15 de março de 2022 a 20 de dezembro de 2025, porém os serviços foram concluídos antes.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com o que foi especificado e descriminado abaixo.

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1435317/2024, em 13/06/2024

Certidão nº 1435317/2024
13/06/2024, 09:32
Chave de impressão: Cys9C
O documento nesta ato registrado foi emitido em 12/06/2024 e contém 2 folhas

Prot nº 35071/2024
Fls nº 1902
Rub

BOSQUE DOSPOETAS

PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 09.585.322/0001-14

ENDEREÇO: RUA LUIZ CORREIA DE SÁ LEITÃO, 760, SALA C, VERETENTES, ASSU/RN

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. TOTAL
1	MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	ESCAVAÇÃO DE VALA 0,50 x 1,50 x 5.420,00 (LARGURA x PROFUNDIDADE x COMPRIMENTO) COM RETROESCAVADEIRA	M3	2.565,00
1.2	COLCHÃO DE FUNDO DE VALA COM AREIA MÉDIA0,20 x 0,50 x 3420,00 (ALTURA x LARGURA x COMPRIMENTO)	M3	342,00
1.3	ATERRO DE VALA COM BARRO E COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLO E PLACA VIBRATÓRIA1,30 x 0,50 x 3420,00 (ALTURA x LARGURA x COMPRIMENTO)	M3	2.223,00
1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITOS DESOLO PREDOMINANTE ARGILOSO COM MOTONIVELADORA E ROLO PÉ DE CARNEIRO	M2	16.138,00
2	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
2.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, TUBOS 100 MM, TUBO 75MM, TUBO 60MM E TUBO 20MM	M	3.420,00
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. TOTAL
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO,REJUNTAMENTO CONVENCIONAL (CIMENTO E AREIA)	M2	16.138,00
4	MEIO FIO		
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100 x 15 x 13 x 30 CM (COMPRIMENTO x BASE INFERIOR x BASE SUPERIOR x ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	4.200,00
5	ASSENTAMENTO DE POSTE		
5.1	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO DE 7,50 DE 900G COM MUNCK DE 45 TONELADAS PARA REDEDE BAIXA TENSÃO	UND	30,00

Assú/RN, 15 de maio de 2024,

PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 09.585.322/0001-14
ENGENHEIRO CIVIL/SOCIO-ADMINISTRADOR
ADÃO DA COSTA DANTAS
CREA: 2101081377
CPF: 056.511.824-20

JARBAS LUIZ VIEIRA RABELO
ENGENHEIRO CIVIL/FISCAL
RNP 2115560990

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1435317/2024, emitida em 13/06/2024

Certidão nº 1435317/2024
13/06/2024, 09:32
Chave de Impressão: Cyd6C
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2024 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1437176/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Proc nº 3507/2024
Fls nº 1903
Visto

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20240716887** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/07/2024 Baixada em: 19/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTO DO RODRIGUES** CPF/CNPJ: **08.184.111/0001-07**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FERREIRA DAS NEVES, Nº: 137
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTO DO RODRIGUES UF: RN CEP: 59507000
Contrato: 359/2022 Celebrado em: 24/10/2022
Valor do contrato: R$ 195.104,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA APOLÔNIA XAVIER Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALTO ALEGRE
Cidade: ALTO DO RODRIGUES UF: RN CEP: 59507000
Data de início: 15/09/2023 Conclusão efetiva: 04/07/2024
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTO DO RODRIGUES CPF/CNPJ: 08.184.111/0001-07

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 38,93 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1680,00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1680,00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 560,00 metro;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARELELEPIPEDO PELO MÉTODO BRIPAR NA RUA APOLÔNIA XAVIER ETAPA 2, NO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.'.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1437176/2024
23/07/2024, 14:31
YBZcB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: YBZcB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTO DO RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA
Avenida Ângelo Varela, 1516, Alto Alegre, CEP 59507-000
CNPJ 08.184. 111/0001-07

Proc nº 359/2022
Fls nº 1905
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1437176/2024, em 23/07/2024 emitida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº do contrato: **359/2022**
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO NA RUA APOLÔNIA XAVIER ETAPA 2, NO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES-RN.**
Endereço da obra: Rua Apolônia Xavier, Alto Alegre – Alto do Rodrigues/RN.
Processo licitatório: **Tomada de Preços 127/2022**
Contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ da contratada: **45.581.090/0001/90**
Data de Início da obra: **15/09/2023**
Data de entrega da obra: **18/06/2024**

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **KG Construções e Serviços LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **45.581.090/0001/90**, CREA RN nº 2000092828-RN, sediada na Rua Antônio de Sá Leitão, 193 – Sala A, Bairro Novo Horizonte, CEP n. 59650-000, Assu/RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues, inscrita sob CNPJ nº 08.184.111/0001-07, no período de 15 de setembro de 2023 a 18 de junho de 2024, sob a responsabilidade técnica do seguinte profissional, Engenheira Civil Kelly Gonçalves Di Gouveia, CREA RN n. 212133264-2, conforme ART de execução nº RN20240716887 na obra de pavimentação a palalelepípedo da rua Apolônia Xavier etapa 2 no município de Alto do Rodrigues/RN. A fiscalização foi sob a responsabilidade do Engenheiro David Luiz Moura de Lima, CREA RN nº 211877356-0, conforme ART de fiscalização nº RN20230658832.

Após vistoria foi constatado que a obra/serviço está executada conforme projeto aprovado e com funcionalidade.

Segue a planilha com os serviços e quantidades executadas pela contratada.

Obra		Local	Período
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO NA RUA APOLÔNIA XAVIER ETAPA 2, NO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES-RN.		Alto do Rodrigues/RN	15/05/2023 - 18/06/2024
Item	Discriminação	Und.	Acumulado
1.	Pavimentação a paralelepipedo da 2º etapa da Rua Apolônia Xavier	-	0

Certidão nº 1437176/2024
28/07/2024, 21:43
Chave do Impressão: YBZcB
O documento nesta ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 3 folhas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTO DO RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA
Avenida Ângelo Varela, 1516, Alto Alegre, CEP 59507-000
CNPJ 08.184. 111/0001-07

Proc nº 3502/2024
Fls nº 1909
Rub

1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PAVIMENTÇÃO DA RUA APOLÔNIA XAVIER ETAPA 2	-	0
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PAVIMENTÇÃO DA RUA APOLÔNIA XAVIER ETAPA 2	UN	1
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [SINAPI 74209/001]	M2	6
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	280
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	-	0
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30T, 265kW [SICRO3 E9666]	H	14,08
1.4.	MOVIMENTAÇÃO	-	0
1.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1680
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	-	0
1.5.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	560
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. [SINAPI 101168]	M2	1680
1.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	336
1.6.	PASSEIOS	-	0
1.6.1.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	280
1.6.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	560
1.6.3.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE [SINAPI 5622]	M2	1036
1.6.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	38,93
1.6.5.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,16
1.6.6.	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL 0,25x0,25m, FEITO DE CONCRETO ESP = 3CM, COR AMARELA [SEINFRA C4624]	M2	138,7
1.6.7.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	168
1.7.	SINALIZAÇÃO - VERTICAL E HORIZONTAL	-	0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1437176/2024, emitida em 23/07/2024

Certidão nº 1437176/2024
28/07/2024, 21:43
Chave de Impressão: YBZcD
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 3 folha(s)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTO DO RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA
Avenida Ângelo Varela, 1516, Alto Alegre, CEP 59507-000
CNPJ 08.184. 111/0001-07

Proc nº 3501/2024
Fls nº 1906
Rub

1.7.1.	FAIXA HORIZONTAL COM TINTA REFLETIVA DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SEINFRA C3220)	M2	26,4
1.7.2.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO QUALQUER FORMATO (SEINFRA C3353)	M2	0,8
1.8.	JARDINAGEM	-	0
1.8.1.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	20

Alto do Rodrigues/RN – 18 de junho de 2024

David Luiz Maciel de Lima
Engenheiro Civil
CREA/RN 2118773560
CPF 099.060.424-19

José Wilson Oliveira da Cunha
Secretário de Obras e Infraestrutura
CPF 852419974-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1437176/2024, emitida em 23/07/2024

Certidão nº 1437176/2024
28/07/2024, 21:43
Chave de Impressão: YBZcB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2024 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1437174/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Proc nº 3507/2024
Fls nº 1909
Rub

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20230638633** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/09/2023 Baixada em: 28/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ASSU** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**
Endereço do contratante: RUA VEREADOR JOSÉ BEZERRA DE SÁ Nº: 588
Complemento: Bairro: BELA VISTA
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: 117/2023 Celebrado em: 11/05/2023
Valor do contrato: R$ 371.918,23 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA PROF. AURORA VIEIRA DA SILVA, MADRE VOLKMARA STAHOSCHEK, PADRE ESTEVAM JOSÉ DANTAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: FRUTILANDIA
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 15/09/2023 Conclusão efetiva: 15/11/2023
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE ASSU CPF/CNPJ: 08.294.662/0001-23

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 477.90 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 477.90 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2439.64 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2439.64 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 0.87 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 575.45 metro;

Observações

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARELELEPIPEDO PELO MÉTODO BRIPAR NAS RUAS DO BAIRRO FRUTILÂNDIA (CONJUNTO FULÔ DO MATO), NO MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN.

Número da ART: **RN20240711652** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/06/2024 Baixada em: 28/06/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ASSU** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**
Endereço do contratante: RUA VEREADOR JOSÉ BEZERRA DE SÁ Nº: 588
Complemento: Bairro: BELA VISTA
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: 117/2023 Celebrado em: 16/11/2023
Valor do contrato: R$ 92.576,47 Tipo da contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA PROF. AURORA VIEIRA DA SILVA, MADRE VOLKMARA STAHOSCHEK, PADRE ESTEVAM JOSÉ DANTAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: FRUTILANDIA
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Data de início: 16/11/2023 Conclusão efetiva: 21/06/2024
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE ASSU CPF/CNPJ: 08.294.662/0001-23

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 597.90 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 597.90 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3077.71 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3077.71 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 0.87 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 738.87 metro;

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1437174/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Observações

ART COMPLEMENTAR DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARELELEPIPEDO PELO MÉTODO BRIPAR NAS RUAS DO BAIRRO FRUTILÂNDIA (CONJUNTO FULÔ DO MATO), NO MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN.

Proc nº 3507/2024
Fls. nº 1902
Rub

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1437174/2024
30/07/2024, 08:34
8yz7Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8yz7Z

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 1507/2024
Fls nº 1909
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO BRIPAR EM DIVERSAS RUAS (RUA PROF. AURORA VIEIRA DA SILVA, MADRE VOLKMARA STAHOSCHEK, PADRE ESTEVAM JOSÉ DANTAS) NO BAIRRO FRUTILÂNDIA (CONJUNTO FULÔ DO MATO) DO MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN – CEP: 59.650-000**, foram executados pela empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.581.090/0001-90 e sediada a Rua Antônio de Sá Leitão, número 193, sala A, Bairro Novo Horizonte, Assú/RN – CEP: 59.650-000, durante o período de 15/09/2023 a 21/06/2024, sob a responsabilidade técnica da engenheira civil **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA** , portadora do CPF nº 105.460.744-30 e inscrita no CREA nº RN2121332642, através da ART de execução nº RN20230638633 e ART complementar nº RN20240711652.

Os serviços foram contratados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSÚ**, inscrita no CNPJ nº 08.294.662/0001-23, localizada na Rua Vereador José Bezerra de Sá, número 588, Bairro Bela Vista, cidade de Assú/RN – CEP: 59.650-000, de acordo com o Contrato Administrativo nº 117/2023, com o período de 15/09/2023 a 15/11/2023, e Aditivo nº 001 com período de 16/11/2023 a 21/06/2024 sob a fiscalização do engenheiro civil **SELITON RODRIGUES DE MACEDO** através das ART de fiscalização nº RN20230637662, ART complementar nº RN20240711698 e ART de cargo e função nº RN20160076327.

Atestamos ainda, que os serviços discriminados na planilha abaixo foram realizados de acordo com o que foi especificado e, também atendem aos padrões de qualidade deste órgão.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES CORRESPONDENTE AO LOTE		
01.01	ÁREA COBERTA, DESMONTÁVEL PARA ABRIGO E REFEITÓRIO, CONTENDO 01 TENDA IMPERMEÁVEL DE 9,00 M² E MOBÍLIA PLÁSTICA 02 MESAS E 08 CADEIRAS)	MÊS	2,00
01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PAVIMENTAÇÃO	und	1,00
02.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA "N.22" ADESIVADA DE 2,0 X 1,125 M	m²	6,00
03.00	TRABALHO EM TERRA		
03.01	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	597,90

Endereço Rua Vereador José Bezerra de Sá, Assú/RN, CEP 59650-000 – Fone: (84) 3331-1987
CNPJ/MF: 08.294.662/0001-23
ASSÚ – TERRA DA POESIA E TERRAS POTIGUAR - Lei Estadual nº 10.926, de 10/06/2021

Secretário Municipal de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Assú

Esta documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1437174/2024, em 30/07/2024 emitida

Certidão nº 1437174/2024
05/08/2024, 13:01
Chave de Impressão: 8yz7Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2024 e contém 2 folhas

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 3604/2024
Fls nº 1910
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

04.00	PAVIMENTAÇÃO		
04.01	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	3077,71
04.02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULÇAO ASFÁLTICA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA E ROLO COMPACTADOR	m²	3077,71
04.03	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	738,87
04.04	CAIAÇÃO EM MEIO FIO (02 DEMÃOS).	m²	258,61
05.00	SERVIÇOS DIVERSOS		
05.01	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI- REFLETIVA	m²	0,87
05.02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÃO 45X254 CM	m²	6,00

Assú/RN, 21 de junho de 2024.

Seliton Rodrigues de Macedo
Engenheiro Fiscalizador
CREA RNP: 211413376-1

Nayara Jéssica Marques Da Fonseca
Secretária Municipal de Obras Públicas
PORTARIA Nº 008/2022
CPF: 092.963.814-01

Endereço Rua Vereador José Bezerra de Sá, Assú/RN, CEP 59650-000 – Fone: (84) 3331-1987
CNPJ/MF: 08.294.662/0001-23
ASSÚ – TERRA DA POESIA/ATENAS POTIGUAR - Lei Estadual nº 10.926, de 10/06/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1437174/2024, em 30/07/2024
emitida

Certidão nº 1437174/2024
05/08/2024, 13:01
Chave de impressão: 6yzTZ
O documento nesta ata registrado foi emitido em 29/07/2024 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1446209/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332842RN** RNP: **2121332842**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20240762142** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 11/12/2024 Baixada em: 07/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSORCIO FFX / KG / INOVE**

Contratante: **MUNICIPIO DE ASSU** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**
Endereço do contratante: RUA VEREADOR JOSÉ BEZERRA DE SÁ Nº: 588
Complemento: Bairro: BELA VISTA
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em: 01/07/2024
Valor do contrato: R$ 1.797.719,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: PARATI 2000
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Coordenadas Geográficas: -5.587368, -36.944257
Data de início: 25/07/2024 Conclusão efetiva: 31/12/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE ASSU CPF/CNPJ: 08.294.662/0001-23

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 14639.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 27523.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1027.29 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 7277.43 metro;

Observações

CO-RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM TSD DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARATI 2000, NO MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN

Número da ART: **RN20240764084** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 18/12/2024 Baixada em: 07/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSORCIO FFX / KG / INOVE**

Contratante: **MUNICIPIO DE ASSU** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**
Endereço do contratante: RUA VEREADOR JOSÉ BEZERRA DE SÁ Nº: 588
Complemento: Bairro: BELA VISTA
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 448.843,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: PARATI 2000
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Coordenadas Geográficas: -5.587368, -36.944257
Data de início: 25/07/2024 Conclusão efetiva: 31/12/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE ASSU CPF/CNPJ: 08.294.662/0001-23

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17079.09 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 89779.32 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 32700.55 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 173.13 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 431.68 metro quadrado;

Observações

TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO QUANTITATIVA Nº 001/2024 -EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TSD DE DIVERSAS RU

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1446209/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

DO BAIRRO PARATI 2000, NO MUNICÍPIO DE ASSU/RN.

Informações Complementares

- - 'O registro da empresa contratada no CREA/RN ocorreu em 14/08/2024' , - 'O vínculo do profissional com a empresa contratada foi anotado no CREA/RN em 16/08/2024'.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1446209/2025
09/01/2025, 10:51
xYWZc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: xYWZc

Prot nº 3503/2026
Fls nº 19/2
Rub

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1913
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TSD DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO PARATI 2000, NO MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN– CEP: 59.650-000**, foram executados pelo **CONSÓRCIO FFX / KG / INOVE**, inscrito no CNPJ sob o nº 55.971.296/0001-80, Registro no CREA/RN nº 22000124886-RN, sediado a Rua Coronel José Soares Figueira, número 352, bairro Novo Horizonte, Assú/RN, Assú/RN – CEP: 59.650-000, constituído pelas empresas **FFX ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 16.608.067/0001-43**, com participação de 70% do CONSÓRCIO FFX / KG / INOVE, durante o período de 17/07/2024 a 20/10/2024, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **FRANCO FERREIRA DA SILVA**, portador do CPF nº 008.540.834-48, inscrito no CREA nº 2100670093RN, através da ART de execução nº RN20240761205 e ART complementar RN20240761341; **INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 19.852.388/0001-87**, com participação de 15% do CONSÓRCIO FFX / KG / INOVE, durante o período de 25/07/2024 a 20/10/2024, sob a coparticipação do engenheiro civil **FRANCISCO ALEXANDRE MAIA QUEIROZ**, portador do CPF nº 025.616.944-61, inscrito no CREA nº 0600325865, visto 7914RN, através da ART de execução nº RN20240764495 e ART complementar RN20240764496; e a **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 45.581.090/0001-90**, com participação de 15% do CONSÓRCIO FFX / KG / INOVE, durante o período de 25/07/2024 a 20/10/2024, sob a coparticipação da engenheira civil **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**, portadora do CPF nº 105.460.744-30, inscrita no CREA nº 2121332642RN, através da ART de execução nº RN20240762142 e ART complementar RN20240764084.

Os serviços foram contratados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSÚ**, inscrita no CNPJ nº 08.294.662/0001-23, localizada na Rua Vereador José Bezerra de Sá, número 588, Bairro Bela Vista, cidade de Assú/RN – CEP: 59.650-000, de acordo com o Contrato Administrativo nº 190/2024, com o período contratual de 03/07/2024 a 31/12/2024 sob a fiscalização da engenheira civil **FABIANA MARIA SOARES REGALADO** através das ART de fiscalização nº RN20240717184.

Atestamos ainda, que os serviços discriminados na planilha abaixo foram realizados de acordo com o que foi especificado e, também atendem aos padrões de qualidade deste órgão.

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ORG.	CÓD.	SERVIÇOS PRELIMINARES, REFERENTE AO LOTE		
1.1	PRÓPRIO	PMA 01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA, COM ABRIGO E REFEITÓRIO, CONTENDO 01 TENDA IMPERMEÁVEL DE 9,00M² E MOBÍLIA PLÁSTICA (02 MESAS E 08 CADEIRAS)	MÊS	4,00
1.2	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
2.0			RUA MANOEL ALBANO SOBRINHO		
2.1	ORG.	CÓD.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	4.156,54

Endereço Rua Vereador José Bezerra de Sá, Assú/RN, CEP 59650-000 – Fone: (84) 3331-1987
CNPJ/MF: 08.294.662/0001-23
ASSÚ – TERRA DA POESIA TENAS POTIGUAR - Lei Estadual nº 10.926, de 10/06/2021

Fabiana Maria Soares Regalado
Eng. Civil
CREA 211[illegible] - Mat. 9008/T
Prefeitura Municipal do Assú

Secretaria M. de Obras Publicas
Matrícula: 140634-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1446209/2025, emitida em 09/01/2025

Certidão nº 1446209/2025
13/01/2025, 16:25
Chave de Impressão: xYWZc
O documento nesta ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 3 folhas

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 350/2026
Fls nº 1915

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
2.1	ORG	COD	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	4.156,54
2.2	ORG	COD	TERRAPLANAGEM		
2.2.1	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M³	1.368,19
2.2.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	1.343,20
2.2.3	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	16.790,05
2.2.4	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	4.156,54
2.2.5	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M³	1.265,03
2.2.6	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.812,93
2.3	ORG	COD	PAVIMENTAÇÃO		
2.3.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M²	3.614,38
2.3.2	SINAPI	97805	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020	M²	3.614,38
2.4	ORG	COD	MEIO-FIO COM LINHA D'AGUA		
2.4.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	889,60
2.4.2	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M²	266,88
2.5	ORG	COD	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
2.5.1	SICRO3	5214010	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,0 mm	M²	127,85
2.5.2	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	3,00
2.5.3	SICRO3	5213456	Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	3,00
2.5.4	SICRO3	5301055	Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m	M²	6,00

Secretário Municipal de Obras Públicas
Matrícula: 140624-5

Fabiano Marcos Soares Rogério
Engenheiro Civil
CREA/RN 316740- Mat. 9606/7
Prefeitura Municipal do Assú

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1446209/2025, emitida em 09/01/2025

Certidão nº 1446209/2025
13/01/2025, 16:25
Chave de impressão: xYWZo
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2025 e contem 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
CREA-RN
Impresso em: 13/01/2025, às 16:25

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 3507/2025
Fls nº 1915
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
3.0			RUA MARIA CÂNDIDA DE AMORIM E SILVA		
3.1	ORG.	CÓD.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	4.193,12
3.2	ORG.	CÓD.	TERRAPLANAGEM		
3.2.1	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M³	1.620,58
3.2.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	1.557,24
3.2.3	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	19.465,45
3.2.4	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	4493,12
3.2.5	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M³	1.276,17
3.2.6	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.952,09
3.3	ORG.	CÓD.	PAVIMENTAÇÃO		
3.3.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M²	3.646,19
3.3.2	SINAPI	97805	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020	M²	3.646,19
3.4	ORG.	CÓD.	MEIO-FIO COM LINHA D'ÁGUA		
3.4.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	883,55
3.4.2	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M²	265,06
3.5	ORG.	CÓD.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
3.5.1	SICRO3	5214010	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,0 mm	M²	129,45
3.5.2	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00
3.5.3	SICRO3	5213456	Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	4,00
3.5.4	SICRO3	5301055	Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m	M²	8,00

Marcos Marques Ferreira
Secretário M. de Obras Públicas
Matrícula: 140554-5

Fabiana Maria Soares Rogrado
Engenheira Civil
CREA-RN 336140 - Mat. 5608/7
Prefeitura Municipal do Assú

Endereço Rua Vereador José Bezerra de Sá, Assú/RN, CEP 59650-000 – Fone: (84) 3331-1987
CNPJ/MF: 08.294.662/0001-23
ASSÚ – TERRA DA POESIA/ATENAS POTIGUAR - Lei Estadual nº 10.926, de 10/06/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1446209/2025, em 09/01/2025
Certidão nº 1446209/2025
13/01/2025, 16:25
Chave de impressão: xYWZc
O documento nesta ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 3 folhas

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 3507/2025
Fls nº 1916
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
4.0			**RUA FIRMINO SIMPLICIO DE MORAIS**		
4.1	ORG.	COD.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	4.203,39
4.2	ORG.	COD.	TERRAPLANAGEM		
4.2.1	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M³	1.412,68
4.2.2	SINAPI	95382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	750,90
4.2.3	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	9.386,30
4.2.4	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	4.203,37
4.2.5	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M³	1.279,29
4.2.6	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.991,08
4.3	ORG.	COD.	PAVIMENTAÇÃO		
4.3.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M²	3.655,10
4.3.2	SINAPI	97805	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020	M²	3.655,10
4.4	ORG.	COD.	MEIO-FIO COM LISTA D'AGUA		
4.4.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	885,78
4.4.2	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M²	265,73
4.5	ORG.	COD.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
4.5.1	SICRO3	5214010	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,0 mm	M²	128,72
4.5.2	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00
4.5.3	SICRO3	5213456	Placa de regulamentação em fibra, RI lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	4,00
4.5.4	SICRO3	5301055	Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - alturatotal de 4,0 m	M²	8,00
5.0			**RUA FRANCISCO HORÁCIO DA SILVA**		
5.1	ORG.	COD.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	4.188,11

Secretário Municipal de Obras
Secretaria M. de Obras Públicas
Matrícula: 140634-5

Fabiano Juarez Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-RN 092440 - Mat. 90067
Prefeitura Municipal do Assú

Endereço Rua Vereador José Bezerra de Sá, Assú/RN, CEP 59650-000 – Fone: (84) 3331-1987
CNPJ/MF: 08.294.662/0001-23
ASSÚ – TERRA DA POESIA/ATENAS POTIGUAR - Lei Estadual nº 10.926, de 10/06/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1446209/2025, emitida em 09/01/2025

Certidão nº 1446209/2025
13/01/2025, 16:25
Chave de impressão: xYNZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2025 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
CREA-RN
Impresso em: 13/01/2025, às 16:25.

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 3507/2025
Fls nº 1917

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5.0	ORG.	COD.	TERRAPLANAGEM		
5.2.1	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M³	1.378,86
5.2.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	1.087,26
5.2.3	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	13.590,76
5.2.4	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	4.188,11
5.2.5	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M³	1.274,64
5.2.6	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.933,02
5.3	ORG.	COD.	PAVIMENTAÇÃO		
5.3.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M²	3.641,83
5.3.2	SINAPI	97805	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020	M²	3.641,83
5.4	ORG.	COD.	MEIO FIO COM LENTA D'AGUA		
5.4.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	882,46
5.4.2	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M²	264,74
5.5	ORG.	COD.	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.5.1	SICRO3	5214010	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,0 mm	M²	128,46
5.5.2	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00
5.5.3	SICRO3	5213456	Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	4,00
5.5.4	SICRO3	5301055	Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m	M²	8,00
6.0			**AV. PEDRO BORGES DE ANDRADE**		
6.1	ORG.	COD.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	14.720,38

Secretário M. de Obras Públicas
Matrícula: 140634-5

Fabiana [illegible] Soares Rodrigues
Engenheira Civil
CREA [illegible] 0 Mat. 060617
Prefeitura Municipal do Assú

Endereço Rua Vereador José Bezerra de Sá, Assú/RN, CEP 59650-000 – Fone: (84) 3331-1987
CNPJ/MF: 08.294.662/0001-23
ASSÚ – TERRA DA POESIA/ATENAS POTIGUAR - Lei Estadual nº 10.926, de 10/06/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14462/2025, emitida em 09/01/2025

Certidão nº 14462/2025
13/01/2025, 16:25
Chave de Impressão: xYWZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2025 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1640
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
CREA-RN
Impresso em: 13/01/2025, às 16:25.

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 3504/2024
Fls nº 1918
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6.2	ORG.	CÓD.	TERRAPLANAGEM		
6.2.1	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M³	9.215,91
6.2.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	4.990,61
6.2.3	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	61.384,50
6.2.4	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	14.720,38
6.2.5	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M³	4.711,15
6.2.6	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	58.889,41
6.3	ORG.	CÓD.	PAVIMENTAÇÃO		
6.3.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M²	13.460,44
6.3.2	SINAPI	97805	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020	M²	13.460,44
6.4	ORG.	CÓD.	MEIO-FIO COM LINHA D'ÁGUA		
6.4.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.568,99
6.4.2	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M²	1.070,70
6.5	ORG.	CÓD.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
6.5.1	SICRO3	5214010	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (piso) - espessura de 3,0 mm	M²	512,81
6.5.2	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00
6.5.3	SICRO3	5213456	Placa de regulamentação em film. RI lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	2,00
6.5.4	SICRO3	5301055	Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m	M²	14,00

Assú/RN, 18 de dezembro de 2024.

Fabiana Maria Soares Regalado
Engenheira Fiscalizadora
CREA RNP: 211533874-0

Nayara Jhessica Marques Da Fonseca
Secretária Municipal de Obras Públicas
PORTARIA Nº 008/2022
CPF: 092.963.814-01

Endereço Rua Vereador José Bezerra de Sá, Assú/RN, CEP 59650-000 – Fone: (84) 3331-1987
CNPJ/MF: 08.294.662/0001-23
ASSÚ – TERRA DA POESIA/ATENAS POTIGUAR - Lei Estadual nº 10.926, de 10/06/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1446209/2025, em 09/01/2025

Certidão nº 1446209/2025
13/01/2025, 16:26
Chave de Impressão: xYW2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1451244/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**
Registro: **2121332642/RN** RNP: **2121332642**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RN20240745116** Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 11/10/2024 Baixada em: 03/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSORCIO FFX / KG / INOVE / ASSU I**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ-RN** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**
Endereço do contratante: RUA VEREADOR JOSÉ BEZERRA DE SÁ Nº: 588
Complemento: Bairro: BELA VISTA
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Contrato: 2024.04.11.0029 Celebrado em: 09/09/2024
Valor do contrato: R$ 505.430,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA EMILIO DANTAS DA SILVEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: BELA VISTA
Cidade: ASSU UF: RN CEP: 59650000
Coordenadas Geográficas: -5.567581, -36.911491
Data de início: 09/09/2024 Conclusão efetiva: 08/03/2025
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ-RN CPF/CNPJ: 08.294.662/0001-23

Proc nº 3509/2024
Fls nº 1919
Rubrica

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6475.93 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1320.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 177.05 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 2030.21 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA EMÍLIO DANTAS DA SILVEIRA, NA CIDADE DE ASSÚ/RN, CONFORME CONTRATO 2024.04.11.0029 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

Informações Complementares

- As assinaturas digitais foram verificadas, conforme o Relatório de Conformidade do ITI em anexo ao processo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART nº RN20240745116 de execução, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional nas áreas da Engenharia Civil. (Não habilitado para: Item 2.3 – Podação de árvores e Item 2.4 – Remoção de raízes).
- O registro da empresa contratada no Crea-RN ocorreu em 26/09/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1451244/2025
09/04/2025, 16:58
76wZC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 76wZC

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 3501/2025
Fls nº 1910
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA EMÍLIO DANTAS DA SILVEIRA, BAIRRO BELA VISTA, NA CIDADE DE ASSÚ/RN – CEP: 59.650-000**, foram executados completamente pelo **CONSÓRCIO FFX / KG / INOVE – ASSU I**, inscrito no CNPJ sob o nº **57.239.904/0001-91**, Registro no CREA/RN nº: 2000126943-RN, sediado a Avenida Oliveira Paiva, 1600, Loja 11, bairro Cidade dos Funcionários, Cidade de Fortaleza/CE – CEP: 608.221-30, constituído pelas empresas **FFX ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 16.608.067/0001-43**, com participação de 70% do CONSÓRCIO FFX / KG / INOVE, durante o período de 18/09/2024 a 26/02/2025, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **FRANCO FERREIRA DA SILVA**, portador do CPF nº 008.540.834-48, inscrito no CREA nº 2100670093RN, através da ART de execução nº RN20240744838; **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 45.581.090/0001-90**, com participação de 15% do CONSÓRCIO FFX / KG / INOVE, durante o período de 18/09/2024 a 26/02/2025, sob a co-participação da engenheira civil **KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA**, portadora do CPF nº 105.460.744-30, inscrita no CREA nº 2121332642RN, através da ART de execução nº RN20240745116; e a **INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 19.852.388/0001-87**, com participação de 15% do CONSÓRCIO FFX / KG / INOVE, durante o período de 18/09/2024 a 06/02/2025, sob a co-participação do engenheiro civil **FRANCISCO ALEXANDRE MAIA QUEIROZ**, portador do CPF nº 025.616.944-61, inscrito no CREA nº 0600325865, visto 7914RN, através da ART de execução nº RN20240745091 .

Os serviços foram contratados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSÚ**, inscrita no CNPJ nº 08.294.662/0001-23, localizada na Rua Vereador José Bezerra de Sá, número 588, Bairro Bela Vista, cidade de Assú/RN – CEP: 59.650-000, de acordo com o Contrato Administrativo nº 2024.04.11.0029, com o período contratual de 09/09/2024 a 08/03/2025 sob a fiscalização da engenheira civil **FABIANA MARIA SOARES REGALADO** através das ART de fiscalização nº RN20240740252.

Atestamos ainda, que os serviços discriminados na planilha abaixo foram realizados de acordo com o que foi especificado e, também atendem aos padrões de qualidade deste órgão.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1.0	**ORG.**	**CÓD.**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**		
1.1	PRÓPRIO	SER.019	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00
2.0	**ORG.**	**CÓD.**	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1	PRÓPRIO	02.01.101	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
2.2	SINAPI	99864	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	466,26
2.3	SINAPI	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_05/2018	UN	22,00

Endereço Rua Vereador José Bezerra de Sá, Assú/RN, CEP 59650-000 – Fone: (84) 3331-1987
CNPJ/MF: 08.294.662/0001-23
ASSÚ – TERRA DA POESIA/ATENAS POTIGUAR - Lei Estadual nº 10.926, de 10/06/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1451244/2025, emitida em 09/04/2025

Certidão nº 1451244/2025
23/04/2025, 09:54
Chave de impressão: 78e42c
O documento valido ao registrado foi emitido em 04/04/2025 e contém 2 folhas

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Secretaria Municipal de Obras Publicas
ASSÚ – TERRA DA POESIA

Proc nº 3502/2025
Fls nº 1921
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
2.4	SINAPI	98527	REMOCÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	22,00
2.5	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	22,00
2.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.320,00
3.0	**ORG.**	**CÓD.**	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	PRÓPRIO	PMA.CP.028	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²	6.475,93
3.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	362,69
3.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.860,00
3.4	SINAPI	95990	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	57.558,00
4.0	**ORG.**	**CÓD.**	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
4.1	SINAPI	102509	RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M²	150,05
4.2	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLITIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.030,21
4.3	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	23,23
5.0	**ORG.**	**CÓD.**	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
5.1	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_05/2022	UN	27,00
5.2	PRÓPRIO	SER.017	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	8,74
5.6	SEINFRA	C3118	Tachão monodirecional, fornecimento e aplicação	UN	102,00

Assú/RN, 07 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br FABIANA MARIA SOARES REGALADO
Data: 02/04/2025 09:34:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fabiana Maria Soares Regalado
Engenheira Fiscalizadora
CREA RNP: 2115338T4-0

Documento assinado digitalmente
gov.br NAYARA JHESSICA MARQUES DA FONSECA
Data: 02/04/2025 17:53:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nayara Jhessica Marques Da Fonseca
Secretária Municipal de Obras Públicas
PORTARIA Nº 008/2022
CPF: 092.963.814-01

Endereço Rua Vereador José Bezerra de Sá, Assú/RN, CEP 59650-000 – Fone: (84) 3331-1987
CNPJ/MF: 08.294.662/0001-23
ASSÚ – TERRA DA POESIA/ATENAS POTIGUAR - Lei Estadual nº 10.926, de 10/06/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14512447/2025, emitida em 09/04/2025

Certidão nº 14512447/2025
23/04/2025, 09:54
Chave de Impressão: 7ie2C
O documento nesta situação foi emitido em 04/04/2025 e contém 2 folhas

KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 350/2026
Fls nº 1922
Rub

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
EDITAL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/06/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

DECLARAÇÃO

A empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.581.090/0001-90, sediada na Avenida Senador João Câmara, 972, sala B, bairro Dom Elizeu, na cidade de Açu – Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio de sua representante legal a Sra. Kelly Gonçalves di Gouveia, portadora da Carteira de Identidade nº 003.210.682 e do CPF nº 105.460.744-30, **DECLARA** que:

- Está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;
- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III, do art. 5º da Constituição Federal;
- A proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente;

Assu/RN, 30 de junho de 2026.

KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Assinado de forma digital por KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Dados: 2026.06.30 01:08:00 -03'00'

Kelly Gonçalves di Gouveia
CPF: 105.460.744-30
CREA: 2121332642RN
Sócia-Administradora / Eng. Civil

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc. nº 3507/2026
Fls. nº 1923
Rub.

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
EDITAL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/06/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

DECLARAÇÃO

A empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.581.090/0001-90, sediada na Avenida Senador João Câmara, 972, sala B, bairro Dom Elizeu, na cidade de Açu – Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio de sua representante legal a Sra. Kelly Gonçalves di Gouveia, portadora da Carteira de Identidade nº 003.210.682 e do CPF nº 105.460.744-30, **DECLARA** que:

- Atende aos requisitos de habilitação, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Assu/RN, 30 de junho de 2026.

KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Assinado de forma digital por KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Dados: 2026.06.30 01:08:08 -03'00'

Kelly Gonçalves di Gouveia
CPF: 105.460.744-30
CREA: 2121332642RN
Sócia-Administradora / Eng. Civil

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 350/2026
Fls nº 1914
Rub

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
EDITAL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/06/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADOS

A empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.581.090/0001-90, sediada na Avenida Senador João Câmara, 972, sala B, bairro Dom Elizeu, na cidade de Açu – Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio de sua representante legal a Sra. Kelly Gonçalves di Gouveia, portadora da Carteira de Identidade nº 003.210.682 e do CPF nº 105.460.744-30, **DECLARA** para fins do disposto no § 2º, do Art. 4º, da Lei nº 14.133/2021, que no ano-calendário de realização desta licitação, ainda não tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins de obtenção de benefícios que se referem os Arts. 42 a 49, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Assu/RN, 30 de junho de 2026.

KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Assinado de forma digital por KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Dados: 2026.06.30 01:08:16 -03'00'

Kelly Gonçalves di Gouveia
CPF: 105.460.744-30
CREA: 2121332642RN
Sócia-Administradora / Eng. Civil

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1935

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
EDITAL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/06/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

DECLARAÇÃO

A empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.581.090/0001-90, sediada na Avenida Senador João Câmara, 972, sala B, bairro Dom Elizeu, na cidade de Açu – Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio de sua representante legal a Sra. Kelly Gonçalves di Gouveia, portadora da Carteira de Identidade nº 003.210.682 e do CPF nº 105.460.744-30, **DECLARA** que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Indicando como responsável técnico pelos serviços:

- KELLY GONÇALVES DI GOUVEIA
  ENGENHEIRA CIVIL
  CREA/RN: 2121332642

Assu/RN, 30 de junho de 2026.

KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Assinado de forma digital por KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Dados: 2026.06.30 01:08:24 -03'00'

Kelly Gonçalves di Gouveia
CPF: 105.460.744-30
CREA: 2121332642RN
Sócia-Administradora / Eng. Civil

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 350/2026
Fls nº 1926
Rub

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
EDITAL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/06/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EPIS E EQUIPAMENTOS

A empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.581.090/0001-90, sediada na Avenida Senador João Câmara, 972, sala B, bairro Dom Elizeu, na cidade de Açu – Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio de sua representante legal a Sra. Kelly Gonçalves di Gouveia, portadora da Carteira de Identidade nº 003.210.682 e do CPF nº 105.460.744-30, **DECLARA** para os fins de direito e sob as penas da lei, que os EPI's e equipamentos necessários para a perfeita execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA objeto/escopo dessa licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da sua contratação, de tal modo a não comprometer o bom andamento dos serviços a serem executados.

Relação de equipamentos e ferramentas mais utilizadas:

- RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA;
- COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE);
- SERRA CIRCULAR DE BANCADA;
- VIBRADOR DE IMERSÃO;
- CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO;
- GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA;
- BETONEIRA 400 L;
- DEMAIS FERRAMENTAS (CARRO DE MÃO, PRUMO, NÍVEL, COLHER DE PEDREIRO, DESEMPENADEIRA, ETC.

Assu/RN, 30 de junho de 2026.

KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Assinado de forma digital por KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Dados: 2026.06.30 01:08:33 -03'00'

Kelly Gonçalves di Gouveia
CPF: 105.460.744-30
CREA: 2121332642RN
Sócia-Administradora / Eng. Civil

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1967

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
EDITAL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/06/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.581.090/0001-90, sediada na Avenida Senador João Câmara, 972, sala B, bairro Dom Elizeu, na cidade de Açu – Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio de sua representante legal a Sra. Kelly Gonçalves di Gouveia, portadora da Carteira de Identidade nº 003.210.682 e do CPF nº 105.460.744-30, **DECLARA** sob as penas da lei e para fins do disposto no Edital e Anexos da Licitação – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026, que temos conhecimento pleno de todas as informações acerca dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra, visando o cumprimento das obrigações relativas ao objeto da evidenciada licitação, cientes de não poder alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

Assu/RN, 30 de junho de 2026.

KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Assinado de forma digital por KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430 Dados: 2026.06.30 01:08:44 -03'00'

Kelly Gonçalves di Gouveia
CPF: 105.460.744-30
CREA: 2121332642RN
Sócia-Administradora / Eng. Civil

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3504/2026
Fls nº 1948
Rub

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
EDITAL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/06/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

A empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.581.090/0001-90, sediada na Avenida Senador João Câmara, 972, sala B, bairro Dom Elizeu, na cidade de Açu – Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio de sua representante legal a Sra. Kelly Gonçalves di Gouveia, portadora da Carteira de Identidade nº 003.210.682 e do CPF nº 105.460.744-30, **DECLARA** para fins do disposto no inciso VI, do Art. 68, da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.

Assu/RN, 30 de junho de 2026.

KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430

Assinado de forma digital por KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Dados: 2026.06.30 01:08:54 -03'00'

Kelly Gonçalves di Gouveia
CPF: 105.460.744-30
CREA: 2121332642RN
Sócia-Administradora / Eng. Civil

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com

KG
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3509/2026
Fls nº 1929
Rub

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
EDITAL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/06/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.581.090/0001-90, sediada na Avenida Senador João Câmara, 972, sala B, bairro Dom Elizeu, na cidade de Açu – Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio de sua representante legal a Sra. Kelly Gonçalves di Gouveia, portadora da Carteira de Identidade nº 003.210.682 e do CPF nº 105.460.744-30, **DECLARA** que inexistem fatos superveniente impeditivo à sua habilitação.

Assu/RN, 30 de junho de 2026.

KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Assinado de forma digital por KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Dados: 2026.06.30 01:09:03 -03'00'

Kelly Gonçalves di Gouveia
CPF: 105.460.744-30
CREA: 2121332642RN
Sócia-Administradora / Eng. Civil

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 45.581.090/0001-90
INSC. EST. 20.601.032-0

Proc nº 3504/2026
Fls nº 1930
Rub

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
EDITAL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/06/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

DECLARAÇÃO

Eu, Kelly Gonçalves di Gouveia, portadora da Carteira de Identidade nº 003.210.682 e do CPF nº 105.460.744-30, engenheira civil e responsável técnica da empresa **KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.581.090/0001-90, sediada na Avenida Senador João Câmara, 972, sala B, bairro Dom Elizeu, na cidade de Açu – Estado do Rio Grande do Norte, **DECLARO** que estou de acordo com a apresentação de meus acervos e que participarei permanente e efetivamente da execução das obras, objeto do presente Edital.

Assu/RN, 30 de junho de 2026.

KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Assinado de forma digital por KELLY GONCALVES DI GOUVEIA:10546074430
Dados: 2026.06.30 01:09:11 -03'00'

Kelly Gonçalves di Gouveia
CPF: 105.460.744-30
CREA: 2121332642RN
Sócia-Administradora / Eng. Civil

84 9.9973-3251
kgconstrucoeseservicos@gmail.com

CAPA DE PROCESSO

Proc nº 3507/26
Fls nº 1931
Rub

CONCORRÊNCIA Nº: 0003/2026

TIPO: Menor Preço Global

REGIME: Empreitada por Preço Global

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços visando à reforma da praça municipal Francisco Quinino de Medeiros, no Município de Ipueira/RN.

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN

DATA DA REALIZAÇÃO: 30 de Junho de 2026

HORÁRIO: 09hs:00ms

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1932
Rub

CONCORRÊNCIA Nº: 0003/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:
Prefeitura Municipal de Ipueira/RN

DATA DA REALIZAÇÃO: 30 de Junho de 2026

HORÁRIO: 09hs:00ms

PROPONENTE:
Renovar Construções e Serviços Ltda

CNPJ: 19.910.105/0001-06

ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



JADSON GABLO DA SILVA, brasileiro, natural de Catolé do Rocha/PB, nascido no dia 17 de setembro de 1978, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº. 1.832.682 SSP/RN e inscrito no CPF sob o nº. 008.002.754-70, residente e domiciliado à Rua Manoel Mauricio de Oliveira, nº 333 – Novo Horizonte - CEP: 58.704-743 – Patos/PB.

Único sócio da sociedade limitada unipessoal denominada **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Rua Sete Irmãos, n.º 50 – Sala 07 – J L Empresarial - Centro – CEP: 58.625-000 – São Mamede – PB, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado Paraíba, sob n. º do NIRE 25200862961, por despacho em 19/03/2014 e inscrita no CNPJ sob n. º 19.910.105/0001-06, resolve alterar seu contrato social consolidado, mediante cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social que era de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), passa a ser de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) divididos em 1.000.000 (um milhão) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, neste ato e distribuído ao único sócio da seguinte forma:

ÚNICO SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R$
JADSON GABLO DA SILVA	100	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	**100**	**1.000.000**	**1.000.000,00**

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 19.910.105/0001-06

JADSON GABLO DA SILVA, brasileiro, natural de Catolé do Rocha/PB, nascido no dia 17 de setembro de 1978, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº. 1.832.682 SSP/RN e inscrito no CPF sob o nº. 008.002.754-70, residente e domiciliado à Rua Manoel Mauricio de Oliveira, nº 333 – Novo Horizonte - CEP: 58.704-743 – Patos/PB.

Único sócio da sociedade limitada unipessoal denominada RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Sete Irmãos, n.º 50 – Sala 07 – J L Empresarial - Centro – CEP: 58.625-000 – São Mamede – PB, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado Paraíba, sob n. º do NIRE 25200862961, por despacho em 19/03/2014 e inscrita no CNPJ sob n. º 19.910.105/0001-06. RESOLVE, por este instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:



CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social, nesta cidade de São Mamede - PB, na Rua Sete Irmãos, n.º 50 – Sala 07 – J L Empresarial - Centro – CEP: 58.625-000 – São Mamede – PB.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social da sociedade limitada unipessoal é:

Atividade Principal:

41.20-4-00 - Construção de edifícios;

Atividades Secundárias:

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
42.22-7-01 -Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens;
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
43.22-3-02 -Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.30-4-02 -Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos;
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;

77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária;
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.



CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 19/03/2014.

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) divididos em 1.000.000 (um milhão) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, fica assim distribuído:

ÚNICO SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R$
JADSON GABLO DA SILVA	100	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	**100**	**1.000.000**	**1.000.000,00**

Parágrafo único: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade será exercida pelo sócio JADSON GABLO DA SILVA que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA NONA - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRÓ LABORE
O administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de São Mamede - PB, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos termos, condições e intenção propostas pelos sócios ora presentes e que os mesmos assinem e rubriquem este instrumento, assumindo integralmente as responsabilidades legais decorrentes do presente ato, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São Mamede - PB, 16 de julho de 2025.

JADSON GABLO DA SILVA
Sócio Administrador

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1933
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00800275470	JADSON GABLO DA SILVA

JUCEP DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2025 09:48 SOB Nº 20252745550.
PROTOCOLO: 252745550 DE 16/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511502711. CNPJ DA SEDE: 19910105000106.
NIRE: 25200862961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2025.
RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

JADSON GABLO DA SILVA

26/12/1997

UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS, MG

16/04/2015

15/04/2020

D

BRASILEIRO(A)

SONIVAL CRISTIANO DA SILVA

LUZIA FRANCISCA DA SILVA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3363262207


3363262207

RIO GRANDE DO NORTE


I<BRA0429584547777<<<<<<<<<<<<<<
7809176M3504152BRA<<<<<<<<<<<D
JADSON<<GABLO<DA<SILVA<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Proc nº 3301/2016
Fls nº 1937
Rubr

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1919
Rub

CONCORRÊNCIA Nº: 0003/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:
Prefeitura Municipal de Ipueira/RN

DATA DA REALIZAÇÃO: 30 de Junho de 2026

HORÁRIO: 09hs:00ms

PROPONENTE:
Renovar Construções e Serviços Ltda

CNPJ: 19.910.105/0001-06

DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.910.105/0001-06 **MATRIZ**		**19/03/2014**

NOME EMPRESARIAL
RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RENOVAR CONSTRUCOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SETE IRMAOS	**50**	**SALA 07 J L EMPRESARIAL**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.625-000	**CENTRO**	**SAO MAMEDE**	**PB**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVARLTDA@HOTMAIL.COM	**(83) 8721-4932**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/03/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/07/2025** às **10:03:32** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.910.105/0001-06 MATRIZ		19/03/2014

NOME EMPRESARIAL
RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SETE IRMAOS	60	SALA 07 J L EMPRESARIAL

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.625-000	CENTRO	SAO MAMEDE	PB

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVARLTDA@HOTMAIL.COM	(83) 8721-4932

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/03/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Proc nº 3507/2024
Fls nº 1961

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/07/2025** às **10:03:32** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	19.910.105/0001-06
NOME EMPRESARIAL:	RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JADSON GABLO DA SILVA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **01/11/2025** às **14:36** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
Rua Janúncio Nóbrega Nº01 CEP:58625000
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1913
Rub

00000351810990124330

ALVARÁ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

No. Alvará : 12433 Tipo do Alvará : Serviços

Inscrição: 6911572684 CPF/CNPJ: 59.210.105/0001-06

Razão Social: RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: SETE IRMÃOS

Numero: 50 Complemento: SALA 07 J L EMPRESARIAL

Bairro: CENTRO Área: Insc.Estadual:

Atividade: 41.20-4-00 Construção de edifícios

Classificação da Atividade:

38.11-4-01 Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-01 Coleta de resíduos perigosos; 41.10-7-00 Incorporação de empreendimentos imobiliários; 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias; 42.12-1-00 Construção de obras-de-arte especiais; 42.13-8-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.99-5-01 Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.12-1-01 Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 Obras de terraplenagem; 43.21-5-01 Instalações elétricas; 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3-02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.22-3-03 Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio; 43.30-4-01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.91-4-02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 49.2-3-02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 52.29-0-02 Serviços de reboque de veículos; 71.19-7-01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 77.11-0-00 Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5-99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 77.39-0-99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 78.10-8-00 Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 78.20-5-00 Locação de mão-de-obra temporária; 78.30-2-00 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; 81.22-2-00 Imunização e controle de pragas urbanas; 81.29-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

Observacões:

Porte: EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

EMITIDO: 07/01/2026

VALIDADE: 31/12/2026

2026

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Prot nº 3507/2026
Fls nº 1999
Rub

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 19.910.105/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:46:01 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/10/2026.
Código de controle da certidão: **CD43.A168.951F.581F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc nº 3507/2026
Fls. nº 1965

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JADSON GABLO DA SILVA
CPF: 008.002.754-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:50:05 do dia 28/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2026.
Código de controle da certidão: **301E.ADF3.1031.F12B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1996
Rub

C E R T I D Ã O

CÓDIGO: **64EA.69F8.1689.1CEF** Emitida no dia 11/05/2026 às 07:15:44

Identificação do requerente:
CNPJ/CPF: **19.910.105/0001-06**
R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,** devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
08.922.718/0001-47
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Proc nº 3304/2026
Fls nº 1957

Impressão
07/05/2026 08:11:53
Emitido por:
marcos.almeida

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão	Data da emissão	Nº de Controle de Autenticação
0011282026	07/05/2026	898.570.347.300

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Nome do Constribuinte
19.910.105/0001-06	6911572684	RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Razão Social
RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço	Número	Complemento
TE IRMÃOS	50	SALA 07 J L EMPRESARIAL

Bairro	CEP	Cidade	UF
CENTRO	58.625-000	SÃO MAMEDE	PB

Loteamento:

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Município.

OBSERVAÇÕES

Certidão válida ate 05/08/2026

Voltar Imprimir

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1918
Rub

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.910.105/0001-06

Razão social: RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA SETE IRMAOS 50 SALA 07 J L EMPRES/ CENTRO / SAO MAMEDE / PB / 58625-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/06/2026 a 05/07/2026

Certificação Número: 2026060603062147801510

Informação obtida em 06/06/2026 19:33:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc nº 3501/2026
Fls nº 1999
Sub

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.910.105/0001-06
Certidão nº: 15643807/2026
Expedição: 11/03/2026, às 17:25:57
Validade: 07/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.910.105/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc nº 3504/2026
Fls nº 1950
Rub

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CPF: 008.002.754-70
Certidão nº: 5893670/2026
Expedição: 28/01/2026, às 20:11:37
Validade: 27/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CPF sob o nº **008.002.754-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Proc nº 3501/26
Fls nº 1951
Rub

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **19.910.105/0001-06**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 21:05:03 do dia 15/06/2026 , com validade até o dia 15/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: Pv5GwOx3U3owt4TTGYOX

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

CÍVEL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos cíveis ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 19.910.105/0001-06
Razão Social: RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: RENOVAR CONSTRUCOES

Certidão emitida às 16:23 de 06/06/2026.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOM.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **Gefa.3FqW**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

Nº 3583806/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

OU

CPF/CNPJ nº 19.910.105/0001-06

Certidão emitida em: 06/06/2026 , às 16:20:24 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, endereço https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio (bens, direitos e obrigações deixados por pessoa falecida para herdeira(s) e/ou herdeiro(s)) figure como parte.

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução nº 121/10 do CNJ e da Resolução n. 680/2020 do CJF.

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

- Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau até 06/06/2026 , às 16:20:23.

- PJe - Sistema Processual Eletrônico até 06/06/2026 , às 16:20:23.

Código de validação: TQHG.ZUX2.TWZU.1H9D.AU5L
Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR Code ou acesse o site https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao/TQHG.ZUX2.TWZU.1H9D.AU5L

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1955
Rub

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

Nº 3583806/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

OU

CPF/CNPJ nº 19.910.105/0001-06

Certidão emitida em: 06/06/2026 , às 16:20:24 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, endereço https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio (bens, direitos e obrigações deixados por pessoa falecida para herdeira(s) e/ou herdeiro(s)) figure como parte.

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução nº 121/10 do CNJ e da Resolução n. 680/2020 do CJF.

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

- Tribunal Regional Federal da 4a Região (Processo Eletrônico) até 05/06/2026 , às 22:00:02.
- Tribunal Regional Federal da 4a Região (Processo Papel) até 05/06/2026 , às 22:00:02.
- JF Paraná (Processo Eletrônico) até 05/06/2026 , às 22:00:02.
- JF Paraná (Processo Papel) até 06/06/2026 , às 00:30:02.
- JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 06/06/2026 , às 03:10:01.
- JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 05/06/2026 , às 20:00:03.
- JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 03/06/2026 , às 22:30:02.
- JF Santa Catarina (Processo Papel) até 05/06/2026 , às 23:30:01.
- SEEU até 06/06/2026 , às 16:20:17.

Código de validação: TQHG.ZUX2.TWZU.1H9D.AU5L
Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR Code ou acesse o site
https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao/TQHG.ZUX2.TWZU.1H9D.AU5L



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Proc nº 3501/2026
Fls nº 1956
Rub

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

Nº 3583803/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

OU

CPF/CNPJ nº 19.910.105/0001-06

Certidão emitida em: 06/06/2026 , às 16:19:00 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, endereço https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio (bens, direitos e obrigações deixados por pessoa falecida para herdeira(s) e/ou herdeiro(s)) figure como parte.

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução nº 121/10 do CNJ e da Resolução n. 680/2020 do CJF.

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

- Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau até 06/06/2026 , às 16:18:59.

- PJe - Sistema Processual Eletrônico até 06/06/2026 , às 16:18:59.

- SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado até 06/06/2026 , às 16:18:59.

Código de validação: AEN5.WKLC.QI44.N6UC.4F6H
Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR Code ou acesse o site https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao/AEN5.WKLC.QI44.N6UC.4F6H

Proc. nº 3507/2026
Fls. nº 1923

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

Nº 3583803/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

OU

CPF/CNPJ nº 19.910.105/0001-06

Certidão emitida em: 06/06/2026 , às 16:19:00 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, endereço https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio (bens, direitos e obrigações deixados por pessoa falecida para herdeira(s) e/ou herdeiro(s)) figure como parte.

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução nº 121/10 do CNJ e da Resolução n. 680/2020 do CJF.

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

- Tribunal Regional Federal da 4a Região (Processo Eletrônico) até 05/06/2026 , às 22:00:02.
- Tribunal Regional Federal da 4a Região (Processo Papel) até 05/06/2026 , às 22:00:02.
- JF Paraná (Processo Eletrônico) até 05/06/2026 , às 22:00:02.
- JF Paraná (Processo Papel) até 06/06/2026 , às 00:30:02.
- JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 06/06/2026 , às 03:10:01.
- JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 05/06/2026 , às 20:00:03.
- JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 03/06/2026 , às 22:30:02.
- JF Santa Catarina (Processo Papel) até 05/06/2026 , às 23:30:01.
- SEEU até 06/06/2026 , às 16:18:55.

Código de validação: AEN5.WKLC.QI44.N6UC.4F6H
Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR Code ou acesse o site
https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao/AEN5.WKLC.QI44.N6UC.4F6H

Proc nº 3501/2026
Fls nº 1954
Rub

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 56109779
Emitido em: 24/05/2026
Válida até: 23/06/2026

INTERESSADO: RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 19.910.105/0001-06

Prot nº 3501/2026
Fls nº 1959
Ass

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA
MMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **7605080**

CPF/CNPJ: **19.510.105/0001-06**

Nome/Razão Social/Endereço
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RUA MARIA SILVIA DE OLIVEIRA
CENTRO
SAO MAMEDE/PB 58625-000

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado no exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **08/01/2024**
Autenticação: **kupt.h29m.e16g.9c2z**

Proc nº 3507/24-0
Fls nº 1960
Visto

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7605000	24/05/2026	24/05/2026	24/08/2026

Dados básicos:

CNPJ :	19.910.105/0001-06
Razão Social :	RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nome fantasia :	RENOVAR CONSTRUÇÕES
Data de abertura :	19/03/2014

Endereço:

logradouro:	RUA MARIA SILVIA DE OLIVEIRA		
N.º:	S/N	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Município:	SAO MAMEDE
CEP:	58625-000	UF:	PB

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

nforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	5UW85UUM3ZED3NHT

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Proc nº 3503/2026
Fls nº 1962
Rub

Certifico que nesta data (15/06/2026 às 20:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 19.910.105/0001-06.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A30.917E.B24F.A870 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Proc nº 3607/2026
Fls nº 1963
Rub

Certifico que nesta data (24/06/2026 às 10:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 008.002.754-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A3B.E026.E3E2.B902 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares

(Válido somente com a apresentação do CPF)

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1964
Rub

CPF: 008.002.754-70

NOME: JADSON GABLO DA SILVA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica, para os devidos fins, que até a presente data, **não há registro de contas rejeitadas ou imputação de débito ou multa** por parte desta Corte de Contas, em nome do(a) Sr(a). JADSON GABLO DA SILVA, CPF Nº 008.002.754-70.

Data da Emissão: João Pessoa, 08 de Junho de 2026 às 12h:33m (horário local).

Documento emitido eletronicamente através do Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB.

Observações

A presente certidão não considera as irregularidades julgadas anteriores à 2013. Caso necessite dessas informações, por favor entre em contato com o TCE-PB.

A consulta à base de dados é feita pelo número do CPF informado pelo requerente, sob sua inteira responsabilidade.

A veracidade desta certidão pode ser confirmada no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, disponível no endereço eletrônico http://www.tce.pb.gov.br, utilizando o código de validação exibido no rodapé deste documento.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1965
Rub

CERTIDÃO

CERTIFICO, em atendimento ao requerimento protocolado (DOC. TC-70491/26), em 06 de junho de 2026, que, de acordo com os dados fornecidos pela Corregedoria desta Corte, constatei que, até a presente data, **não há registro de qualquer imputação de débito e/ou aplicação de multa, por parte deste Tribunal, tendo como responsável a empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ nº 19.910.105/0001-06).** Nada mais havendo a certificar, lavrei e digitei a presente Certidão, que vai por mim assinada e por cujo teor dou fé. Em, 08 de junho de 2026, Osório Adroaldo Ribeiro de Almeida – Secretário do Tribunal Pleno.

Visto:

Certidão assinada eletronicamente
Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira
Presidente do TCE/PB

Certidão de Contas - Jadson Gabio da Silva, Doc. 70491/26. Data: 08/06/2026 11:58. Responsável: Osório A. R. de Almeida.
Impresso por convidado em 08/06/2026 12:15. Validação: 09B5.2624.BAE5.2756.0413.89E1.E501.8416.

Assinado 8 de Junho de 2026 às 11:58

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Proc nº 3501/2024
Fls nº 1946
Rub

Cons. Fábio Túlio Filgueiras Nogueira
PRESIDENTE

Assinado 8 de Junho de 2026 às 10:18

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Osório Adroaldo Ribeiro de Almeida
SECRETÁRIO DO TRIBUNAL PLENO

Certidão de Contas - Jadson Gabio da Silva. Doc. 70491/26. Data: 08/06/2026 11:58. Responsável: Osório A. R. de Almeida.
Impresso por convidado em 08/06/2026 12:15. Validação: 09B5.2624.BAE5.2756.0413.89E1.E501.8416.

Proc nº 35091/2026
Fls nº 1961
Rub

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **JADSON GABLO DA SILVA**

CPF: **008.002.754-70**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual JADSON GABLO DA SILVA, CPF 008.002.754-70, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h49min48 do dia 24/06/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: P1G9.8ZH5.S2XD.21R6

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1962

CERTIDÃO

Requerente: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **19.910.105/0001-06**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** los sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 19.910.105/0001-06, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h08min18 do dia 24/06/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 66JD.7PC6.56RB.7CP7

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1969
Rub

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/06/2026 11:02:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **19.910.105/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
adastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Proc nº 3504/2026
Fls. nº 1970
Rubr.

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

O Tribunal de Contas da União certifica, em 24/06/2026, que **JADSON GABLO DA SILVA**, CPF: **008.002.754-70**, NÃO CONSTA no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg).**

Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.

O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos

Certidão valida até **24/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código LJNW20260624105109
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1911
Rub

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

O Tribunal de Contas da União certifica, em 24/06/2026, que **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, CNPJ: **19.910.105/0001-06**, NÃO CONSTA no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg).**

Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.

O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos

Certidão valida até **24/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código HODS20260624110536
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Proc nº 3509/2026
Fls nº 1932

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES PARA FINS ELEITORAIS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 24/06/2026, que **JADSON GABLO DA SILVA**, CPF: **008.002.754-70**, NÃO CONSTA na **lista de responsáveis com contas julgadas irregulares para fins eleitorais.**

Por que uma pessoa não consta nessa lista?

Porque não teve contas julgadas irregulares pelo TCU, com decisão transitada em julgado*, nos 8 anos anteriores à última eleição de referência (Eleições de 2024).
A lista de responsáveis elaborada pelo TCU auxilia a Justiça Eleitoral nas decisões relativas à participação dessas pessoas como candidatas nas eleições.

A lista não inclui:

- Pessoas falecidas;
- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Responsáveis condenados somente em multa;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64/1990
Artigos 16 e 91 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)
Artigo 11, parágrafo 5º, da Lei nº 9.504/1997

---

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos

Certidão valida até **24/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código ZPZD202606241106l9
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Proc nº 3504/2026
Fls nº 1943
Rub:

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 24/06/2026, que **JADSON GABLO DA SILVA**, CPF: **008.002.754-70**, NÃO CONSTA no **cadastro de pessoas inabilitadas** para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

---

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **24/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código QAXZ20260624105432
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1939
Ass

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 24/06/2026, que **JADSON GABLO DA SILVA**, CPF: **008.002.754-70**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **24/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código RCWC20260624105211
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Proc. nº 3507/2026
Fls. nº 1945
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 24/06/2026, que **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, CNPJ: **19.910.105/0001-06**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **24/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código YLYB20260624105313
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
Código de verificação: 89.338.215.807

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1936
Rub

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 19.910.105

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 52915408/2026 e pelo CNPJ 19.910.105/0001-06, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), carta precatória cível (CartPrecCiv), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
5. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt13.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 06/06/2026 às 15:26

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

Proc nº 3504/2026
Fls nº 1944
Rub

CNPJ: **19.910.105/0001-06**

Razão Social: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA SETE IRMAOS, 50 - SALA 07 J L EMPRESARIAL - CENTRO - 58.625-000 - São Mamede / Paraíba

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Proc nº 350/2026
Fls nº 1918
Rub

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**19.910.105/0001-06**	DUNS®:	**94*****87**
Razão Social:	**RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**RENOVAR CONSTRUCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**28/01/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

corrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**14/11/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**11/06/2026**	**Automática**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**20/11/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**11/07/2026**
Receita Municipal	Validade:	**05/08/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2027**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 008.XXX.XXX-70 Nome: JADSON GABLO DA SILVA

Ass: _____

Proc nº 3504/2026
Fls nº 1919
Rubrica

CONCORRÊNCIA Nº: 0003/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:
Prefeitura Municipal de Ipueira/RN

DATA DA REALIZAÇÃO: 30 de Junho de 2026

HORÁRIO: 09hs:00ms

PROPONENTE:
Renovar Construções e Serviços Ltda

CNPJ: 19.910.105/0001-06

DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA E TÉCNICA PROFISSIONAL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 232138/2026
Emissão: 26/05/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: Z1cc1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 19.910.105/0001-06

Registro: 0003489558

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 17/07/2025

Faixa: 4

Protº 3504/2026
Fls. nº 1940
Rub

Objetivo Social: ATIVIDADE PRINCIPAL: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 41.10-7-00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.22-7-01 -CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.22-3-02 -INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 43.22-3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 43.30-4-02 -INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 43.99-1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 52.29-0-02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; 78.10-8-00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA; 78.20-5-00 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; 78.30-2-00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS; 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. (CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DE LTDA, REGISTRADO NA JUCEP EM, 17/07/2025|*********OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SETE IRMÃOS, 60, SALA 07 ? J L EMPRESARIAL, CENTRO, SÃO MAMEDE, PB, 58625000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/05/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003489558DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 5380390. Data de vencimento do boleto: 31/07/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profesional: JADSON GABLO DA SILVA

Registro: 1623738512

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.ultec.com.br/publico/, com a chave: Z1cc1
Impresso em: 26/05/2026 às 09:35:16 por: adapt, ip: 187.64.113.149

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 232138/2026
Emissão: 26/05/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: Z1cc1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1981
Rubrica

CPF: ***.002.754-**
Data Início: 12/02/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim do Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÕES PROVISÓRIAS DO ARTIGO 28 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, BEM COMO AQUELAS DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO
Registro: 1618484632
CPF: ***.238.124-**
Data Início: 19/01/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim do Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JADSON GABLO DA SILVA
CPF: ***.002.754-**
Função: EMPRESÁRIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z1cc1
Impresso em: 26/05/2026 às 09:35:18 por: adapi, ip: 187.64.113.148

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 227348/2026
Emissão: 23/02/2026
Validade: 31/03/2077
Chave: 81zdC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: JADSON GABLO DA SILVA

Registro: 1623738512

CPF: ***.002.754-**

Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/02/2026

Proc nº 3507/Lado
Fls nº 1982
Rub

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÕES PROVISÓRIAS DO ARTIGO 28 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, BEM COMO AQUELAS DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, 1973, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE RIBEIRÃO PRETO

Data de Formação: 30/01/2026

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(a) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ELEVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0003580733

CNPJ: 38.145.578/0001-09

Data Início: 19/02/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 14:30:00 às 18:30:00; Terça-Feira: 14:30:00 às 18:30:00; Quarta-Feira: 14:30:00 às 18:30:00; Quinta-Feira: 14:30:00 às 18:30:00; Sexta-Feira: 14:30:00 às 18:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 20H/SEMANA - VAL INDETERMINADA - PROTOCOLO 1245695/2026.

Empresa: RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0003489658

CNPJ: 19.910.105/0001-06

Data Início: 12/02/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terç horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastra Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 227348/2026
Emissão: 23/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 81zdC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Observação: SÓCIO.
CARGA HORÁRIA DE 4,00 HORAS DIA.

Visto nº 350712026
Fls nº 1982
Rub

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 81zdC
Impresso em: 23/02/2026 às 08:48:18 por: aclapt, ip: 187.64.113.149



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

CREA-PB
Registro Crea Nº
12445182026

Nome
JADSON GABLO DA SILVA

Data do Registro no Crea-PB
06/02/2026

Titulo Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
1623738512

Data de Emissão
19/02/2026

Presidente do Crea-PB

Presidente do Confea

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

Prot nº 3507/2026
Fls nº 1989
Rub



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Crea de Registro
CREA-PB

Nome
JADSON GABLO DA SILVA

Filiação
LUIZA FRANCISCA DA SILVA
SINVAL CRISTIANO DA SILVA

Nascimento
17/09/1978

CPF
008.002.754-70

Doc. de Identidade
1832682 SSP-RN

Nacionalidade
BRASIL

Naturalidade
CATOLÉ DO ROCHA PB

Tipo Sang

Titulo de Eleitor

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 229279/2026
Emissão: 31/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: bx7yd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO

Registro: 1816484632

CPF: ***.239.124-**

Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/05/2017

Prot nº 350772026
Fls nº 1982
Rub

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 17/05/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ELEVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0003580733

CNPJ: 38.145.578/0001-09

Data Início: 29/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 14:30:00 às 18:30:00; Terça-Feira: 14:30:00 às 18:30:00; Quarta-Feira: 14:30:00 às 18:30:00; Quinta-Feira: 14:30:00 às 18:30:00; Sexta-Feira: 14:30:00 às 18:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 20 HORAS SEMANAIS

Empresa: SABUGI CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0003027204

CNPJ: 42.354.190/0001-66

Data Início: 27/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 10:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 10:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 10:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 10:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 10:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO - 20 HORAS SEMANAIS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 229279/2026
Emissão: 31/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: bx7yd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Empresa: RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0003489558

CNPJ: 19.910.105/0001-06

Data Início: 19/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 19:00:00 às 22:00:00; Terça-Feira: 19:00:00 às 22:00:00; Quarta-Feira: 19:00:00 às 22:00:00; Quinta-Feira: 19:00:00 às 22:00:00; Sexta-Feira: 19:00:00 às 22:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 20H / SEMANAIS

Empresa: SILVACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0003484017

CNPJ: 31.900.447/0001-40

Data Início: 16/11/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 10:30:00 às 14:30:00; Terça-Feira: 10:30:00 às 14:30:00; Quarta-Feira: 10:30:00 às 14:30:00; Quinta-Feira: 10:30:00 às 14:30:00; Sexta-Feira: 10:30:00 às 14:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS POR DIA.

Proc nº 3504/2026
Fls nº 1986
Rub

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: bx7yd
Impresso em: 06/04/2026 às 22:27:34 por: ws.ceirispb.clpvldefja, ip: 177.173.224.186

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, sediada à Rua Maria Silvia de Oliveira, nº 58 – Centro, na cidade de São Mamede, no Estado da Paraíba, CEP: 58.625-000, inscrito no CNPJ sob o nº 19.910.105/0001-06, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo sócio Jadson Gablo da Silva, e pelo outro lado o Sr. Vicente de Paulo Oliveira Sobrinho, brasileiro, Solteiro, com titulo profissional de Engenheiro Civil, com registro no CREA-PB nº 161648463-2, portador do CPF sob o nº 090.239.124-03, residente e domiciliado à Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 117, Bairro Centro, na cidade de São Mamede, no Estado da Paraíba, CEP: 58.625-000, doravante denominado **CONTRATADO**, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Prot nº 3507/2020
Fls nº 1987
Rub

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de **ENGENHARIA CIVIL**, pelo **CONTRATADO**, assim como, assumir a responsabilidade técnica dos serviços que a **CONTRATANTE** vier a executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A **CONTRATANTE** pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a 06 (seis) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de 20 (vinte) horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra judicial e sem pagamento de qualsquer multa, bastando pra isso, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

Serviço Notarial e Registral 1º Ofício de Notas CNPJ 01.554.129/0001-01 TITULAR São Mamede-PB

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V nº 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 sustentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ---------- Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/121842707200227905939

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 121842707200227905939-1
Data: 27/07/2020 16:26:04
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C; AKG42359-8Y8O;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Castelo Branco - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

TJPB

RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 19.910.105/0001-06

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Patos, no Estado da Paraíba, para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1987
Rub

Patos – PB, em 24 de Julho de 2020

Jadson Gablo da Silva
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP
JADSON GABLO DA SILVA
(CONTRATANTE)

Vicente de Paulo O. Sobrinho
VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO
ENGENHEIRO CIVIL
(CONTRATADO)

Serviço Notarial e Registral 1º Ofício de Notas CNPJ 05.165.129/0001-01

KM SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL KILMA MOREIRA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Serviço Notarial e Registral 1º Ofício de Notas CNPJ

KM SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL KILMA MOREIRA

Nome:
CPF:

RUA MARIA SILVIA DE OLIVEIRA, S/Nº
CENTRO – SÃO MAMEDE – PB – CEP: 58.625-000

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 ou/não o presente imagem digitalizada, reprodução total do documento apresentado e conferido neste ato. O selando é verdade. Doc 00. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/12184270720022790503 9

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 12184270720022790503 9-2
Data: 27/07/2020 10:28:05
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG42360-TRBU

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Castelo Branco - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
83 3244-5454 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5464
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prot nº 3507/2020
Fls nº 1989
Rub

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/07/2020 16:47:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta deste Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.


[1]**Código de Autenticação Digital:** 12184270720022790503 9-1 12184270720022790503 9-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

000056b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be41bced2104c187f74c84a3d0de99193e7382e8d58a1849bb13a10c848fb7cf9cdcbb9cb1a2e1191e4087f4ed7d7f7299909794d52985cbc5d95c26e31125d1a





CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 12184270121746408784 3-1
Data: 27/01/2021 08:49:11
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C/: ALC47617-AI53N;
Cartório Azevêdo Bastos
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 09:13:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.conad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prot nº 3503/2020
Fls nº 1931
Rubr

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço //corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.68 2/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/01/2021 19:13:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 121842701217464087643-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº003/2014 e Provimento CNJ Nº100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d7341d94f057f2d69fe6bc05b7ff84423d8abd624283c4d1eebd3758ed583d70685e28bed2a05d769e21ea1fddc9b534bf99ceb4c19d585de68c01bc59909794d52985cbc5d95c26e31125d1a

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

232209/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n 1.137 de 31 de março de 2023, do confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba - CREAPB, O Acervo Operacional da empresa referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Registro: **0003489558DDPB**

Proc nº 3503/2026
Fls nº 1992
Rub

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220431704** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/02/2022 Baixada em: 22/05/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE** CPF/CNPJ: **09.074.592/0001-60**
Endereço do contratante: RUA PEDRO FEITOSA Nº: 06
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO TIGRE UF: PB CEP: 58520000
Contrato: 09101/2021-CPL Celebrado em: 11/02/2022
Valor do contrato: R$ 184.958,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: DISTRITO SANTA MARIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO JOÃO DO TIGRE UF: PB CEP: 58520000
Data de início: 14/02/2022 Previsão de término: 14/05/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE CPF/CNPJ: 09.074.592/0001-60

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 172.90 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB, CONFORME CONTRATO Nº: 09101/2021-CPL.

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220476159** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2022 Baixada em: 22/05/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA** CPF/CNPJ: **08.885.287/0001-96**
Endereço do contratante: RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATINGUEIRA UF: PB CEP: 58715000
Contrato: 01.0172/2022 Celebrado em: 11/08/2022
Valor do contrato: R$ 880.585,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: MARGENS DA BR 230 Bairro: CENTRO
Cidade: CATINGUEIRA UF: PB CEP: 58715000
Data de início: 15/08/2022 Previsão de término: 15/08/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CPF/CNPJ: 08.885.287/0001-96

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 551.73 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 551.73 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 551.73 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 551.73 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 551.73 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 551.73 metro quadrado;

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

232209/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM COMPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA PB, CONFORME CONTRATO Nº 01.0172/2022.

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220483327** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/11/2022 Baixada em: 22/05/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE** CPF/CNPJ: **09.074.592/0001-60**
Endereço do contratante: RUA PEDRO FEITOSA Nº: 06
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO TIGRE UF: PB CEP: 58520000
Contrato: 07201/2022-CPL Celebrado em: 29/08/2022
Valor do contrato: R$ 543.318,39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: OUTROS ZONA URBANA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO TIGRE UF: PB CEP: 58520000
Data de início: 24/10/2022 Previsão de término: 24/04/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE CPF/CNPJ: 09.074.592/0001-60

Proc nº 3507/24
Fls nº 1993
Rub

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 451.40 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 451.40 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 451.40 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 451.40 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 451.40 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 451.40 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE PRODUÇÃO DE CONFECÇÕES, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE CONFORME O CONVÊNIO 027/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE E A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DA PARAÍBA. CONTRATO Nº: 07201/2022-CPL.

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230541441** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/06/2023 Baixada em: 22/05/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE** CPF/CNPJ: **09.074.592/0001-60**
Endereço do contratante: RUA PEDRO FEITOSA Nº: 06
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO TIGRE UF: PB CEP: 58520000
Contrato: 03201/2023-CPL Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 423.213,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO TIGRE UF: PB CEP: 58520000
Data de início: 18/05/2023 Previsão de término: 18/03/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE CPF/CNPJ: 09.074.592/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.3 - CANAL 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado;

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

232209/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO CANAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. CONTRATO Nº: 03201/2023-CPL.

Informações Complementares

Proc nº 3501/2026
Fls nº 1091
Rub

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 232209/2026
09/05/2026, 14:42
WZA5A

- A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA/PB;
- A CAO é válida em todo o território nacional;
- A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART;
- A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: WZA5A

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

226895/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n 1.137 de 31 de março de 2023, do confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba - CREAPB, O Acervo Operacional da empresa referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Registro: **080348955/DDPB**

Prof nº 3501/2026
Fls nº 1995

Profissional: **DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA**
Registro: **1601734824PB** RNP: **1601734824**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20200304643** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/03/2020 Baixada em: 10/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**
Endereço do contratante: RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA Nº: 34
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA UF: PB CEP: 58760000
Contrato: 00015/2020 Celebrado em: 17/02/2020
Valor do contrato: R$ 96.537,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, PROJETADA 05, TRECHO DO CONJUNTOLUCIA BRAGA E LOTEAMENTO YAYÁ CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA URBANA DE OLHO D'ÁGUA
Cidade: OLHO D ÁGUA UF: PB CEP: 58760000
Data de início: 13/02/2020 Previsão de término: 12/07/2020
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 702,07 metro;

Observações

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS JOSÉ LAURINDO DA COSTA TRECHO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E LOTEAMENTO YAYÁ CARVALHO, E RUA PROJETADA 05, TODAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA -PB.

Profissional: **DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA**
Registro: **1601734824PB** RNP: **1601734824**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20200304947** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/03/2020 Baixada em: 08/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS** CPF/CNPJ: **01.612.685/0001-90**
Endereço do contratante: RUA VALDECI SALES Nº: 579
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AREIA DE BARAÚNAS UF: PB CEP: 58732000
Contrato: 00010 / 2020 - CPL Celebrado em: 02/03/2020
Valor do contrato: R$ 32.160,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO LINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AREIA DE BARAÚNAS UF: PB CEP: 58732000
Data de início: 03/03/2020 Previsão de término: 03/04/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS CPF/CNPJ: 01.612.685/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 538,00 metro quadrado;

Observações

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA PEDRO LINO NO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAÚNAS - PB.

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

226895/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Profissional: **DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA**
Registro: **1601734824PB** RNP: **1601734824**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20200312320** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/05/2020 Baixada em: 29/05/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS** CPF/CNPJ: **01.612.685/0001-90**
Endereço do contratante: RUA VALDECI SALES Nº: 579
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AREIA DE BARAÚNAS UF: PB CEP: 58732000
Contrato: 00010 / 2020 - CPL Celebrado em: 02/04/2020
Valor do contrato: R$ 32.160,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO LINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AREIA DE BARAÚNAS UF: PB CEP: 58732000
Data de início: 03/03/2020 Previsão de término: 31/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS CPF/CNPJ: 01.612.685/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 535.00 metro quadrado;

Observações

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA PEDRO LINO NO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAÚNAS - PB.
Aditivo: 001/2020

Prot nº 3507/2026
Fls nº 1996
Rub

Profissional: **DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA**
Registro: **1601734824PB** RNP: **1601734824**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20200324638** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/08/2020 Baixada em: 18/02/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ** CPF/CNPJ: **08.883.217/0001-07**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FRANCISCO DE MORAIS Nº: 122
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB CEP: 58810000
Contrato: 0053/2020-GB Celebrado em: 10/08/2020
Valor do contrato: R$ 241.735,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ FRANCISCO MORAIS Nº: 122
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB CEP: 58810000
Coordenadas Geográficas: -6.775750, -36.798950
Data de início: 13/08/2020 Previsão de término: 13/10/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ CPF/CNPJ: 08.883.217/0001-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 2595.14 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 623.99 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COMPREENDENDO: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA RUA GOVERNADOR RONALDO CUNHA LIMA, DA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DA REDINHA, REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE NA RUA GOVERNADOR RONALDO CUNHA LIMA, REFORMA DO CHAFARIZ PUBLICO NA RUA JOSÉ VICENTE, REFORMA DO CENTRO COMERCIAL PREFEITO MANOEL MARCELINO NA RUA FRANCISCO VICENTE DE MORAIS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS SEGUINTES RUAS: JOVENTINO JOSIAS (COMPLEMENTAÇÃO) E RUA JERONIMO DOMICIANO DOS SANTOS NA SEDEDO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

Profissional: **DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA**
Registro: **1601734824PB** RNP: **1601734824**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

226895/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Número da ART: **PB20200327634** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/08/2020 Baixada em: 28/08/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS** CPF/CNPJ: **01.612.686/0001-34**
Endereço do contratante: RUA SÃO JOSÉ Nº: 35
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CACIMBAS UF: PB CEP: 58698000
Contrato: 00001/2019 Celebrado em: 20/11/2019
Valor do contrato: R$ 34.949,00 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SITIO SITIO RETIRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CACIMBAS UF: PB CEP: 58698000
Data de início: 20/11/2019 Previsão do término: 20/01/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS CPF/CNPJ: 01.612.686/0001-34

Prot nº 3507/2026
Fls nº 1994
Rub

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 61.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 61.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 61.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 61.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 61.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1256 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 61.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 226895/2026
19/02/2026, 10:24
b9aa6

- A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA/PB;
- A CAO é válida em todo o território nacional;
- A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART;
- A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: b9aa6

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

224226/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n 1.137 de 31 de março de 2023, do confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraiba - CREAPB, O Acervo Operacional da empresa referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Registro: **000348955SDDPB**

Prot nº 3507/2024
Fls nº 1997

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20210365819** Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO
Registrada em: 13/04/2021 Baixada em: 13/04/2022
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 93/2020 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 222.609,37 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SITIO ZONA RURAL Nº: S/N
Complemento: ATERRO SANITÁRIO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 14/10/2020 Previsão de término: 06/10/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 310.00 metro quadrado;

Observações

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE COLETA SELETIVA, NA ZONA RURUAL DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE. CONFORME CONTRATO Nº 93/2020. SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS: SERVIÇOS PRELIMINARES - 100%, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 100%, INFRAESTRUTURA - 100%, SUPERESTRUTURA - 100% E ELEVAÇÃO - 52,11%.

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220431705** Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO
Registrada em: 24/02/2022 Baixada em: 01/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 93/2020 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 222.609,37 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SITIO ZONA RURAL Nº: S/N
Complemento: ATERRO SANITÁRIO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 14/10/2020 Previsão de término: 06/10/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 310.00 metro quadrado;

Observações

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE COLETA SELETIVA, NA ZONA RURUAL DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE. CONFORME CONTRATO Nº 93/2020. SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS: SERVIÇOS PRELIMINARES - 100%, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 100%, INFRAESTRUTURA - 100%, SUPERESTRUTURA - 100% E ELEVAÇÃO - 52,11%.
Aditivo: TERMO ADITIVO Nº 02/2021

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

224226/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Informações Complementares

Proc nº 3507/2025
Fls nº 1999
Rub

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 224226/2025
28/11/2025, 15:32
yB8Z8

- A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA/PB;
- A CAO é válida em todo o território nacional;
- A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART;
- A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: yB8Z8

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

224228/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n 1.137 de 31 de março de 2023, do confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba - CREAPB, O Acervo Operacional da empresa referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Registro: **0003489558DDPB**

Prot nº 3907/2025
Fls nº 2000
Rub

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20240656240** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2024 Baixada em: 30/10/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 04.0008/2024 Celebrado em: 13/08/2024
Valor do contrato: R$ 646.559,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA RUA LUIZ GOMES DA SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: MIZAEL DE OLIVEIRA
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 13/08/2024 Previsão de término: 13/08/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 528.95 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 528.95 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 528.95 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE - PB, CONFORME CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA – Nº 04.0008/2024.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 224228/2025
28/11/2025, 15:34
BZ4w3

- A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA/PB;
- A CAO é válida em todo o território nacional;
- A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART;
- A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: BZ4w3

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

231896/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n 1.137 de 31 de março de 2023, do confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba - CREAPB, O Acervo Operacional da empresa referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Registro: **0003489558DOPB**

Proc nº 3507/2026
Fls nº 2 ou 4
Rub:

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **106917212017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20210362326** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2021 Baixada em: 12/12/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI** CPF/CNPJ: **08.883.217/0001-07**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FRANCISCO DE MORAIS Nº: 122
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB CEP: 58810000
Contrato: 0001/2021-GP Celebrado em: 13/01/2021
Valor do contrato: R$ 574.696,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SITIO COMUNIDADE BREJINHO E RIACHO DA SERRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB CEP: 58810000
Data de início: 13/01/2021 Previsão de término: 13/06/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI CPF/CNPJ: 08.883.217/0001-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2748.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #9306 - PASSAGEM MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 750.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BREJINHO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA EM VIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGY - PB. CONFORME CONTRATO Nº 0001/2021-GP.

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **106917212017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20210413243** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2021 Baixada em: 12/12/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI** CPF/CNPJ: **08.883.217/0001-07**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FRANCISCO DE MORAIS Nº: 122
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB CEP: 58810000
Contrato: 0001/2021-GP Celebrado em: 13/01/2021
Valor do contrato: R$ 574.696,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SITIO COMUNIDADE BREJINHO E RIACHO DA SERRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB CEP: 58810000
Data de início: 13/01/2021 Previsão de término: 30/04/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI CPF/CNPJ: 08.883.217/0001-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2748.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #9306 - PASSAGEM MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 750.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BREJINHO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA EM VIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGY - PB. CONFORME CONTRATO Nº 0001/2021-GP.
Aditivo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 01

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Certidão de Acervo Operacional - CAO

231896/2026

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 231896/2026
25/05/2026, 11:27
cZ1cz

Prot nº 3507/2026
Fls. nº 1002

- A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA/PB;
- A CAO é válida em todo o território nacional;
- A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART;
- A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: cZ1cz

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

224229/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n 1.137 de 31 de março de 2023, do confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba - CREAPB, O Acervo Operacional da empresa referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Proc nº 3501/2026
Fls nº 1003
Rub

Empresa: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Registro: **0003489558DDPB**

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220424468** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/01/2022 Baixada em: 07/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 85/2022 Celebrado em: 21/01/2022
Valor do contrato: R$ 376.741,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA MAJOR FELLIPE NERY Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 24/01/2022 Previsão de término: 24/06/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 156,18 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 156,18 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 156,18 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 156,18 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 156,18 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 156,18 metro quadrado;

Observações

Execução de Serviços de Reforma da Policlínica no Município de São Mamede - PB, nos termos do Contrato de Repasse nº 1063243-63/2018 e Contrato nº 85/2022.

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220454955** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2022 Baixada em: 07/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 160/2022 Celebrado em: 07/06/2022
Valor do contrato: R$ 251.053,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA Francisco Alexandre Neves Nº: S/N
Complemento: Bairro: Mizael Oliveira
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 13/06/2022 Previsão de término: 07/06/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

224229/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 149.81 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 149.81 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 149.81 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 149.81 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 149.81 metro quadrado;

Observações

Execução de serviços de Construção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no município de São Mamede/PB, conforme contrato nº 160/2022.

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230577600** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/11/2023 Baixada em: 06/01/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 160/2022 Celebrado em: 07/06/2022
Valor do contrato: R$ 251.053,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA Francisco Alexandre Neves Nº: S/N
Complemento: Bairro: Mizael Oliveira
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 13/06/2022 Previsão de término: 07/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Proc nº 3507/2024
Fls nº 2005
Rub

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 149.81 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 149.81 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 149.81 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 149.81 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 149.81 metro quadrado;

Observações

Execução de serviços de Construção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO no município de São Mamede/PB, conforme contrato nº 160/2022.
Aditivo: TERMO ADITIVO 01/2023

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230577602** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/11/2023 Baixada em: 06/01/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 85/2022 Celebrado em: 21/01/2022
Valor do contrato: R$ 376.741,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA MAJOR FELLIPE NERY Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 24/01/2022 Previsão de término: 19/01/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

224229/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE — CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 156.18 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 156.18 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 156.18 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 156.18 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 156.18 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 156.18 metro quadrado;

Observações

Execução de Serviços de Reforma da Policlínica no Município de São Mamede - PB, nos termos do Contrato de Repasse nº 1063243-63/2018 e Contrato nº 85/2022.
Aditivo: TERMO ADITIVO 001/2023

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20240647910** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Registrada em: 14/08/2024 Baixada em: 06/01/2025
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANUNCIO NOBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 04.0005/2024 Celebrado em: 04/07/2024
Valor do contrato: R$ 202.599,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: VILA PICOTES Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data do início: 04/07/2024 Previsão de término: 04/07/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Proc nº 1501/2026
Fls nº 1003

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 98.12 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 47.05 metro cúbico;

Observações

Execução de obra de construção de portais na vila de picotes no município de São Mamede/PB, conforme contrato nº 04.0005/2024.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 224229/2025
27/11/2025, 08:48
b90y9

- A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA/PB;
- A CAO é válida em todo o território nacional;
- A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART;
- A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitec.com.br/publico/, com a chave: b90y9

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

224227/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n 1.137 de 31 de março de 2023, do confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba - CREAPB, O Acervo Operacional da empresa referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Registro: **000348955SDOPB**

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1059172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230569100** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2023 Baixada em: 14/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 179/2023 Celebrado em: 26/07/2023
Valor do contrato: R$ 60.312,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA Francisco Xavier de Medeiros Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 31/07/2023 Previsão de término: 26/07/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 162,44 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 162,44 metro quadrado;

Observações

Construção de uma praça na rua Francisco Xavier de Medeiros no município de São Mamede-PB, conforme Contrato Nº 179/2023.

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1059172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230572633** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2023 Baixada em: 14/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 196/2023 Celebrado em: 02/10/2023
Valor do contrato: R$ 56.719,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ALEXANDRE NEVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: MIZAEL AUGUSTO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 02/10/2023 Previsão de término: 02/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 232,56 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 232,56 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 232,56 metro quadrado;

Observações

Execução de serviços de construção de muro no instituto de longa permanência para idoso (ILPI) no município de São Mamede -PB.

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

224227/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616464632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230585736** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Registrada em: 21/12/2023 Baixada em: 14/08/2024
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 205/2023 Celebrado em: 07/12/2023
Valor do contrato: R$ 17.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ALEXANDRE NEVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: MIZAEL AUGUSTO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 07/12/2023 Previsão de término: 22/12/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Prot nº 3503/2025
Fls nº 2 ass
Rub

Atividade Técnica: **15 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 01.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 87.92 metro quadrado;

Observações

Execução de serviços de construção de piso em concreto no Instituto de longa permanência para idosos (ILPI) no município de São Mamede-PB.
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 205/2023.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 224227/2025
27/11/2025, 08:46
1x700

- A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA/PB;
- A CAO é válida em todo o território nacional;
- A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART;
- A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1x700

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

228441/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n 1.137 de 31 de março de 2023, do confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba - CREAPB, O Acervo Operacional da empresa referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Registro: **0003489558DDPB**

Profissional: **DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA**
Registro: **1601734824PB** RNP: **1601734824**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20210352333** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/01/2021 Baixada em: 13/03/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA** CPF/CNPJ: **01.612.684/0001-45**
Endereço do contratante: RUA CAPITÃO MANOEL LOPES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOSÉ DE PRINCESA UF: PB CEP: 58758000
Contrato: 031/2020 Celebrado em: 17/12/2020
Valor do contrato: R$ 364.863,08 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO DE PATOS DE IRERE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOSÉ DE PRINCESA UF: PB CEP: 58758000
Data de início: 17/12/2020 Previsão de término: 17/03/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA CPF/CNPJ: 01.612.684/0001-45

Proc nº 3503/2026
Fls nº 1008

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 466,81 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO DE PATOS DE IRERE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA -PB.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 228441/2026
23/03/2026, 07:42
1yYWy

- A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA/PB;
- A CAO é válida em todo o território nacional;
- A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART;
- A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1yYWy

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207265/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230569100** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2023 Baixada em: 14/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 179/2023 Celebrado em: 26/07/2023
Valor do contrato: R$ 60.312,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA Francisco Xavier de Medeiros Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 31/07/2023 Conclusão efetiva: 26/07/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Proc nº 3509/2024
Fls nº 1009
Rub Assinatura

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 162,44 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 162,44 metro quadrado;

Observações

Construção de uma praça na rua Francisco Xavier de Medeiros no município de São Mamede-PB, conforme Contrato Nº 179/2023.

Número da ART: **PB20230572633** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2023 Baixada em: 14/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 196/2023 Celebrado em: 02/10/2023
Valor do contrato: R$ 56.719,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ALEXANDRE NEVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: MIZAEL AUGUSTO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 02/10/2023 Conclusão efetiva: 02/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 232,56 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 232,56 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 232,56 metro quadrado;

Observações

Execução de serviços de construção de muro no instituto de longa permanência para idoso (ILPI) no município de São Mamede -PB.

Número da ART: **PB20230585736** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/12/2023 Baixada em: 14/08/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207265/2024

Atividade concluída

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58825000
Contrato: 205/2023 Celebrado em: 07/12/2023
Valor do contrato: R$ 17.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ALEXANDRE NEVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: MIZAEL AUGUSTO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58825000
Data de início: 07/12/2023 Conclusão efetiva: 22/12/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Pago nº 3507/2023
Fls nº 1010
Rub

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 87.92 metro quadrado;

Observações

Execução de serviços de construção de piso em concreto no Instituto de longa permanência para idosos (ILPI) no município de São Mamede-PB. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 205/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 207265/2024
02/10/2024, 16:08
BDdy8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desse Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: BDdy8

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

Proc nº 3507/2024
Fls nº 0014
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Renovar Construções e Serviços Ltda – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Maria Silvia de Oliveira, nº 54, Centro, São Mamede/PB, com inscrição no CREA sob n 3489558, executou os serviços de engenharia para a **Prefeitura Municipal de São Mamede/PB**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.922.718/0001-47, sediada na Rua Januncio Nóbrega, nº 01, Centro, São Mamede/PB, concluindo os serviços referente a **Execução de serviços de construção de piso em concreto no Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no Município de São Mamede/PB**, de acordo com os quantitativos descritos na planilha em anexo, no período de 07/12/2023 a 31/12/2023, cumprindo totalmente e satisfatoriamente o **contrato administrativo nº 205/2023**, oriundo da **Dispensa nº 022/2023**, sob a fiscalização do engenheiro civil do município o Sr. **Lucas Souza dos Santos Leitão Nunes**, inscrito no CREA/PB sob o nº **161559596-1** e responsabilidade técnica do engenheiro o Sr. **Vicente de Paulo Oliveira Sobrinho**, inscrito no **CREA nº 161648463-2**, com a ART da obra sob o nº **PB 20230585736**.

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data.

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE/PB

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	CONSTRUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI)				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	3,85
1.1.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	M²	34,91
1.2	ELEVAÇÃO				
1.2.1	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	19,23
1.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.3.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M²	34,91
1.3.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	M²	87,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 207265/2024, emitida em 02/10/2024

Certidão nº 207265/2024
02/10/2024, 16:08
Chave de impressão: BDoy8
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2024 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 02/10/2024, às 16:08

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

Proc nº 3507/2026
Fls nº 2012

			CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		
1.3.3	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	15,40
1.4	REVESTIMENTO				
1.4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M²	28,85
1.4.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	28,85
1.5	PINTURA				
1.5.1	102498	SINAPI	CAIAÇÃO DE MEIO-FIO	M²	28,85

São Mamede/PB, em 24 de Julho de 2024.

Atenciosamente
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA:06116826482
Assinado de forma digital por UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA:06116826482 Dados: 2024.08.01 11:16:14 -03'00'

Prefeitura Municipal de São Mamede
Umberto Jefferson de Morais Lima
Prefeito Constitucional
São Mamede/PB

LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES:37283798000136
Assinado de forma digital por LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES:37283798000136 Dados: 2024.07.25 10:04:22 -03'00'

Lucas Souza dos Santos Leitão Nunes
Engenheiro Civil Fiscal Municipal
CREA/PB 161559596-1
São Mamede/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 207265/2024, emitida em 02/10/2024

Certidão nº 207265/2024
02/10/2024, 18:08
Chave de Impressão: BDbly8
O documento nesta ato registrado foi emitido em 02/10/2024 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 02/10/2024 às 18:08

Proc nº 3507/2023
Fls nº 1013
Rub

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Renovar Construções e Serviços Ltda – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Maria Silvia de Oliveira, nº 54, Centro, São Mamede/PB, com inscrição no CREA sob n 3489558, executou os serviços de engenharia para a **Prefeitura Municipal de São Mamede/PB**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.922.718/0001-47, sediada na Rua Januncio Nóbrega, nº 01, Centro, São Mamede/PB, concluindo os serviços referente a **Execução de obra da construção da praça da Rua Francisco Xavier de Medeiros no Município de São Mamede/PB**, de acordo com os quantitativos descritos na planilha em anexo, no periodo de 26/07/2023 a 30/10/2023, cumprindo totalmente e satisfatoriamente o **contrato administrativo nº 179/2023**, oriundo da **Concorrência Eletrônica nº 010/2023**, sob a fiscalização do engenheiro civil do município o Sr. **Lucas Souza dos Santos Leitão Nunes**, inscrito no CREA/PB sob o nº **161559596-1** e responsabilidade técnica do engenheiro o Sr. **Vicente de Paulo Oliveira Sobrinho**, inscrito no **CREA nº 161648463-2**, com a ART da obra sob o nº **PB 20230553984.**

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data.

EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA FRANCISCO XAVIER DE MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE/PB

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	3,00
1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	162,44
1.3	S04175	Locação de praças com piquetes de madeira	ORSE	M2	162,44
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	16,24
3	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS	SINAPI	M	50,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 207265/2024, emitida em 02/10/2024

Certidão nº 207265/2024
02/10/2024, 16:08
Chave de Impressão: 80dy6
O documento nesta ata registrado foi emitido em 02/10/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 609 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3033 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 02/10/2024, às 16:08

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

		URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			
3.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	62,41
3.3	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	51,28
3.4	102 PROPRIO	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES (NBR 9050/04), E=0,07CM		UN	1,00
3.5	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	2,78
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
4.1	S12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
4.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	154,10
4.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	24,70
4.4	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	62,60
4.5	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,00
4.6	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	22,30
4.7	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	3,00
4.8	S00665	Caixa de passagem 15x15cm em chapa	ORSE	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2072655/2024, emitida em 02/10/2024

Certidão nº 2072655/2024
02/10/2024, 16:08
Chave de Impressão: BOdy8
O documento nesta aba registrado foi emitido em 02/10/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 02/10/2024, às 16:08

Proc nº 3507/2024
Fls nº 1015
Rub

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

		de aço galvanizado - fornecimento			
4.9	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	2,00
4.10	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	2,00
4.11	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	4,00
4.12	S12903	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	ORSE	un	3,00
4.13	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	2,00
5	PINTURA				
5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	12,67
6	ARBORIZAÇÃO				
6.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	10,93
6.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	26,00
6.3	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	2,00
6.4	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	3,00
7	EQUIPAMENTOS				
7.1	S13086	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	ORSE	un	1,00
7.2	S02418	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	ORSE	un	1,00
7.3	S09160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou	ORSE	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 207265/2024, emitida em 02/10/2024

Certidão nº 207265/2024
02/10/2024, 16:08
Chave de Impressão: BDdy8
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 02/10/2024, às 16:08

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

		similar			
7.4	S09148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	ORSE	un	1,00
7.5	S09144	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	ORSE	un	2,00
7.6	S09147	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	ORSE	un	1,00
8	SERVIÇOS FINAIS				
8.1	S10536	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	ORSE	un	2,00
8.2	S03223	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	ORSE	un	3,00
8.3	S00005	Placa de inauguração de obra em aluminio 0,50 x 0,70 m	ORSE	un	1,00
8.4	S06191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	ORSE	m²	162,44

São Mamede/PB, em 24 de Julho de 2024.

Atenciosamente
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA:06116826482
Assinado de forma digital por UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA:06116826482
Dados: 2024.07.25 12:17:14 -03'00'

Prefeitura Municipal de São Mamede
Umberto Jefferson de Morais Lima
Prefeito Constitucional
São Mamede/PB

LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES:37283798000136
Assinado de forma digital por LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES:37283798000136
Dados: 2024.07.25 10:03:27 -03'00'

Lucas Souza dos Santos Leitão Nunes
Engenheiro Civil Fiscal Municipal
CREA/PB 161559596-1
São Mamede/PB

Rua Januncio Nóbrega, nº 01, Centro, São Mamede – PB
CEP: 58.625-000 - CNPJ: 08.922.718/0001-47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2072652024, emitida em 02/10/2024

Certidão nº 2072652024
02/10/2024, 16:08
Chave de impressão: BDdy8
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2024 e contém 4 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 02/10/2024 às 16:08

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20230572633

SUBSTITUIÇÃO à
PB20230571286

Proc nº 3507/2026
Fls nº 0014
Rub

1. Responsável Técnico

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1616484632**
Registro: **106917/2017 PB**

Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Registro : **0003489558-PB**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE**
CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA
Nº: **01**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO MAMEDE**
UF: **PB**
CEP: **58625000**

Contrato: **196/2023**
Celebrado em: **02/10/2023**
Valor: **R$ 56.719,12**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FRANCISCO ALEXANDRE NEVES
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **MIZAEL AUGUSTO**
Cidade: **SÃO MAMEDE**
UF: **PB**
CEP: **58625000**
Data de Início: **02/10/2023**
Previsão de término: **02/02/2024**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE**
CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	232,56	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	232,56	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO	232,56	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de serviços de construção de muro no instituto de longa permanência para idoso (ILPI) no município de São Mamede -PB.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO:09023912403
Assinado de forma digital por VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO:09023912403
Dados: 2023.10.31 12:25:53 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 060.239.124-03

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE - CNPJ: 08.922.718/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **31/10/2023**

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

Proc nº 3907/2024
Fls nº 2018
Rub

TERMO DE ACEITAÇÃO DA OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE - PB, através do seu representante legal o Senhor, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Constitucional, considera como recebido totalmente, pois encontra-se pronto os serviços realizados, da Execução de serviços de construção de um muro do Instituto de Longa Permanência para Idoso (ILPI) no Município de São Mamede/PB, oriundo da Dispensa Eletrônica nº 001/2023 e Contrato Administrativo nº 00196/2023, sob a responsabilidade da RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrito no CNPJ sob o nº 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Maria Silvia de Oliveira, nº 54, Centro, São Mamede/PB. valendo-se da prerrogativa de que tais serviços e\ou materiais empregados é de inteira responsabilidade da construtora supracitada, observando-se assim o período do uso e conservação da obra no prazo de carência conforme preceitua o CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

Responsável Técnico: Engenheiro Civil o Senhor Vicente de Paulo Oliveira Sobrinho, inscrito no CREA sob o nº 161648463-2.

São Mamede – PB, em 24 de Julho de 2024.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA:06116826482

Assinado de forma digital por UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA:06116826482
Dados: 2024.08.01 11:19:25 -03'00'

Umberto Jefferson de Morais Lima
Prefeito Constitucional
Município de São Mamede - PB

Proc nº 3501/2026
Fls nº 2029
Rubr

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Renovar Construções e Serviços Ltda – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Maria Silvia de Oliveira, nº 54, Centro, São Mamede/PB, com inscrição no CREA sob n 3489558, executou os serviços de engenharia para a **Prefeitura Municipal de São Mamede/PB**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.922.718/0001-47, sediada na Rua Januncio Nóbrega, nº 01, Centro, São Mamede/PB, concluindo os serviços referente a **Execução de serviços de construção de um muro do Instituto de Longa Permanência para Idoso (ILPI) no Município de São Mamede/PB**, de acordo com os quantitativos descritos na planilha em anexo, no periodo de 02/10/2023 a 10/12/2023, cumprindo totalmente e satisfatoriamente o **contrato administrativo nº 196/2023**, oriundo da **Dispensa Eletrônica nº 001/2023**, sob a fiscalização do engenheiro civil do município o Sr. **Lucas Souza dos Santos Leitão Nunes**, inscrito no CREA/PB sob o nº **161559596-1** e responsabilidade técnica do engenheiro o Sr. **Vicente de Paulo Oliveira Sobrinho**, inscrito no **CREA nº 161648463-2**, com a ART da obra sob o nº **PB 20230572633**.

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data.

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO (ILPI) NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE/PB

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT
1	CONSTRUÇÃO DE MURO DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI)				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	18,94
1.1.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	7,23
1.2	ELEVAÇÃO				
1.2.1	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	51,68
1.2.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	232,56
1.3	ESTRUTURA				

1.3.1	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	3,82
1.4	REVESTIMENTO				
1.4.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	465,12
1.4.2	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	465,12
1.5	PINTURA				
1.5.1	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	465,12
1.6	ESQUADRIAS				
1.6.1	00004948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	4,20
1.6.2	00037561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	M2	6,30
1.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1.7.1	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	3,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

Proc nº 3507/2024
Fls nº 2021
Rub

São Mamede/PB, em 24 de Julho de 2024.

Atenciosamente

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA:06116826482

Assinado de forma digital por UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA:06116826482
Dados: 2024.07.25 12:10:33 -03'00'

Prefeitura Municipal de São Mamede
Umberto Jefferson de Morais Lima
Prefeito Constitucional
São Mamede/PB

LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES:37283798000136

Assinado de forma digital por LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES:37283798000136
Dados: 2024.07.25 10:03:59 -03'00'

Lucas Souza dos Santos Leitão Nunes
Engenheiro Civil Fiscal Municipal
CREA/PB 161559596-1
São Mamede/PB

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

170515/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Prot nº 3507/2021
Fls nº 2021
Rub

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20210389875** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2021 Baixada em: 18/11/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ** CPF/CNPJ: **08.883.217/0001-07**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FRANCISCO DE MORAIS Nº: 122
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB CEP: 58610000
Contrato: 00061/2021-GP Celebrado em: 22/07/2021
Valor do contrato: R$ 182.261,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SITIO DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB CEP: 58610000
Data de início: 22/07/2021 Conclusão efetiva: 22/11/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ CPF/CNPJ: 08.883.217/0001-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 181,20 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 181,20 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 181,20 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 181,20 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 181,20 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 181,20 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 181,20 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 181,20 metro quadrado;

Observações

CCONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS TOTALIZANDO 181,20 M2 DE AREA CONSTRUIDA, SENDO 02 UNIDADES HABITACIONAIS DE 02 (DOIS) DORMITORIOS, COM 54,60 M2 TOTALIZANDO 109,20 M2 DE ARÉA CONSTRUIDA, LOCALIZADAS NO SITIO REDINHA DE BAIXO E 02 UNIDADDE HABITACIONAIS DE 03 (TRÊS) DORMITORIOS, COM 36,00 M2 TOTALIZANDO 72,00 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADAS NOS SITIOS REDINHA E RIO DE GÍS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ – PB, CONFORME CONTRATO Nº 00061/2021-GP.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

170515/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 170515/2021
24/11/2021, 14:02
8wWcY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8wWcY

Proc nº 3507/2021
Fls nº 2015
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL
São José do Sabugi

Proc nº 3507/2016
Fls nº 2019
Rub

TERMO DE ACEITAÇÃO DA OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB, através do seu representante legal o Senhor, JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO, Prefeito Constitucional, considera como recebido totalmente, pois encontra-se pronto os serviços realizados, da Construção de 04 Unidades Habitacionais, sendo 02 Unidades Habitacionais de 02 dormitórios e 02 Unidades Habitacionais de 03 dormitórios na Zona Rural do Município de São José do Sabugi – PB, oriundo da Tomada de Preços nº 0002/2021 e Contrato Administrativo nº 0061/2021, sob a responsabilidade da RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrito no CNPJ sob o nº 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Maria Silvia de Oliveira, nº 54, Centro, São Mamede/PB. valendo-se da prerrogativa de que tais serviços e\ou materiais empregados é de inteira responsabilidade da construtora supracitada, observando-se assim o período do uso e conservação da obra no prazo de carência conforme preceitua o CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO, CREA N 161648463-2.

São José do Sabugi – PB, em 08 de Novembro de 2021.

ALDO LAVIER

João Domiciano Dantas Segundo
Prefeito Constitucional
Município de São José do Sabugi - PB

REC. DE FIRMA Nº 2021-012365
JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
SELO DIGITAL: AMG27983-R3I7

5º OFÍCIO DE NOTAS

Rua Francisco Vicente de Morais, nº 55, Centro, São José do Sabugi – PB
CEP: 58.698-000 - CNPJ: 08.883.217/0001-07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170515/2021, emitida em 24/11/2021

Certidão nº 170515/2021
24/11/2021, 16:38
Chave de Impressão: 8wWrcY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2021 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
São José do Sabugi

Proc nº 3507/2021
Fls nº 1015
Rub

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil o Sr. VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO, inscrito no CREA sob o n 161648463-2, através da Empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob n 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Maria Silvia de Oliveira, nº 54, Centro, São Mamede/PB, com inscrição no CREA sob n 3489558, executou no município de São José do Sabugi/PB, os serviços de Construção de 04 Unidades Habitacionais, sendo 02 Unidades Habitacionais de 02 dormitórios e 02 Unidades Habitacionais de 03 dormitórios na Zona Rural do Município de São José do Sabugi/PB, conforme Tomada de Preços nº 0002/2021 e Contrato Administrativo nº 0061/2021, anotado na ART Nº PB 20210389875 – conforme planilha de quantitativos em anexo abaixo descrito:

CONSTRUÇAO DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS DE 03 DORMITÓRIOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M – 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48,10
2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	9,62
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇAO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	48,04
3	**FUNDAÇÃO**		
3.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	9,62
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA UM PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]	M²	25,02
4	**ESTRUTURA**		
4.1	(COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	5,24
4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	7,33
4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	12,68

Rua Francisco Vicente de Morais, nº 55, Centro, São José do Sabugi – PB
CEP: 58.698-000 - CNPJ: 08.883.217/0001-07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170515/2021, emitida em 24/11/2021

Certidão nº 170515/2021
24/11/2021, 16:36
Chave de Impressão: BvWVcY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2021 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
São José do Sabugi

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1016
Rub

4.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,68
5	**ELEVAÇÃO**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	124,39
6	**REVESTIMENTO**		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	248,78
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	248,78
7	**PAVIMENTAÇÃO**		
7.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,37
7.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	47,43
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	2,09
7.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	5,34
8	**ESQUADRIAS**		
8.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3,36
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UM	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170515/2021, emitida em 24/11/2021

Certidão nº 170515/2021
24/11/2021, 16:36
Chave de Impressão: 8wNcY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 24/11/2021 às 16:36

PREFEITURA MUNICIPAL
São José do Sabugi

Proc nº 3507/2026
Fls nº 2022
Rub

8.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UM	6,00
8.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,31
8.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (ADAPTADO SINAPI 94582)	M²	7,58
9	**INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS**		
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UM	6,00
9.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,53
9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,72
9.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,99
9.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UM	1,00
9.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UM	1,00
9.7	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UM	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170515/2021, emitida em 24/11/2021

Certidão nº 170515/2021
24/11/2021, 16:36
Chave de impressão: 8wWcY
O documento nesta ato registrado foi emitido em 24/11/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 909 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 24/11/2021 às 16:36

PREFEITURA MUNICIPAL
São José do Sabugi

9.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UM	1,00
9.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UM	1,00
9.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UM	1,00
9.11	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 º PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UM	1,00
9.12	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UM	1,00
9.13	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 110 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86894)	UND	1,00
9.14	TANQUE DUPLO EM MÁRMORE SINTÉTICO, DE 110 X 60CM , CUBA LISA E ESFREGADOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86894)	UND	1,00
9.15	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UM	1,00
9.16	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UM	1,00
10	**INSTALAÇÕES ELETRICA**		
10.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, INCLUSIVE POSTE [ADAPTADO SINAPI 101489]	UND	1,00
10.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UM	7,00
10.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10ª/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UM	10,00
10.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32ª – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UM	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170515/2021, emitida em 24/11/2021

Certidão nº 170515/2021
24/11/2021, 16:36
Chave de Impressão: 8WWcY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 24/11/2021 às 16:36

Proc nº 3504/2016
Fls nº 1009
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL
São José do Sabugi

10.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10ª – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_04/2016	UM	1,00
10.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16ª – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_04/2016	UM	1,00
10.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA – FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	1,00
10.8	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_02/2020	UM	6,00
10.9	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_02/2020	UM	1,00
11	**COBERTA**		
11.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	3,08
11.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	73,32
11.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	73,32
11.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,00
12	**PINTURA**		
12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	248,78
12.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	11,34
13	**DIVERSOS**		
13.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170515/2021, emitida em 24/11/2021

Certidão nº 170515/2021
24/11/2021, 18:36
Chave de impressão: 8eWcY
O documento nesta ato registrado foi emitido em 24/11/2021 e contém 11 folhas

Proc nº 3507/2021
Fls nº 1030
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL
São José do Sabugi

CONSTRUÇAO DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS DE 02 DORMITÓRIOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M – 2 UTILIZAÇOES. AF_10/2018	M	39,30
2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	7,86
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇAO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	7,62
3	**FUNDAÇÃO**		
3.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	7,86
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA UM PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]	M²	13,76
4	**ESTRUTURA**		
4.1	(COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,98
4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	6,00
4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	10,18
4.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,18
5	**ELEVAÇÃO**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	110,50
6	**REVESTIMENTO**		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	220,50

Rua Francisco Vicente de Morais, nº 55, Centro, São José do Sabugi – PB
CEP: 58.698-000 - CNPJ: 08.883.217/0001-07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 170515/2021, emitida em 24/11/2021

Certidão nº 170515/2021
24/11/2021, 16:36
Chave de Impressão: 8vWicY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 24/11/2021 às 16:36

14.2.6	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
14.2.7	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27,00
14.2.8	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
14.2.9	SINAPI	102617	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
14.2.10	SINAPI	102619	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,00
14.2.11	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,87
14.2.12	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	97,13
14.2.13	SINAPI	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
14.2.14	ORSE	8436	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	UN	37,00
15			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		

15.1			TUBOS E CONEXÕES		
15.1.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,35
15.1.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	62,66
15.1.3	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,93
15.1.4	SINAPI	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00
15.1.5	SINAPI	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00
15.1.6	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00
15.1.7	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00
15.1.8	SINAPI	101808	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	18,00
15.1.9	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00

15.1.10	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	101,19
15.1.11	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00
15.1.12	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	29,00
15.1.13	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
15.1.14	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
15.1.15	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00
15.1.16	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00
15.1.17	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
15.1.18	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
15.1.19	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00

15.1.20	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
15.1.21	ORSE	1562	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UN	16,00
15.1.22	ORSE	1560	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev.01 - 10/2022	UN	2,00
15.1.23	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	28,64
15.1.24	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	120,50
15.1.25	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	7,00
15.1.26	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
15.1.27	ORSE	4282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	UN	5,00
15.1.28	SINAPI	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L . AF_12/2020	UN	1,00
15.1.29	ORSE	1743	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, área de infiltração: 10 m²	UN	1,00

16			LOUÇAS E METAIS		
16.1			WC - PCD		
16.1.1	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
16.1.2	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
16.1.3	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
16.1.4	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
16.1.5	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
16.1.6	SINAPI	100873	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
16.1.7	ORSE	8674	Caixa de descarga acoplada, ecologica, linha flam ecoflush BR 3/6 litros, INCEPA ou similar	UN	2,00
16.1.8	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00

16.2			**WC - INFANTIS**		
16.2.1	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	0,00
16.2.2	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
16.2.3	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
16.2.4	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
16.2.5	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
16.2.6	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
16.2.7	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
16.2.8	ORSE	8674	Caixa de descarga acoplada, ecologica, linha flam ecoflush BR 3/6 litros, INCEPA ou similar	UN	1,00
16.2.9	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00

16.3			**WC- ADMINISTRATIVO, CRECHE E PRE-ESCOLA)**		
16.3.1	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	0,00
16.3.2	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
16.3.3	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
16.3.4	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
16.3.5	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
16.3.6	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
16.3.7	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
16.3.8	ORSE	9245	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	UN	8,00
16.3.9	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00

16.3.10	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	5,33
16.3.11	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
17			**TANQUES E BANCADAS**		
17.1	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	1,42
17.2	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,27
17.3	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	3,61
17.4	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	3,48
17.5	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	5,93
17.6	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,27
17.7	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00

17.8	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.9	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.10	ORSE	12061	Tanque duplo em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	un	1,00

CATINGUEIRA, 03 DE MARÇO DE 2026

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES

Assinado de forma digital por WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Dados: 2026.03.03 11:59:48 -03'00'

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA N.º 161648463-2

SUELIO FELIX DE ALENCAR:02793958417

Assinado de forma digital por SUELIO FELIX DE ALENCAR:02793958417
Dados: 2026.03.03 11:22:05 -03'00'

SUÉLIO FÉLIX DE ALENCAR
PREFEITO CONSTITUCIONAL

Fls nº 1039

TERMO DE ACEITAÇÃO DA OBRA

Atestamos para os devidos fins legais, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP**, inscrita no **CNPJ SOB Nº 19.910.105/0001-06**, com sede na Rua Maria Silvia de Oliveira, nº 54, Centro, São Mamede/PB, executou os serviços de engenharia para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB**, inscrita no **CNPJ SOB O Nº 08.885.287/0001- 96**, sediada na Rua Inacio Felix de Oliveira, s/nº, Centro, Catingueira/PB, concluindo os serviços referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB**, de acordo com os quantitativos descritos na planilha em anexo, no período de 11/08/2022 a 07/08/2025, cumprindo totalmente e satisfatoriamente o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0172/2022**, oriundo da **TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2022**.

RESPONSÁVEL TÉCNICO - EXECUÇÃO:

- VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO
- ENGENHEIRO CIVIL
- CREA N.º 161648463-2
- ART N.º PB20220476159

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FISCALIZAÇÃO:

- WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
- ENGENHEIRO CIVIL
- CREA N.º 161985471-6
- ART N.º PB20220472687

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data

CATINGUEIRA, 03 DE MARÇO DE 2026

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Assinado de forma digital por WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Dados: 2026.03.03 11:59:05 -03'00'

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA N.º 161648463-2

SUELIO FELIX DE ALENCAR:02793958417
Assinado de forma digital por SUELIO FELIX DE ALENCAR:02793958417
Dados: 2026.03.03 11:12:09 -03'00'

SUÉLIO FÉLIX DE ALENCAR
PREFEITO CONSTITUCIONAL

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20220483327

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1618486512
Registro: 15/03/2017 PB

Empresa Contratada: RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0060699053-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RUA PEDRO FEITOSA
Complemento:
Cidade: SÃO JOÃO DO TIGRE

Bairro: CENTRO
UF: PB

CPF/CNPJ: 08.074.952/0001-60
Nº: 08
CEP: 58540000

Contrato: 07.001/2022-CPL
Valor: R$ 515.113,76
Ação Institucional: Órgão Publico

Celebrado em: 29/06/2022
Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Art nº 3504/2026
Fls nº 2094
Rubrica

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS ZONA URBANA
Complemento:
Cidade: SÃO JOÃO DO TIGRE
Data de início: 29/06/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

Nº: S/N
Bairro: CENTRO
UF: PB
CEP: 58540000

Previsão de término: 24/06/2023
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 08.074.952/0001-60

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
10 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	451,60	m²
16 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1246 - CONCRETO ARMADO	451,60	m²
16 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1602 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	451,60	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1603 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	451,60	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1604 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	451,60	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1605 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	451,60	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder à baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE PRODUÇÃO DE CONFECÇÕES, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, CONFORME O CONVÊNIO 057/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE E A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DA PARAÍBA. CONTRATO Nº 07.001/2022-CPL

6. Declarações

- Declaro que estou ciente das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5.296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA, instalado no Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram conhecer.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://www.crea-pb.org.br/ou junto ao Crea-PB
Impresso em: 04/11/2022 às 09:39:33 por: IP: 177.170.206.110

Rua Horácio Nóbrega, 54
Tel: (83) 3533-2323
creapb@crea-pb.org.br
Fax:

CREA-PB

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20220483327

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA BOBRINHO - CPF: 046.235.134-03

_____ de _____ de _____

Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE - CNPJ:

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante a apresentação do comprovante de pagamento ou conferência em site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,34 Registrada em: 04/11/2022 Valor pago: R$ 233,34 Nosso Número: 37709415

Proc nº 3504/2024
Fls nº 2042
Rub

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-pb.sitac.com.br/publico/ com a chave: 4f2a1w
Impresso em 04/11/2022 às 08:59:31 por: , ip: 177.179.230.140

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

Proc nº 350/2026
Fls nº 2093
Rub

TERMO DE ACEITAÇÃO DA OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB, através do seu representante legal o Senhor, Marcio Alexandre Leite, Prefeito Constitucional, considera como recebido totalmente, pois encontra-se pronto os serviços realizados, na Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia na execução de Contratação de empresa para construção de um centro de produção de confecções no Município de São João do Tigre/PB, através do Convênio n°027/2022, firmado entre a Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão da Paraíba e o Município de São João do Tigre/PB, oriundos da Tomada de Preços n° 0008/2022 e Contrato Administrativo n° 07201/2022-CPL, sob a responsabilidade da RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrito no CNPJ sob o n° 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Maria Silvia de Oliveira, n° 54, Centro, São Mamede/PB. valendo-se da prerrogativa de que tais serviços e\ou materiais empregados é de inteira responsabilidade da construtora supracitada, observando-se assim o período do uso e conservação da obra no prazo de carência conforme preceitua o CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO, CREA N 161648463-2.

São João do Tigre/PB, em 18 de Maio de 2023.

MARCIO ALEXANDRE LEITE:80490158404
Assinado de forma digital por MARCIO ALEXANDRE LEITE:80490158404
Dados: 2023.06.02 16:42:22 -03'00'

Marcio Alexandre Leite
Prefeito Constitucional
Município de São João do Tigre/PB

HUMBERTO J. MENDES DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA 1802102457
humberhomendes1@gmail.com

SÃO JOÃO DO TIGRE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

Proc nº 350/2022
Fls nº 2099
Rub

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil o Sr. VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO, inscrito no CREA sob o n 161648463-2, através da Empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob n 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Maria Silvia de Oliveira, nº 54, Centro, São Mamede/PB, com inscrição no CREA sob n 3489558, executou no município de São João do Tigre/PB, os serviços referente a contratação de empresa para a Contratação de empresa para construção de um centro de produção de confecções no Município de São João do Tigre/PB, através do Convênio n°027/2022, firmado entre a Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão da Paraíba e o Município de São João do Tigre/PB, oriundos da Tomada de Preços nº 0008/2022 e Contrato Administrativo nº 07201/2022-CPL, anotado na ART Nº PB 20220483327 – conforme planilha de quantitativos em anexo abaixo descrito:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE PRODUÇÃO DE CONFECÇÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	8,00
1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	451,00
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	84,45
2.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	90,28
3	FUNDAÇÃO				
3.1	73817/002 SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO		M³	12,65
3.2	73935/002 SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM		M²	63,27
3.3	000001 PROPRIO	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA BALDRAME COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA*		M³	5,06
3.4	000003 PROPRIO	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM		M³	13,61

		APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA			
3.5	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	SINAPI	M3	31,60
4	**SUPERESTRUTURA**				
4.1	**CONCRETO ARMADO**				
4.2	000018 PROPRIO	CONCRETO ARMADO APARENTE PARA PILAR, VIGA E LAJE Fck=25 Mpa INCLUSIVE FORMA E LANÇAMENTO AF_05/2015		M³	9,99
4.3	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA		M²	3,50
4.4	**PREMOLDADO**				
4.5	CPT 01	Fornecimento de estrutura pré-fabricada de 01 (um) galpão SPI medindo 17,54x24,00m com 4,00m de pé-direito		UND	1,00
5	**PAREDES E PAINES**				
5.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	597,00
5.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	36,58
5.3	74200/001 SINAPI	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.		M	28,60
6	**COBERTA**				
6.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	24,28
7	**ESQUADRIAS METALICAS E VIDROS**				
7.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	41,70
7.2	6103 SINAPI	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR		M²	3,60
7.3	94560 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		M²	1,00

7.4	73984/002 SINAPI	JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, LINHA POPULAR		M²	12,00
8	**FORRO**				
8.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	90,01
9	**REVESTIMENTOS**				
9.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.174,40
9.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.174,40
9.3	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	82,88
10	**PISO**				
10.1	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	13,54
10.2	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= "8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	431,62
10.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	63,51
10.4	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	19,78
11	**PINTURAS**				
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	886,68
11.2	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	169,36
11.3	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	738,53
11.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	169,36

11.5	73924/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA		M²	90,60
12	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
12.1	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00
12.2	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	43,40
12.3	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	1,00
12.4	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
12.5	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00
13	**INSTALAÇÕES SANITARIAS**				
13.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	6,12
13.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	7,72
13.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	9,05
13.4	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
13.5	74104/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO		UND	2,00
13.6	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE	SINAPI	UN	3,00

		ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014			
13.7	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
14	**DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS**				
14.1	74104/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO		UND	1,00
14.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	M	6,50
15	**LOUÇAS E METAIS**				
15.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
15.2	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
15.3	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
15.4	S86911S	Torneira cromada longa, de parede, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	1,00
15.5	S86906S	Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00
15.6	S08211	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	ORSE	un	2,00
15.7	S02022	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	ORSE	un	2,00
15.8	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
16	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				
16.1	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	48,78
16.2	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	SINAPI	M	272,32

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

		TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
16.3	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,17
16.4	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	38,00
16.5	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	20,00
16.6	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	80,00
16.7	S13174	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	ORSE	un	1,00
16.8	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00
16.9	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00
16.10	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
16.11	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00
16.12	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	11,00
16.13	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00
16.14	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00
16.15	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
16.16	S00478	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com	ORSE	un	18,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

		placa em pvc			
16.17	S08818	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	ORSE	un	47,00
16.18	S00780	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	ORSE	un	20,00
16.19	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00
16.20	S09465	Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar	ORSE	un	20,00
16.21	S12801	Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13	ORSE	un	9,00
16.22	S12094	Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca	ORSE	un	20,00
16.23	S12562	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	ORSE	un	9,00
16.24	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
16.25	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	8,18
16.26	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	8,18
17	**DIVERSOS**				
17.1	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
17.2	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA		M²	451,40
17.3	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	30,00

São João do Tigre/PB, em 18 de Maio de 2023.

MARCIO ALEXANDRE LEITE:80490158404
Assinado de forma digital por MARCIO ALEXANDRE LEITE:80490158404
Dados: 2023.05.22 10:44:13 -03'00'

Marcio Alexandre Leite
Prefeito Constitucional
Município de São João do Tigre/PB

HUMBERTO J. MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL CREA 160210245?
humberlomendes1@gmail.com

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

174933/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20210365819** Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2021 Baixada em: 13/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 93/2020 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 222.609,37 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SITIO ZONA RURAL Nº: S/N
Complemento: ATERRO SANITÁRIO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 14/10/2020 Conclusão efetiva: 05/10/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Prot.nº 3507/2046
Fls nº 1051

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 310,00 metro quadrado;

Observações

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE COLETA SELETIVA, NA ZONA RURUAL DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE. CONFORME CONTRATO Nº 93/2020. SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS: SERVIÇOS PRELIMINARES - 100%, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 100%, INFRAESTRUTURA - 100%, SUPERESTRUTURA - 100% E ELEVAÇÃO - 52,11%.

Número da ART: **PB20220431705** Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2022 Baixada em: 01/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Contrato: 93/2020 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 222.609,37 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SITIO ZONA RURAL Nº: S/N
Complemento: ATERRO SANITÁRIO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58625000
Data de início: 14/10/2020 Conclusão efetiva: 05/10/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 310,00 metro quadrado;

Observações

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE COLETA SELETIVA, NA ZONA RURUAL DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE. CONFORME CONTRATO Nº 93/2020. SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS: SERVIÇOS PRELIMINARES - 100%, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 100%, INFRAESTRUTURA - 100%, SUPERESTRUTURA - 100% E ELEVAÇÃO - 52,11%.
Aditivo: TERMO ADITIVO Nº 02/2021

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

174933/2022

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 174933/2022
13/04/2022, 14:26
D14y7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: D14y7

Proc nº 3504/2006
Fls nº 1052

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

Proc nº 3507/2026
Fls nº 0053
Rub

TERMO DE ACEITAÇÃO DA OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE - PB, através do seu representante legal o Senhor, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Constitucional, considera como recebido totalmente, pois encontra-se pronto os serviços realizados, da Construção de um Galpão de coleta seletiva no Município de São Mamede/PB, oriundo da Tomada de Preços nº 0008/2020 e Contrato Administrativo nº 0093/2020, sob a responsabilidade da RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrito no CNPJ sob o nº 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Maria Silvia de Oliveira, nº 54, Centro, São Mamede/PB. valendo-se da prerrogativa de que tais serviços e\ou materiais empregados é de inteira responsabilidade da construtora supracitada, observando-se assim o período do uso e conservação da obra no prazo de carência conforme preceitua o CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO, CREA N 161648463-2.

São Mamede – PB, em 18 de Março de 2022.

CARTÓRIO SÃO MAMEDE - PB

Umberto Jefferson de Morais Lima
Prefeito Constitucional
Município de São Mamede - PB

Cartório São Mamede
Praça Senadora Lúcia de Araújo, n. 47, Centro, CEP 58625-000
São Mamede – PB | Fone: (83) 98114-0212

RECONHECIMENTO DE FIRMA No 2022 – 030284

Reconhecido por semelhança a firma de:
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

SELO DIGITAL: AMT50567 – BVXH

Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS
NOTAS - TAB. PROTESTO
REG. IMÓVEIS
TÍTULOS E DOC.
REG. CIVIL PES. JURÍDICA
SÃO MAMEDE - PB

Rua Januncio Nóbrega, nº 01, Centro, São Mamede – PB
CEP: 58.625-000 - CNPJ: 08.922.718/0001-47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 174933/2022, emitida em 13/04/2022

Certidão nº 174933/2022
13/04/2022, 16:37
Chave de impressão: D14y7
O documento neste site registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 7 folhas

Daniel S.O. Pereira
Daniel Silas Oliveira Pereira
Engenheiro Civil
CREA 1619953235

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

Prot nº 350/2024
Fls nº 2054
Rub

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil o Sr. VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO, inscrito no CREA sob o n 161648463-2, através da Empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob n 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Maria Silvia de Oliveira, nº 54, Centro, São Mamede/PB, com inscrição no CREA sob n 3489558, executou no município de São Mamede/PB, os serviços de Construção de um Galpão de coleta seletiva no Município de São Mamede/PB, conforme Tomada de Preços nº 0008/2020 e Contrato Administrativo nº 0093/2020, anotado na ART Nº PB 20210389875 – conforme planilha de quantitativos em anexo abaixo descrito:

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE/PB

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	84,00
1.3	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M2	24,00
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	25,26
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, INCLUSO FORNECIMENTO.	M³	0,00
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	10,82
2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	265,70
3	**INFRAESTRUTURA**		
3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	39,55
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M²	42,50
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	7,79
4	**SUPERESTRUTURA**		

Rua Januncio Nóbrega, nº 01, Centro, São Mamede – PB
CEP: 58.625-000 - CNPJ: 08.922.718/0001-47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 174933/2022, emitida em 13/04/2022

Certidão nº 174933/2022
13/04/2022, 16:37
Chave de Impressão: D14y7
O documento nesta ato registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 7 folhas

Daniel S. O. Pereira
Daniel Silas Oliveira Pereira
Engenheiro Civil
CREA 1619983235

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	16,04
5	**ELEVAÇÃO**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M³	367,00
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X 50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	140,00
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	64,09
6	**COBERTA**		
6.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M²	310,00
6.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	310,00
6.3	CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM	M	31,00
6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	62,00
7	**REVESTIMENTO**		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14	M²	918,60
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	918,60
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	26,40
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	26,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 174933/2022, emitida em 13/04/2022

Certidão nº 174933/2022
13/04/2022, 15:37
Chave de Impressão: D14y7
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 13/04/2022, às 15:37.

Proc nº 3507/2016
Fls nº 2056
Rub

Daniel S. O. Pereira
Daniel Silas Oliveira Pereira
Engenheiro Civil
CREA 1619863235

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

8	**PAVIMENTAÇÃO**		
8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	15,00
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M²	300,00
8.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M²	300,00
8.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	10,00
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,67
9	**ESQUADRIA**		
9.1	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE AÇO 1/4", C/ QUADRO EM TUBO QUADRADO DE 2", BARRA QUADRADA 1" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO, E ROLDANAS E TRILHO.	M²	15,80
9.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M³	1,47
9.3	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,36
10	**INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA**		
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00
10.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	4,00
10.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 174933/2022, emitida em 13/04/2022

Certidão nº 174933/2022
13/04/2022, 15:37
Chave de impressão: D14y7
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crea@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 13/04/2022 às 15:37.

Daniel Silas Oliveira Pereira
Engenheiro Civil
CREA 1619863235

Proc nº 3501/2024
Fls nº 2057
Rub

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

10.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00
10.6	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	1,00
10.7	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	UN	1,00
10.8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
11	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
11.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	11,00
11.2	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00
11.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W , COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
11.4	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
11.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 UN DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 15,2 E 19 KW - REV 01	UN	1,00
11.7	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	69,10
11.8	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	20,00
12	**LIMPEZA GERAL**		
12.1	LIMPEZA GERAL	M²	300,00
13	**PINTURA**		
13.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	950,20
13.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	950,20
14	**FOSSA SÉPTICA- (1,0 X 2,0) H= 2,00**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 174933/2022, emitida em 13/04/2022

Certidão nº 174933/2022
13/04/2022, 16:37
Chave de Impressão: D14y7
O documento nesta site registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 7 folhas

Proc nº 3509/2014
Fls nº 2059
Rub

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	2,54
14.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	M³	0,20
14.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	7,28
14.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14	M²	7,28
14.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	7,28
14.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	0,20
14.7	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 100MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR) - REV. 02	M	3,00
14.8	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PONTA E BOLSA CLASSE 20 DIAM. = 50MM	M	1,00
15	**SUMIDOURO**		
15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	2,30
15.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	6,12
15.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	0,18
15.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMAOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO OU SIMILAR	M²	84,40

São Mamede – PB, em 18 de Março de 2022.

CARTÓRIO SÃO MAMEDE - PB

Umberto Jefferson de Morais Lima
Prefeito Constitucional
Município de São Mamede - PB

Daniel S. O. Pereira
Daniel Silas Oliveira Pereira
Engenheiro Civil
CREA 16199883235

Rua Januncio Nóbrega, nº 01, Centro, São Mamede – PB
CEP: 58.625-000 - CNPJ: 08.922.718/0001-47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 174933/2022; emitida em 13/04/2022

Certidão nº 174933/2022
13/04/2022 15:37
Chave de Impressão: D14y7
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 609 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 13/04/2022 às 15:37.

Proc nº 3507/2022
Fls nº 2059
Rub

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 174933/2022, emitida em 13/04/2022

Cartório São Manoel
Praça Severino Luiz de Araújo, n. 47,Centro,CEP 58635-000
São Manoel - PB | | Fone: (83) 98114-3510

RECONHECIMENTO DE FIRMA No 2022-000295

Reconheço por semelhança a firma de:
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Em fé, em testemunho de verdade. São Manoel - PB, 01/02/2022 12:04:10
SELO DIGITAL: AMT50568-SSSK
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS TAB NOTAS REG. IMÓVEIS REG. TÍTULOS E DOC REG. CIVIL PES. JURÍDICAS SÃO MANOEL - PB BELA. JENNIFER L. SILVEIRA ALVES

Certidão nº 174933/2022
13/04/2022, 15:37
Chave de Impressão: D14y7
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 7 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20240656240

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

Proc nº 3507/2026
Fls nº 2060

1. Responsável Técnico

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1616484632**
Registro: **1069172/2017 PB**

Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Registro : **0003489558-PB**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE**
CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
RUA RUA JANÚNCIO NÓBREGA
Nº: **01**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO MAMEDE**
UF: **PB**
CEP: **58625000**

Contrato: **04.0008/2024**
Celebrado em: **13/08/2024**
Valor: **R$ 646.559,65**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA LUIZ GOMES DA SILVA
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **MIZAEL DE OLIVEIRA**
Cidade: **SÃO MAMEDE**
UF: **PB**
CEP: **58625000**
Data de Início: **13/08/2024**
Previsão de término: **13/08/2025**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE**
CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	526,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	526,95	m2
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	526,95	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE - PB, CONFORME CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA ? Nº 04.0008/2024.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 090.235.124-03

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE - CNPJ: 08.922.718/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 262,55** Registrada em: **11/09/2024** Valor pago: **R$ 262,55** Nosso Número: **4627540**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.atac.com.br/publico/, com a chave: o8b08
Impresso em: 27/10/2025 às 21:45:10 por: , ip: 187.249.48.10

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

Proc nº 4071/2026
Fls nº 2061
Rub

TERMO DE ACEITAÇÃO DA OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE - PB, através do seu representante legal o Senhor, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUZA FILHO, Prefeito Constitucional, considera como recebido totalmente, pois encontra-se pronto os serviços realizados, da Contratação de Empresa para execução da obra na construção de um mirante no Município de São Mamede - PB, oriundo da Concorrência Eletrônica nº 0008/2024 e Contrato Administrativo nº 04.0008/2024, sob a responsabilidade da RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrito no CNPJ sob o nº 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Sete Irmãos, nº 50, J L Empresarial, Sala 07, Centro, São Mamede/PB. valendo-se da prerrogativa de que tais serviços e\ou materiais empregados é de inteira responsabilidade da construtora supracitada, observando-se assim o período do uso e conservação da obra no prazo de carência conforme preceitua o CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

Responsável Técnico: Engenheiro Civil o Senhor Vicente de Paulo Oliveira Sobrinho, inscrito no CREA sob o nº 161648463-2.

São Mamede – PB, em 21 de Outubro de 2025.

Francisco das Chagas Lopes de Souza Filho
Prefeito Constitucional
Município de São Mamede - PB

LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES:37283798000136
Assinado de forma digital por LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES:37283798000136 Dados: 2025.10.21 10:03:31 -03'00'

Proc nº 3501/2024
Fls nº 2062

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Renovar Construções e Serviços Ltda – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Sete Irmãos, nº 50, J L Empresarial, Sala 07, Centro, São Mamede/PB, com inscrição no CREA sob n 3489558, executou os serviços de engenharia para a **Prefeitura Municipal de São Mamede/PB**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.922.718/0001-47, sediada na Rua Januncio Nóbrega, nº 01, Centro, São Mamede/PB, concluindo os serviços referente a **Contratação de Empresa para execução da obra na construção de um mirante no Município de São Mamede - PB**, de acordo com os quantitativos descritos na planilha em anexo, no período de 13/08/2024 a 31/01/2025, cumprindo totalmente e satisfatoriamente o **Contrato Administrativo nº 04.0008/2024**, oriundo da **Concorrência Eletrônica nº 0008/2024**, sob a fiscalização do engenheiro civil do município o Sr. **Lucas Souza dos Santos Leitão Nunes**, inscrito no CREA/PB sob o nº **161559596-1** e responsabilidade técnica do engenheiro o Sr. **Vicente de Paulo Oliveira Sobrinho**, inscrito no **CREA nº 161648463-2**, com a ART da obra sob o nº **PB 20240656240**.

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE/PB

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	8,00
1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	61,16
1.3	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00
2	TERRAPLANAGEM E CONTENÇÃO				
2.1	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.1	101123	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	731,24
2.1.2	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	1.587,40
2.1.3	00006077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1.587,40
2.1.4	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1.587,40
2.2	CONTENÇÃO				
2.2.1	1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	SICRO NOVO	M3	228,38
2.2.2	0001 DIT PROPRIO	ALVENARIA EM TUOLO CERAMKX> FURADO 9XI9X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA IBOJ). AS^NTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 14 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRAiM). PREPARO MANUAL. JUNTAI CM		M²	0,00

2.2.3	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	UN	49,00
2.2.4	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	135,21
2.2.5	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	M2	135,21
2.2.6	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	135,21
2.2.7	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	135,21
3	MIRANTE				
3.1	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	42,25
3.1.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	17,02
3.1.3	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	10,24
3.1.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	27,26
3.1.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	20,04
3.2	INFRAESTRUTURA				
3.2.1	FUNDAÇÕES				
3.2.1.1	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	149,10
3.2.1.2	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	13,80
3.2.1.3	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	121,70
3.2.1.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	342,70
3.2.1.5	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	679,20
3.2.1.6	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	254,50
3.2.1.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	20,85
3.2.1.8	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	SINAPI	M3	20,85

Proc nº 3507/2026
Fls nº 2069
Ass

		AF_02/2022			
3.2.1.9	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	148,60
3.2.1.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	148,6
3.2.2	VIGAS BALDRAMES				
3.2.2.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	33,38
3.2.2.2	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	36,70
3.2.2.3	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	83,90
3.2.2.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	4,90
3.2.2.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,04
3.2.2.6	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,04
3.2.2.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	33,38
3.3	SUPERESTRUTURA				
3.3.1	PILARES				
3.3.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	112,04
3.3.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	132,10
3.3.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	138,20
3.3.1.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	301,90
3.3.1.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	87,60
3.3.1.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	6,79
3.3.1.7	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	6,79
3.3.2	VIGAS				
3.3.2.1	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA	SINAPI	M2	75,80

		DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			
3.3.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	93,60
3.3.2.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	86,20
3.3.2.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	49,30
3.3.2.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	100,00
3.3.2.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	42,60
3.3.2.7	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	152,80
3.3.2.8	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	7,15
3.3.2.9	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	7,15
3.3.3	LAJES				
3.3.3.1	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	58,32
3.3.3.2	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M3	11,66
3.3.3.3	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	77,20
3.3.3.4	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	210,60
3.3.3.5	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	193,70
3.3.3.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	11,66
3.3.3.7	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	11,66
3.3.3.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	5,55
3.3.4	RAMPA				
3.3.4.1	102045	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	SINAPI	M2	82,74

3.3.4.2	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	12,10
3.3.4.3	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	154,40
3.3.4.4	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	198,50
3.3.4.5	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	10,70
3.3.4.6	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	11,77
3.3.4.7	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	11,77
3.4	ELEVAÇÃO				
3.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	190,75
3.4.2	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	M	59,25
3.4.3	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	14,03
3.4.4	S06979	Escada Marinheiro em aço CA-50 d=16mm (5/8"), exceto pintura - Rev 01	ORSE	m	7,00
3.5	REVESTIMENTO				
3.5.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.5.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	233,19
3.5.1.2	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	233,19
3.5.1.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	233,19
3.5.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.5.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	205,37
3.5.2.2	104219	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	M2	205,37
3.5.2.3	CPU 0021	REVE8TIMEMTODEPAREDECOM"nJOLOST1POCASaUILHO20		M²	119,20

	PROPRIO	X6CM, ASSENTADOS COM JUNTAS DESENCONTRADAS. COM ARGAMASSA INDUSTRAUZADA ACIII			
3.5.2.4	S10989	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 58 x 58 cm, pei 4, Incenor, cor plus madeira, brilhante, retificado, ref.65620 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço Rev 01_01/22	ORSE	m2	23,56
3.5.3	REVESTIMENTO TETO				
3.5.3.1	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	58,32
3.5.3.2	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	58,32
3.5.3.3	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	58,32
3.5.3.4	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	58,32
3.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.6.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	90,38
3.6.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	90,38
3.6.3	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	64,80
3.6.4	S10989	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 58 x 58 cm, pei 4, Incenor, cor plus madeira, brilhante, retificado, ref.65620 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço Rev 01_01/22	ORSE	m2	90,38
3.6.5	S12442	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03	ORSE	m2	64,80
3.6.6	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	48,40
3.6.7	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00
3.7	ESQUADRIAS				
3.7.1	PORTAS				
3.7.1.1	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00
3.7.2	VERGAS				
3.7.2.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	2,40
3.8	PINTURA				

3.8.1	PINTURA INTERNA				
3.8.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	233,19
3.8.1.2	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	233,19
3.8.2	PINTURA EXTERNA				
3.8.2.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	62,61
3.8.2.2	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	62,61
3.8.3	REVESTIMENTO TETO				
3.8.3.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	58,32
3.8.3.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	58,32
.9	ALTAR				
3.9.1	ESTRUTURA				
3.9.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,25
3.9.1.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	10,08
3.9.2	REVESTIMENTO				
3.9.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	8,40
3.9.2.2	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	8,40
3.9.2.3	S01934	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	ORSE	m2	8,40
3.9.2.4	CPU 002 PROPRIO	BANCADA EM GR/INITO CINZA ANDORINHA E=2CM. REF. ORSE/107S9		M²	3,50
4	RAMPA DE ACESSO				
4.1	MOVIMENTO DE TERRA				
4.1.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	16,75
4.1.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	10,81
4.1.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	10,81
4.1.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	11,79
4.2	INFRAESTRUTURA				
4.2.1	FUNDAÇÕES				
4.2.1.1	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E	SINAPI	KG	33,00

		SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024			
4.2.1.2	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	111,20
4.2.1.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	93,60
4.2.1.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	4,42
4.2.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	4,42
4.2.2	VIGAS BALDRAMES				
4.2.2.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	57,03
4.2.2.2	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	57,10
4.2.2.3	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	127,20
4.2.2.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,49
4.2.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	3,49
4.2.2.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	57,03
4.3	SUPERESTRUTURA				
4.3.1	PILARES				
4.3.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	31,42
4.3.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	42,30
4.3.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	105,30
4.3.1.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,57
4.3.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,57
4.3.2	VIGAS				
4.3.2.1	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	15,93
4.3.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	SINAPI	KG	19,40

Proc nº 3504/2024
Fls nº 2070
Rub

		CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
4.3.2.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,30
4.3.2.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	34,90
4.3.2.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,30
4.3.2.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,33
4.3.2.7	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,33
4.3.3	RAMPA				
4.3.3.1	102045	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	SINAPI	M2	79,23
4.3.3.2	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	160,60
4.3.3.3	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	311,20
4.3.3.4	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	325,80
4.3.3.5	95947	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	74,60
4.3.3.6	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	10,24
4.3.3.7	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	10,24
4.4	ELEVAÇÃO				
4.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	43,17
4.4.2	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	M	32,49
4.4.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	96,39
4.5	REVESTIMENTO				
4.5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM	SINAPI	M2	53,02

Proc nº 3501/2024
Fls nº 7011

		COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022			
4.5.2	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	M2	53,02
4.6	PAVIMENTAÇÃO				
4.6.1	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	69,84
4.6.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	69,84
4.7	PINTURA				
4.7.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	53,02
4.7.2	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	53,02
5	RAMPA MIRANTE				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	60,01
5.1.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	60,01
5.2	REVESTIMENTO				
5.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	21,17
5.2.2	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	21,17
5.3	EQUIPAMENTOS				
5.3.1	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	115,30
6	ESCADARIA				
6.1	PAVIMENTAÇÃO				
6.1.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	30,90
6.1.2	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	30,90
6.1.3	0007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	30,90
6.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	SINAPI	M3	2,47

		COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			
6.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,47
6.1.6	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	30,90
6.1.7	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	30,90
6.2	ACESSORIOS				
6.2.1	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	69,01
7	FONTE				
7.1	ESTRUTURA				
7.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	9,80
7.1.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	7,22
7.1.3	0001 DIT PROPRIO	ALVENARtAeMTUGLOCERAhRCOPURAOO9X10X19CM,1VEZ m» (ESPESSURA 19CM). ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 14 (CMBfTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PREPARO MANUAL. JUNTAI CM		M²	28,08
7.1.4	CPU 10054 PROPRIO	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADAUTQJZWDOARG.CIAVARBA 14		M³	4,81
7.2	PAVIMENTAÇÃO				
7.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	13,36
7.2.2	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	10,46
7.2.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,84
7.2.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,84
7.2.5	00043127	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	10,46
7.2.6	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	9,02
7.2.7	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	SINAPI	M2	9,02
7.2.8	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM	SINAPI	M2	10,52

		PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023			
7.3	REVESTIMENTO				
7.3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	34,94
7.3.2	100480	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,25
7.3.3	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	26,67
7.3.4	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	26,67
.3.5	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	SINAPI	M2	8,27
7.4	PINTURA				
7.4.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	26,67
7.4.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	26,67
7.5	VEGETAÇÃO				
7.5.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	2,46
7.5.2	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	SINAPI	M2	5,85
7.5.3	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	5,85
7.5.4	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	22,00
7.6	CASA DE MAQUINAS				
7.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,75
7.6.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	5,40
7.6.3	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	4,80
7.6.4	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	4,80
7.6.5	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,44
7.6.6	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,44
7.6.7	S11135	Tampa de concreto armado, dimensões: 1,20x1,20mx0,07m com furos	ORSE	un	1,00
7.7	INSTALAÇÕES ELETRICAS				

7.7.1	EQUIPAMENTOS				
7.7.1.1	06.200 PROPRIO	BICO GEISER e SOMM (2") ENTRADA ROSCA «3/4"		UNID	1,00
7.7.1.2	06.200 PROPRIO	FILTRO OE AGUA		UNID	1,00
7.7.1.3	I12360	Dispositivo de retorno em aço inox, 1 1/2"	ORSE	un	2,00
7.7.1.4	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
7.7.1.5	S13450	Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou similar	ORSE	un	2,00
7.7.2	CONEXOES				
7.7.2.1	103983	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00
7.7.2.2	103982	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00
7.7.2.3	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	13,00
7.7.2.4	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00
7.7.2.5	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00
7.7.2.6	104005	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00
7.7.2.7	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00
7.7.2.8	103997	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00
7.7.3	REGISTROS E VALVULAS				
7.7.3.1	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
7.7.3.2	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
7.7.4	TUBULAÇÕES				
7.7.4.1	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	6,13
7.7.4.2	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	16,43
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
8.1	INTERRUPTORES / TOMADAS / CAIXAS				
8.1.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00
8.1.2	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	SINAPI	UN	3,00

Proc nº 3507/2024
Fls nº 1075
Rub

		INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
8.1.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00
8.1.4	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00
8.1.5	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00
8.1.6	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,00
8.1.7	S02795	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	ORSE	un	13,00
8.2	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO				
8.2.1	C01 DPS PROPRIO	DISPOSITO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 20KA (DPS) - 275V REF. ORSE/13150		UNID	2,00
8.2.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00
8.2.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
8.2.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
8.2.5	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00
8.2.6	S13602	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA	ORSE	un	1,00
8.2.7	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
8.3	ILUMINAÇÃO				
8.3.1	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	2,00
8.3.2	S13148	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	2,00
8.3.3	00611/ORSE	Refletor para lampada vapor de mercurio 400w, ref. mc327, Metalline ou similar, inclusive base em alvenaria e lampada - Rev 02_06/2024	orse	UN	8,00
8.3.4	S10352	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	ORSE	un	16,00
8.3.5	CPU 00065 PROPRIO	LUMINÁRIA PLAFON 25W LED SOBREPOR - FORNECBVENTO E INSTALAÇÃO		UNID	3,00
8.3.6	PA 007 PROPRIO	LUMINÁRIA PLAFON SOW LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UNID	8,00
8.3.7	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	6,00
8.3.8	CPU 10045 PROPRIO	POSTE AÇO CÔNICO 9,I)m COM 4 PÉTALAS OE LUMINARIAS SUPER LED 100W.		UNID	2,00
8.3.9	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W	SINAPI	UN	12,00

		ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020			
8.3.10	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	8,00
8.4	CABOS / ELETRODUTOS				
8.4.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	307,30
8.4.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	614,60
8.4.3	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	88,20
8.4.4	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	247,13
9	PAVIMENTAÇÃO				
9.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	49,55
9.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	49,55
9.3	S10989	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 58 x 58 cm, pei 4, Incenor, cor plus madeira, brilhante, retificado, ref.65620 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço Rev 01_01/22	ORSE	m2	49,55
9.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	258,85
9.5	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	49,43
10	URBANISMO				
10.1	VEGETAÇÃO				
10.1.1	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	SINAPI	M2	36,03
10.1.2	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	36,03
10.1.3	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	1,00
10.1.4	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	64,00
10.2	EQUIPAMENTOS				
10.2.1	S09159	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	ORSE	un	1,00
10.2.2	S09160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	ORSE	un	1,00
10.2.3	S10536	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	ORSE	un	1,00
11	BANCOS				
11.1	EMBASAMENTO / PAREDES / REVESTIMENTO				
11.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE	SINAPI	M3	3,01

Proc nº 3507/2025
Fls nº 2033
Rub

		MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021			
11.1.2	0001 DIT PROPRIO	ALVENARIA EM TUOLO CBIAMICO FURADO BX10X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM),AS^NTAOO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO £ AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL. JUNTAI CM		M²	9,91
11.1.3	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	23,78
11.1.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	2,08
11.1.5	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	12,87
11.1.6	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	M2	12,87
11.1.7	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	12,87
11.2	ESTRUTURA ASSENTO				
11.2.1	0007155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	12,87
11.2.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,64
11.2.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,64
12	SERVIÇOS FINAIS				
12.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	528,95

São Mamede/PB, em 21 de Outubro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUZA FILI
Data: 22/10/2025 10:18:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de São Mamede
Francisco das Chagas Lopes de Souza Filho
Prefeito Constitucional
São Mamede/PB

LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES:37283798000136
Assinado de forma digital por LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES:37283798000136
Dados: 2025.10.21 10:02:56 -03'00'

Lucas Souza dos Santos Leitão Nunes
Engenheiro Civil Fiscal do Município
CREA/PB 161559596-1
São Mamede/PB

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

232289/2026

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO**
Registro: **1069172/2017 PB** RNP: **1616484632**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20210362326** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2021 Baixada em: 12/12/2025
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ** CPF/CNPJ: **08.883.217/0001-07**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FRANCISCO DE MORAIS Nº: 122
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB CEP: 58810000
Contrato: 0001/2021-GP Celebrado em: 13/01/2021
Valor do contrato: R$ 574.696,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SITIO COMUNIDADE BREJINHO E RIACHO DA SERRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB CEP: 58810000
Data de início: 13/01/2021 Conclusão efetiva: 13/06/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ CPF/CNPJ: 08.883.217/0001-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2748.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #9306 - PASSAGEM MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 750.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BREJINHO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA EM VIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGY - PB. CONFORME CONTRATO Nº 0001/2021-GP.

Número da ART: **PB20210413243** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2021 Baixada em: 12/12/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ** CPF/CNPJ: **08.883.217/0001-07**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FRANCISCO DE MORAIS Nº: 122
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB CEP: 58810000
Contrato: 0001/2021-GP Celebrado em: 13/01/2021
Valor do contrato: R$ 574.696,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SITIO COMUNIDADE BREJINHO E RIACHO DA SERRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB CEP: 58810000
Data de início: 13/01/2021 Conclusão efetiva: 30/04/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ CPF/CNPJ: 08.883.217/0001-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2748.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #9306 - PASSAGEM MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 750.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BREJINHO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA EM VIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGY - PB. CONFORME CONTRATO Nº 0001/2021-GP.
Aditivo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 01

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

232289/2026

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 232289/2026
17/06/2026, 11:23
27C2Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 27C2Y

Prot nº 3507/2026
Fls nº 2979
Rub

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO SABUGI

Proc nº 3507/2026
Fls nº 3080
Rub:

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins legais, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Renovar Construções e Serviços Ltda – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Maria Silvia de Oliveira, nº 54, Centro, São Mamede/PB, com inscrição no CREA sob n 3489558, executou os serviços de engenharia para a **Prefeitura Municipal de São José do Sabugi/PB**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.883.217/0001-07, sediada na Rua Francisco Vicente de Morais, nº 122, Centro, São José do Sabugi/PB, concluindo os serviços referente a **Contratação de uma passagem molhada na comunidade brejinho e pavimentação em paralelepípedo na comunidade riacho da serra, Zona Rural do Município de São José do Sabugi/PB**, de acordo com os quantitativos descritos na planilha em anexo, no periodo de 13/01/2021 a 30/04/2022, cumprindo totalmente e satisfatoriamente o **contrato administrativo nº 0001/2021**, oriundo da **Tomada de Preços nº 0003/2020**, sob a fiscalização do engenheiro civil do município o Sr. **Samuel Ferreira Montenegro**, inscrito no CREA/PB sob o nº **160006317-9** e responsabilidade técnica do engenheiro o Sr. **Vicente de Paulo Oliveira Sobrinho**, inscrito no **CREA nº 161648463-2**, com as ART da obra sob o nº **PB20210362326 e PB20210413243**.

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data.

CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NA ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.
1	PAVIMENTAÇÃO - COMUNIDADE RIACHO DA SERRA				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8,00
1.3	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.748,00
1.4	TERRAPLANAGEM				
1.5	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	2.748,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO				
1.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	916,00
1.8	DER/PB 02.702.00	REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHAO DE AREIA		M²	2.748,00
1.9	DER/PB	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO		M	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2322898/2026, emitida em 17/06/2026

Certidão nº 2322898/2026
23/06/2026, 11:45
Chave de Impressão: 2YC2Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2026 e contém 3 folhas

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO SABUGI

Proc nº 3507/2025
Fls nº 2081
Rub

	04.910.02	EM PEDRA GRANITICA			
1.10	GIDUR/JP 84523	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)		M²	2.748,00
1.11	SINALIZAÇÃO VIARIA				
1.12	GIDUR/JP 75390	CAIAÇÃO DE MEIO FIO		M²	229,00
2	OBRAS DE ARTE CORRENTE - PASSAGEM MOLHADA (COMUNIDADE BREJINHO)				
2.1	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	M3	296,83
2.2	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	498,89
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	933,31
2.4	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	SINAPI	TXKM	5.039,88
2.5	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	SINAPI	M3	933,31
2.6	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	43,40
2.7	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	750,00
2.8	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	78,60
2.9	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	3.716,72
2.10	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	112,50
2.11	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	112,50

Este documento encontra se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, vinculado à Certidão nº 2322869/2026, emitida em 17/06/2026

Certidão nº: 2322869/2026
23/06/2026, 11:45
Chave de Impressão: 21C2Y
O documento nesta ato registrado foi emitido em 17/06/2026 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
Av. Dom Pedro I, 609 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 23/06/2026, às 11:45.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO SABUGI

2.12	CPU-0032 PROPRIO	BALIZADORES EM CONCRETO ARMADO COM TUBO EM PVC 100MM, H=1,00M, ENCHIMENTO EM CONCRETO 20MPA, PINTURA ESMALTE SINTETICO COM APLICAÇÃO DE PELICULA REFLET, LENTES INCLUSAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO NA PASSAGEM MOLHADA		UND	250,00

São José do Sabugi – PB, em 30 de Outubro de 2025.

Prot nº 1504/2026
Fls nº 2082
Rub

gov.br Documento assinado digitalmente
EMANUEL DE ARAUJO DOMICIANO DANTAS
Data: 18/11/2025 10:01:46 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de São José do Sabugi
Emanuel de Araújo Domiciano Dantas
Prefeito Constitucional
Município de São José do Sabugi – PB

gov.br Documento assinado digitalmente
SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO
Data: 05/11/2025 12:07:18 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engenheiro Civil Fiscal do Município
Samuel Ferreira Montenegro
CREA/PB 160006317-9
São José do Sabugi

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2322/89/2026, emitida em 17/06/2026

Certidão nº 2322/89/2026
23/06/2026, 11:45
Chave de impressão: 27CZY
O documento nesta ata registrado foi emitido em 17/06/2026 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 23/06/2026, às 11:45.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

156273/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA**
Registro: **1601734824PB** RNP: **1601734824**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20200327624** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/08/2020 Baixada em: 28/08/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS** CPF/CNPJ: **01.612.686/0001-34**
Endereço do contratante: RUA SÃO JOSÉ Nº: 35
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CACIMBAS UF: PB CEP: 58898000
Contrato: 00001/2019 Celebrado em: 20/11/2019
Valor do contrato: R$ 35.340,67 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SITIO SITIO RETIRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CACIMBAS UF: PB CEP: 58898000
Data de início: 20/11/2019 Conclusão efetiva: 20/01/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS CPF/CNPJ: 01.612.686/0001-34

Prot nº 3507/2020
Fls nº 2083

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 50.35 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 50.35 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 50.35 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 50.35 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 50.35 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 50.35 metro quadrado;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGOSTINHO JUSTO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO SÃO GONÇALO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB

Número da ART: **PB20200327634** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/08/2020 Baixada em: 28/08/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS** CPF/CNPJ: **01.612.686/0001-34**
Endereço do contratante: RUA SÃO JOSÉ Nº: 35
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CACIMBAS UF: PB CEP: 58898000
Contrato: 00001/2019 Celebrado em: 20/11/2019
Valor do contrato: R$ 34.949,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SITIO SITIO RETIRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CACIMBAS UF: PB CEP: 58898000
Data de início: 20/11/2019 Conclusão efetiva: 20/01/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS CPF/CNPJ: 01.612.686/0001-34

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 61.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 61.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 61.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 61.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 61.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 61.00 metro quadrado;

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

156273/2020

Atividade concluída

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 156273/2020
14/09/2020, 12:01
Zab5Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É do responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zab5Z

Proc nº 3509/2020
Fls nº 2084
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

Fls nº 3604/2026
Fls nº 1083

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil o Sr. DEMETRIO DE SOUSA NÓBREGA, inscrito no CREA sob o n 160173482-4, através da Empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n 19.910.105/0001-06, com sede na rua Maria Silva de Oliveira, s/n, Centro, São Mamede/PB, com inscrição no CREA sob n 3489558, executou no município de Cacimbas/PB, os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA LOCALIZADA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS - PB, oriundo da Dispensa de Licitaçao nº 0001/2019 e Contrato Administrativo nº 0001/2019, anotaao na ART Nº PB20200327624 – conforme planilha de quantitativos em anexo abaixo descrito:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	9,88
1.2	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	2,77
1.3	3628	ORSE	Reassentamento de portas de madeira	m²	1,81
1.4	7216	ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	3,00
1.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,80
1.6	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	4,80
2			MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	2,49
2.2	94087	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	7,31
2.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	6,49
3			INFRAESTRUTURA - (FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME)		
3.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	1,74
3.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	1,5
3.3	6456	ORSE	Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,75
3.4	6456	ORSE	Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,49
4			SUPERESTRUTURA - (PILARES E VIGAS SUPERIORES)		
4.1	6456	ORSE	Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,79
4.2	6456	ORSE	Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156273/2020, emitida em 14/09/2020

Certidão nº 156273/2020
14/09/2020, 22:41
Chave de Impressão: Zak5Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 14/09/2020, às 22:41



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS



4.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,5
4.4	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,6
4.5	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,8
5			**ELEVAÇÃO**		
5.1	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	68,84
5.2	73774/001	SINAPI	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	9,61
6			**ESQUADRIAS**		
6.1	73833/004	SINAPI	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	9,48
6.2	94581	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018	m²	0,80
7			**COBERTA**		
7.1	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	15,76
7.2	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,38
8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.1	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	2,00
8.2	3396	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e eletramento	pt	2,00
8.3	570	ORSE	Luminria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	2,00
9			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**		
9.1	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rigido soldável Ø 25mm	un	7,00
9.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00
9.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00
9.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00
10			**REVESTIMENTO**		
10.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	137,66
10.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	137,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156273/2020, emitida em 14/09/2020

Certidão nº 156273/2020
14/09/2020, 22:41
Chave de Impressão: Zab5Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 14/09/2020, às 22:41.

Proc nº 3501/2020
Fls nº 1083

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

10.3	87299	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_09/2014	m²	31,56
11			PAVIMENTAÇÃO		
11.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	21,03
11.2	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m²	15,76
12			PINTURA		
12.1	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,76
12.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	132,98
13			SERVIÇOS FINAIS		
13.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	59,50
14			LOUÇAS E ACESSORIOS - CAPITAL		
14.1	8492	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jaciwal ou similar	un	4,00
14.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
14.3	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
14.4	93441	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00
14.5	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00

Cacimbas – PB, em 19 de Junho de 2020.

GERALDO TERTO DA SILVA
Prefeito Constitucional
Município de Cacimbas – PB

1º OFÍCIO DE NOTAS
Patos - PB

Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas – PB
CNPJ: 01.612.685/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156273/2020, emitida em 14/09/2020

Certidão nº 156273/2020
14/09/2020, 22:41
Chave de Impressão: Zab5Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 8 folhas

Proc nº 360/2020
Fls nº 1033

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DA OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, através do seu responsável técnico, o engenheiro civil, SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO, CREA N 1600063179/PB, considera como recebido totalmente, pois encontra-se pronto os serviços realizados, da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA LOCALIZADA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS - PB, oriundo da Dispensa de Licitação nº 0001/2019 e Contrato Administrativo nº 0001/2019, sob a responsabilidade da RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n 19.910.105/0001-06, com sede na rua Maria Silvia de Oliveira, s/n, Centro, São Mamede/PB. VALENDO-SE DA PRERROGATIVA DE QUE TAIS SERVIÇOS e\ou materiais empregados é de inteira responsabilidade da construtora supracitada, observando-se assim o período do uso e conservação da obra no prazo de carência conforme preceitua o CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL DEMETRIO DE SOUSA NÓBREGA, CREA N 160173482-4.

Cacimbas – PB, 19 de Junho de 2020.

GERALDO TERTO DA SILVA
Prefeito Constitucional
Município de Cacimbas– PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156273/2020, emitida em 14/09/2020

Certidão nº 156273/2020
14/09/2020, 22:41
Chave de impressão: Zab6Z
O documento nesta ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 8 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1089

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil o Sr. DEMETRIO DE SOUSA NÓBREGA, inscrito no CREA sob o n 160173482-4, através da Empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n 19.910.105/0001-06, com sede na rua Maria Silvia de Oliveira, s/n, Centro, São Mamede/PB, com inscrição no CREA sob n 3489558, executou no município de Cacimbas/PB, os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS - PB, oriundo da Dispensa de Licitaçao nº 0001/2019 e Contrato Administrativo nº 0001/2019, anotaao na ART Nº PB20200327634 – conforme planilha de quantitativos em anexo abaixo descrito:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	10,11
1.2	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem balente	m²	4,79
1.3	7216	ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	3,00
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,20
1.5	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	4,81
1.6	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	3,44
2			**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	2,52
2.2	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	7,41
2.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	6,85
3			**INFRAESTRUTURA - (FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME)**		
3.1	96467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	1,77
3.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	1,60
3.3	6456	ORSE	Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,75
3.4	6456	ORSE	Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,50
4			**SUPERESTRUTURA - (PILARES E VIGAS SUPERIORES)**		
4.1	6456	ORSE	Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,79
4.2	6456	ORSE	Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,62

Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas – PB
CNPJ: 01.612.685/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 160273/2020, emitida em 14/09/2020

Certidão nº 160273/2020
14/09/2020, 22:41
Chave de impressão: Zeeiz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 8 folhas

Proc nº 3507/2020
Fls nº 2090
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

4.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,40
4.4	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,60
4.5	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,60
5			**ELEVAÇÃO**		
5.1	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	81,07
5.2	73774/001	SINAPI	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	9,61
6			**ESQUADRIAS**		
6.1	73933/004	SINAPI	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	9,48
6.2	94561	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	0,80
7			**COBERTA**		
7.1	74202/001	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA PIFORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM. C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	15,76
7.2	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,36
8			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
8.1	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	2,00
8.2	3396	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e eletrocalha	pt	2,00
8.3	570	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	2,00
9			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**		
9.1	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	7,00
9.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00
9.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00
9.4	1665	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00
10			**REVESTIMENTO**		
10.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	122,14
10.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	122,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156273/2020, emitida em 14/09/2020

Certidão nº 156273/2020
14/09/2020, 22:41
Chave de Impressão: Zab5Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 14/09/2020, às 22:41.

Proc nº 3507/2020
Fls nº 2091
Rub

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

10.3	87266	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	31,56
11			PAVIMENTAÇÃO		
11.1	96241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	22,83
11.2	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m²	15,76
12			PINTURA		
12.1	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,76
12.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	155,53
13			SERVIÇOS FINAIS		
13.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	51,85
14			LOUÇAS E ACESSORIOS - CAPITAL		
14.1	8402	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jacuzzi ou similar	un	4,00
14.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
14.3	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
14.4	93441	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00
14.5	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00

Cacimbas – PB, em 19 de Junho de 2020.

GERALDO TERTO DA SILVA
Prefeito Constitucional
Município de Cacimbas – PB

DINAMICO HIDROMILEX

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: GERALDO TERTO DA SILVA
Em testemunho da verdade. Feito em 19/06/2020 11:05:39
Selo(s): [illegible]
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
OFÍCIO DE NOTAS
Fone: (83) 3421-7730
Fone: (83) 3421-6920
Patos - PB

Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas – PB
CNPJ: 01.612.685/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156273/2020, emitida em 14/09/2020

Certidão nº 156273/2020
14/09/2020, 22:41
Chave de Impressão: Zab6Z
O documento exibe ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 8 folhas

Proc nº 350/2020
Fls nº 1092
Rub

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DA OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, através do seu responsável técnico, o engenheiro civil, SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO, CREA N 1600063179/PB, considera como recebido totalmente, pois encontra-se pronto os serviços realizados, da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS - PB, oriundo da Dispensa de Licitação nº 0001/2019 e Contrato Administrativo nº 0001/2019, sob a responsabilidade da RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n 19.910.105/0001-06, com sede na rua Maria Silvia de Oliveira, s/n, Centro, São Mamede/PB. VALENDO-SE DA PRERROGATIVA DE QUE TAIS SERVIÇOS e/ou materiais empregados é de inteira responsabilidade da construtora supracitada, observando-se assim o periodo do uso e conservação da obra no prazo de carência conforme preceitua o CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL DEMETRIO DE SOUSA NÓBREGA, CREA N 160173482-4.

Cacimbas – PB, 19 de Junho de 2020.

GERALDO TERTO DA SILVA
Prefeito Constitucional
Município de Cacimbas– PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1562773/2020, emitida em 14/09/2020

Certidão nº 1562773/2020
14/09/2020, 22:41
Chave de Impressão: Za6d2
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 14/09/2020, às 22:41.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20210352333

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

Proc nº 3503/2021
Fls nº 2093
Rub

1. Responsável Técnico

DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1601734824**
Registro: **1601734824PB**

Empresa contratada: **RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**
Registro: **0003489508-PB**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA**
CPF/CNPJ: **01.612.684/0001-45**
RUA CAPITÃO MANOEL LOPES
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOSÉ DE PRINCESA**
UF: **PB**
CEP: **58758000**

Contrato: **031/2020**
Celebrado em: **17/12/2020**
Valor: **R$ 364.863,08**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO POVOADO DE PATOS DE IRERE
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOSÉ DE PRINCESA**
UF: **PB**
CEP: **58758000**
Data de Início: **17/12/2020**
Previsão de término: **17/03/2021**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA**
CPF/CNPJ: **01.612.684/0001-45**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA 15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > 91105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO	468,61	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO DE PATOS DE IRERE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA -PB.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA - CPF: 467.519.474-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA - CNPJ: 01.612.684/0001-45

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **20/01/2021** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **3226642**

ESTADO DA PARAIBA
SÃO JOSE DE PRINCESA

Proc nº 3507/20
Fls nº 2099
Rub

TERMO DE ACEITAÇÃO DA OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA - PB, através do seu representante legal o Senhor, JULIANO DINIZ DE MORAIS, Prefeito Constitucional, considera como recebido totalmente, pois encontra-se pronto os serviços realizados, da reforma e ampliação da Escola Joaquim Antas Florentino no povoado de patos do irere no Município de São José de Princesa – PB, oriundo da Tomada de Preços nº 0003/2020 e Contrato Administrativo nº 0031/2020, sob a responsabilidade da RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrito no CNPJ sob o nº 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Maria Silvia de Oliveira, nº 54, Centro, São Mamede/PB. valendo-se da prerrogativa de que tais serviços e\ou materiais empregados é de inteira responsabilidade da construtora supracitada, observando-se assim o período do uso e conservação da obra no prazo de carência conforme preceitua o CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA, CREA N 160173482-4.

São José de Princesa – PB, em 10 de Janeiro de 2022.

Juliano Diniz de Morais
Prefeito Constitucional
Município de São José de Princesa - PB

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
Rua do Comércio, s/nº - Centro - São José de Princesa-PB - Fone: (83) 3491-1880

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
JULIANO DINIZ DE MORAIS
Dou fé. São José de Princesa/PB - 17/01/2022
Selo Digital:AMJ95275-P091
Consulte a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br
Emol R$10,83 Farpen R$0,54 MP R$0,17 Fepj R$2,71

Fernanda C. Lopes Morais
ESCREVENTE

Consulte Autenticidade em: www.tjpb.jus.br

ESTADO DA PARAIBA
SÃO JOSE DE PRINCESA

Proc. nº 3501/2020
Fls nº 2097
Rub

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil o Sr. DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA, inscrito no CREA sob o n 160173482-4, através da Empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob n 19.910.105/0001-06, com sede na Rua Maria Silvia de Oliveira, nº 54, Centro, São Mamede/PB, com inscrição no CREA sob n 3489558, executou no município de São José de Princesa/PB, os serviços de reforma e ampliação da Escola Joaquim Antas Florentino no povoado de patos do irere no Município de São José de Princesa – PB, conforme Tomada de Preços nº 0003/2020 e Contrato Administrativo nº 0031/2020, anotado na ART Nº PB 20210352333 – conforme planilha de quantitativos em anexo abaixo descrito:

Reforma e ampliação da Escola Joaquim Antas Florentino no Povoado de Patos do Irere no Município de São José de Princesa/PB

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FONTE	UNID	QUANT.
1	SERVIÇO PRELIMINARES				
1.1	74209/001	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M²	6,00
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	5,96
1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	468,61
1.4	S00030	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	ORSE	m2	375,40
1.5	S00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	ORSE	m2	375,40
1.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	23,28
1.7	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	13,92
1.8	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	359,33
1.9	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00
1.10	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	0,00
1.11	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	27,36
1.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	134,39
1.13	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	185,60
1.14	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	8,00
1.15	S04177	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	ORSE	m2	48,20
2	MOVIMENTO DE TERRA (CONSTRUÇÃO)				
2.1	S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª	ORSE	m3	15,47

Proc nº 3507/2020
Fls nº 1096

		categoria, profundidade até 1,50m			
2.2	S00077	Aterro de caixão s/ aquisição de material	ORSE	m3	12,38
2.3	S00077	Aterro de caixão c/ aquisição de material	ORSE	m3	13,04
3	**FUNDAÇÃO (CONSTRUÇÃO)**				
3.1	S00093	Alvenaria pedra de mão granitica argamassada traço (1:4)	ORSE	m3	12,02
3.2	170300	CONCRETO MAGRO PARA REGULARIZAÇÃO NO TRAÇO 1:2,5:5	SBC	M3	0,60
3.3	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	2,29
3.4	95952	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	SINAPI	M3	0,86
4	**ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (CONSTRUÇÃO)**				
4.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	',14
4.2	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	0,84
4.3	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	0,76
5	**ALVENARIA - VEDAÇÃO (CONSTRUÇÃO)**				
5.1	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	114,45
5.2	73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M2	2,50
6	**COBERTA (CONSTRUÇÃO)**				
6.1	S09903	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm	ORSE	m2	53,04
6.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	53,04
6.3	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	10,68
6.4	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	40,88

Proc nº 3507/2026
Fls nº 1097
Rub

7	**PAVIMENTAÇÃO**				
7.1	87642	CAMARA EM LASTRO DE CONCRETO SIMPLES E=3CM-5CM	SINAPI	M2	2,29
7.2	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	45,75
7.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	SINAPI	M	40,30
7.4	C.P.U 0001	RAMPA DE ACESSO (NBR 9050/04)		UND	1,00
8	**REVESTIMENTO (CONSTRUÇÃO)**				
8.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	228,90
8.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	61,04
8.3	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	167,86
8.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	61,04
9	**ESQUADRIAS (CONSTRUÇÃO)**				
9.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00
9.2	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
9.3	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
9.4	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,10
9.5	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00

10	**INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA (CONSTRUÇÃO)**				
10.1	S01353	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rigido roscável Ø 3/4"	ORSE	un	3,00
10.2	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	3,00
10.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.4	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	2,00
10.5	S03689	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2' ou similar	ORSE	un	3,00
10.6	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	12,00
10.7	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00
10.8	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.9	00036081	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D=2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO	SINAPI	UN	4,00
11	**INSTALAÇÃO ELETRICA**				
11.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	8,00
11.2	00003798	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	6,00
11.3	060182	LUMINARIA SOBREPOR TIPO CALHA C/REATOR PARTIDA CONVENCIONAL LAMP 1X20W E E STARTER	SBC	UN	2,00
11.4	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	6,00
11.5	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	ORSE	pt	1,00
11.6	S00400	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c	ORSE	m	40,00
12	**ALVENARIA - VEDAÇÃO (REFORMA)**				
12.1	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	215,17
13	**COBERTA (RECUPERAÇÃO)**				

Proc nº 3507/2021
Fls nº 1099
Rub

13.1	S09903	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm	ORSE	m2	375,40
13.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	375,40
13.3	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	353,25
14	**INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA (REFORMA)**				
14.1	S01353	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rigido roscável Ø 3/4"	ORSE	un	8,00
14.2	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	8,00
14.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
14.4	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
14.5	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
14.6	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	2,00
14.7	S03689	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	ORSE	un	3,00
14.8	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	9,00
14.9	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00
14.10	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
14.11	00036081	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D=2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO	SINAPI	UN	5,00
14.12	COMP. 0001	REVISÃO DA INSTAÇÃO HIDRAULICA (REFORMA)		UND	1,00
14.13	S01429	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	ORSE	un	1,00
15	**INSTALAÇÃO ELETRICA (REFORMA)**				
15.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	30,00
15.2	060212	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC	UN	25,00

15.3	S00562	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	ORSE	un	3,00
15.4	COMP 0003	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA (REFORMA)		UND	1,00
15.5	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	40,00
15.6	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	ORSE	pt	2,00
15.7	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	ORSE	pt	28,00
15.8	S00400	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c	ORSE	m	350,00
16	**REVESTIMENTO (REFORMA)**				
16.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.191,83
16.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	595,91
16.3	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	595,91
16.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	595,91
17	**ESQUADRIAS**				
17.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	9,00
17.2	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
17.3	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00
17.4	94560	JANELA DE AÇO BASCULANTE	SINAPI	M2	11,00
17.5	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,10
17.6	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM	SINAPI	UN	11,00